PROMÍTACÍ MÍSTNOST NAD ÚROVNÍ SKLADU N03023a



ŘEZ B-B



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP – NOVÝ STAV

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD	PODLAHY POPIS	STĚNY KÓD	STĚNY POPIS	STROPY KÓD	STROPY POPIS	POZNÁMKA
N3001	CHODBA	54,76	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	W2 W3	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C4	SDK PODHLED S PLASTICKÝM DEKOREM (S.V.=3,6m)	KERAMICKÝ SOKL, v=170mm
N3002	SCHODIŠTĚ	36,38	P3 P10	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STUPNĚ	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	KERAMICKÝ SOKL, v=170mm
N3003	UMÝVÁRNA MUŽI	4,61	–	–	W1	OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	–
N3004	WC MUŽI	11,65	–	–	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	–
N3005	VÝTAH	3,86	–	–	–	–	–	–	–
N3006	WC ŽENY	15,61	–	–	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	–
N3007	UMÝVÁRNA ŽENY	5,85	–	–	W1	OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	–
N3008	KANCELÁŘ	38,94	P12	NOVÉ PARKETY	W2 W5	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA, KER.OBKLAD	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3009	KANCELÁŘ	18,84	P11	REPASE PARKET	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3010	KANCELÁŘ	22,35	P11	REPASE PARKET	W1 W5	OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3011	KANCELÁŘ	17,15	P11	REPASE PARKET	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3012	POSLUCHÁRNA	31,14	P6	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	W2 W5	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA, KER.OBKLAD	C1	BÍLÁ MALBA	SOKL Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA
N3013	POSLUCHÁRNA – AULA	182,36	–	OCHRANA PARKET	W2 W6	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA, AKUST.OBKLAD	C1	BÍLÁ MALBA	–
N3014	CHODBA	44,50	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	W2 W3	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C3	SDK PODHLED (S.V.=3,6m)	KERAMICKÝ SOKL, v=170mm
N3015	CHODBA	76,65	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C3	SDK PODHLED (S.V.=3,6m)	KERAMICKÝ SOKL, v=170mm
N3016	KANCELÁŘ	28,99	–	OCHRANA PARKET	W2 W5	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA, KER.OBKLAD	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3017	KANCELÁŘ	34,93	–	OCHRANA PARKET	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3018	KANCELÁŘ	38,77	P11	REPASE PARKET	W2 W5	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA, KER.OBKLAD	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3019	KANCELÁŘ	23,28	–	OCHRANA PARKET	W2 W5	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA, KER.OBKLAD	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3020	KANCELÁŘ	29,48	P11	REPASE PARKET	W2 W1 W5	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	C1	BÍLÁ MALBA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
N3020a	SKLAD	2,07	–	–	W1	OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	–
N3021	POSLUCHÁRNA	45,67	P6	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	W2 W1 W5 W6	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN	C3 C5	SDK PODHLED (S.V.=3,165m) AKUSTICKÝ PODHLED (S.V.=3,7m)	SOKL Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA
N3022	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,13	–	–	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	–
N3023	POSLUCHÁRNA	88,07	P7	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	W2 W5 W6	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA, KER.OBKLAD AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN	C3 C5	SDK PODHLED (S.V.=3,15m) AKUSTICKÝ PODHLED (S.V.=3,75m)	KOBERCOVÝ SOKL
N3023a	SKLAD	20,64	P1	ANTISTATICKÉ PVC	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	–
N3024	PROMÍTACÍ MÍSTNOST	21,28	P1	ANTISTATICKÉ PVC	W2 W6	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA, AKUST.OBKLAD	C5	AKUSTICKÝ PODHLED (S.V.=1,9m)	–
N3025	CHODBA	5,23	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C3	SDK PODHLED (S.V.=3,6m)	KERAMICKÝ SOKL, v=170mm
N3026	SCHODIŠTĚ	2,38	P7	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	W2	ŠTUK.OMÍTKA,OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MALBA	C1	BÍLÁ MALBA	–

LEGENDA ZNAČENÍ, MATERIÁLŮ A HMOT:

PPO PROSTUP PODLAHOU
PST PROSTUP STROPEM

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC tl. 140 mm, P10, ROZMĚR TVÁRNIC (d×š×v) d×140×249 mm, VYZDĚNO NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO

ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 mm, P15, ROZMĚR TVÁRNIC (d×š×v) d×100×249 mm, VYZDĚNO NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO

SDK PŘÍČKA TL. 150 mm, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ PROFILU CW100 SDK DESKOU TL. 12,5 mm VLOŽENÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100 mm O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 20 kg/m³

LEGENDA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV:

P1 - ANTISTATICKÉ PVC
P2 - KERAMICKÁ DLAŽBA - STANDARTNÍ TŘÍDA - VIZ SPECIFIKACE
P3 - KERAMICKÁ DLAŽBA - VYŠŠÍ TŘÍDA - VIZ SPECIFIKACE
P4 - KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ, ÚHEL KLUZU ≥ 10°
P5 - KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ, ÚHEL KLUZU ≥ 10°, PODKLAD OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
P6 - PŘÍRODNÍ LINOLEUM
P7 - ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
P8 - ČISTÍCÍ ZÓNA
P9 - NOVÝ KAMENNÝ STUPEŇ
P10 - STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ STUPEŇ - OČIŠTĚNÍ A OBROUŠENÍ
P11 - STÁVAJÍCÍ PARKETY - OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, LAKOVÁNÍ
P12 - NOVÉ DUBOVÉ PARKETY
P13 - TERACO DLAŽBA

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN:

W1 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO SE STÁVAJÍCÍ OMÍTKOU OPATŘENÉ NOVOU PENETRACÍ A DVOJITÝM OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
W2 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO OPATŘENÉ NOVOU ŠTUKOVOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU, PENETRACÍ A DVOJITÝM OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY, STÁVAJÍCÍ ŠTUK A NÁTĚR BUDE OŠKRABÁN, PŘÍPADNÉ NESOUDRUŽNÉ JÁDRO BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO NOVÝM VPC JÁDREM
W3 - NOVÉ ZDIVO OPATŘENÉ VÁPENOCEMENTOVÝM JÁDREM tl. 10-15 mm, ŠTUKOVOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU, PENETRACÍ A DVOJITÝM OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
W4 - NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ ZDIVO OPATŘENÉ PENETRACÍ A DVOJITÝM OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
W5 - NOVÉ ČI STÁVAJÍCÍ ZDIVO OPATŘENÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU A KERAMICKÝM OBKLADEM
W6 - AKUSTICKÝ OBKLAD

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV STROPŮ (PODHLEDŮ):

C1 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA OPATŘENÉÁ NOVOU PENETRACÍ A DVOJITÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
C2 - NOVÁ ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA S PENETRACÍ A DVOJITÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY, STÁVAJÍCÍ ŠTUK A NÁTĚR BUDE OŠKRABÁN, PŘÍPADNÉ NESOUDRUŽNÉ JÁDRO BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO NOVÝM VPC JÁDREM
C3 - ZAVĚŠENÝ PODHLED NA KOVOVÉ PODKONSTRUKCI (DVOÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT), S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI tl. 12,5 mm, BUDOU POUŽITY DESKY TYPU A (STANDARTNÍ SDK DESKA - ZNAČENÍ DLE ČSN EN 520), DESKY BUDOU OPATŘENÉ PENETRACÍ A DVOJITÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
C4 - ZAVĚŠENÝ PODHLED NA KOVOVÉ PODKONSTRUKCI (DVOÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT), S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI tl. 12,5 mm, BUDOU POUŽITY DESKY TYPU A (STANDARTNÍ SDK DESKA - ZNAČENÍ DLE ČSN EN 520), DESKY BUDOU OPATŘENÉ PENETRACÍ A DVOJITÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY. PODHLED BUDE TVOŘIT PLASTICKÝ DEKOR - VIZ VÝKRES PODHLEDŮ
C5 - AKUSTICKÝ PODHLED, ZAVĚŠENÝ NA KOVOVÉ PODKONSTRUKCI (DVOÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT), S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTĚNÍM TVOŘENÝM KOMBINACÍ PERFOROVANÝCH SDK DESEK tl. 12,5 mm A SDK DESEK TYPU A (STANDARTNÍ SDK DESKA - ZNAČENÍ DLE ČSN EN 520), DESKY BUDOU OPATŘENÉ PENETRACÍ A DVOJITÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
C6 -SDK PODHLED, OPLÁŠTĚNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, BUDOU POUŽITY DESKY TYPU A (STANDARTNÍ SDK DESKA - ZNAČENÍ DLE ČSN EN 520), DESKY BUDOU OPATŘENÉ PENETRACÍ A DVOJITÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
C7 -SDK PODHLED, OPLÁŠTĚNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, BUDOU POUŽITY DESKY TYPU H2 (IMPREGNOVANÁ SDK DESKA - ZNAČENÍ DLE ČSN EN 520), DESKY BUDOU OPATŘENÉ PENETRACÍ A DVOJITÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
C8 - ZAVĚŠENÝ PODHLED NA KOVOVÉ PODKONSTRUKCI (DVOÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT), S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI tl. 12,5 mm, BUDOU POUŽITY DESKY TYPU H2 (IMPREGNOVANÁ SDK DESKA - ZNAČENÍ DLE ČSN EN 520), DESKY BUDOU OPATŘENÉ PENETRACÍ A DVOJITÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ
- KERAMICKÉ OBKLADY S ROHOVÝMI PLASTOVÝMI LIŠTAMI. HORNÍ HRANA ZATMELENA AKRYLÁTOVÝM TMELEM
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ DOTĚSNĚNY - VIZ. PROJEKTY PROFESÍ
- ROZVODY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU OPATŘENY OMÍTKOU NA PLETIVU, NOVÉ ROZVODY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH BUDOU VEDENY VE VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽKÁCH ZAPĚNĚNÝCH A OPATŘENÝCH OMÍTKOU NA PLETIVU
- VYZNAČENÉ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU NAHRAZENY ZA NOVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VZHLEDOVĚ SE BUDE JEDNAT O REPLIKU STÁVAJÍCÍCH OKEN, NOVÉ BUDOU I KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE - NOVÉ VENKOVNÍ PARAPETY Z MĚDI, VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ROVNĚŽ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ DŘEVĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ BUDOU OČIŠTĚNY A OBROUŠENY. NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPNĚ BUDOU OPATŘENY REFLEXNÍM NÁTĚREM.
- SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- VŠECHNY NOVÉ DVEŘE BUDOU DODÁNY VČETNĚ PRAHŮ
- PODLAHA V ČÁSTI CHODBY N03015 BUDE VYMĚNĚNA VČETNĚ PODKLADU, DOJDE K VÝŠKOVÉMU VYROVNÁNÍ S PŘILEHLÝMI CHODBAMI
- V CHODBĚ N03025 VE STYKU SE SCHODIŠTĚM SE NYNÍ NACHÁZÍ STATICKÁ TRHLINA (NEAKTIVNÍ), TA BUDE OŠETŘENA PROŘÍZNUTÍM PODLAHY A UMÍSTĚNÍM DILATAČNÍHO PROFILU V PODLAZE
- FASÁDA OBJEKTU BUDE VYSPRAVENA, ZBAVENA NEČISTOT, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A PŘÍPADNĚ DOPLNĚNA, NÁSLEDNĚ BUDE NAPENETROVÁNA A BUDE OPATŘENA NOVÝM FASÁDNÍM SILIKÁTOVÝM.
- INTERIÉROVÉ PRVKY A NÁBYTEK NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI
- POZICI VŠECH DRÁŽEK, PROSTUPŮ A REVIZNÍCH DVÍŘEK NUTNO ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI BĚHEM REALIZACE

POZN.1 DRÁŽKA BUDE OPATŘENÁ SDK OBKLADEM A ŠTUKOVOU OMÍTKOU DLE OKOLNÍCH PLOCH, OBKLAD BUDE OPATŘEN REVIZNÍMI DVÍŘKY 500×500 mm, SPODNÍ HRANA 150 mm NAD PODLAHOU

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Objednatel:	Generální projektant:	Generální dodavatel:
MASARYKOVA UNIVERZITA Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	INTAR INTAR, a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	OHL ŽS OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno

Projektant DRS: PAK – PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. – ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ, GORKÉHO 11, 602 00 BRNO – PAK@SKY.CZ, WWW.ARCH.CZ, T +420 541 642 238, F +420 541 217 951

HIP	Ing.Hana Svobodová	Projektant profese: PAK
Zodpovědný projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová	
Vypracoval	Ing. Radana Kaločová	
Objednatel	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	
Stavba	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HISTORICKÉHO AREÁLU FILOZOFICKÉ FAKULTY, ARNA NOVÁKA, BRNO	Stupeň: DRS Datum: 2017/02/08 Zak. č.: W222207 Formát: 24 x A4 Měřítko: 1 : 50
Objekt	SO 07 BUDOVA C	
Část	D1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Kód: P-D1.1-SO07-012/00
Název výkresu	PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	Č. výkresu: 012 – Revize: 00