

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD	PODLAHY POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLEDY KÓD	PODHLEDY POPIS
4008	SCHODOVITÁ POSLUCHÁRNA P304	80,94		ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC KOBERCOVÝ SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OBKLAD KOBEREC V.2840mm, V.2400mm KER. OBKL. ZA UMYV. V.1500mm		
4022	SKLAD	24,93		PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ⓐ DEMONTÁŽ SVĚTEL
- ⓑ BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KRABIC, PODLAHOVÉHO ŽLABU
- ⓒ DEMONTÁŽ ZÁKLOPOVÝCH DESEK NA NOSNOU KONSTRUKCI
- ⓓ DEMONTÁŽ PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, VIZ. PROJEKT VZT
- ⓔ DEMONTÁŽ PEVNÉHO SDK PODHLEDU
- ⓕ BOURÁNÍ PODLAHY PRO ULOŽENÍ CHRÁNIČEK 4xø50MM
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

POZNÁMKA

- BUDE BOURÁNA NÁŠLÁPNÁ VRSTVA, ZBROUŠENO LEPIDLO POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU
- STÁVAJÍCÍ SEDACÍ NÁBYTEK BUDE ZDEMONTOVÁN VČETNĚ NOSNÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE
- NA STUPŇOVITÉ KONSTRUKCI BUDOU ZDEMONTOVÁNY ZÁKLOPOVÉ DESKY, PO DEMONTÁŽI PRVNÍCH ZÁKLOPOVÝCH DESEK NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A TL. ZÁKLOPU
- BUDE ZDEMONTOVÁNO ZÁBRADLÍ PŘED OKNY
- BUDOU ODSTRANĚNY KOBERCE NA STĚNÁCH
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ AVT TECHNIKY (PROJEKTOR, PLÁTNO, ...) BUDOU DEMONTOVÁNY A USCHOVÁNY
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZDEMONTOVÁNA, NATŘENA A OPĚT NAMONTOVÁNA
- STÁVAJÍCÍ TABULE BUDE ZDEMONTOVÁNA
- BOURÁNÍ PODLAHY PRO NOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY A KRABICE VIZ. SILNOPROUD
- BOURÁNÍ NIK PRO ROZVADĚČE VIZ. SILNOPROUD
- REKLAMNÍ LOGA BUDOU ZE STĚN ZDEMONTOVÁNY A USCHOVÁNY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- BUDOU ODSTRANĚNY SILIKONOVÉ VÝPLNĚ PO CELÉM OBVODU OKEN

Revize	Datum	Jméno Podpis	Popis revize

Projektant stav. části: P A K
PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO
PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951

Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová		Projektant profese: P A K
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová		
Vypracoval	Ing.Jan Mynář		
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno		
Stavba	IX. etapa ESF+	Stupeň	DVD
		Datum	12/2017
		Formát	4 A4
		Zak. č.	3286
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Měřítko	1:50
Název výkresu	Půdorys 4NP (výřez) - stávající stav, bourací práce	Č. výkresu	101
		Revize	00