


PŮDORYS 2.NP 5.27

1 : 50




MÍSTNOST Č. 5.27 - MULTIMEDIÁLNÍ INTEGROVANÝ NEWSROOM I	
PLOCHA	57,04 m2
DRUH PODLAHY	KOBEREC
POVRCHY STĚN	OMÍTKA, SDK, AKUSTICKÝ MOLITAN
POVRCH STROPU	OMÍTKA NA SDK DESCE, AKUSTICKÝ MOLITAN
NOVÝ ÚČEL	STUDIO 5.27 - KAPACITA 25 STUDENT Ů + 1 VYUČUJÍCÍ


LEGENDA:

- KABELOVÁ TRASA 1–CYKY 3x2,5 (5x4)
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V
- DVOJITÁ ZÁSUVKA, 230V
- ZÁSUVKA 230V S PŘEP. OCHR 3.ST.
- INSTALAČNÍ KRABICE KU68/KP68
- STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKA

POZNÁMKY:

El. rozvody budou provedeny kabely typu CYKY, které budou uloženy pod omítkou, nebo ve žlábech v podhledu, popř. v podlaze. Zásuvky budou osazeny v podlahových krabicích, nebo ve stěně ve výšce 40 cm nad podlahou (nebude-li stanoveno jinak). Definitivní polohy jsou patrné ze stavební části PD a budou stanoveny investorem při realizaci stavby. U silových zásuvek budou osazeny krabice pro datové rozvody (samostatný objekt). Při křížení s rozvody SLP budou kabely uloženy do ocelových chrániček.



Tabulka revizí				<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936</div> <div>SUBDODAVATEL: Ing. Tomáš Blažek Gaňadauerova 2579/1, 612 00 tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ</div> <div>STAVEBNÍK: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno</div> <div>MÍSTO STAVBY: FSS MU, Joštova 10, Brno</div>	STUPEŇ PD: DPS		AUTORIZACE:	ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: 1382 SIMU+ FSS			NÁZEV VÝKRESU: DISPOZICE - ZÁSUVKOVÉ OKRUHY		
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval		MÍSTNOST Č.: 5.27			ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.1			
					DATUM: 09/2017					Č. VÝKRESU:		Č. REVIZE:	Č. PARÉ:
					MĚŘÍTKO: 1 : 50								
					ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Puttner								
				KRESLIL: Ing. Tomáš Blažek									