

## REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavba: DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV  
Objekt: SO 337-ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY  
Část:

Třídník stavebních objektů:

zařídění dle JKSO -801 48

Rozsah:

## Rekapitulace stavebního objektu

Soupis	Cena (Kč)
SO 337 -ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY	0,00
Celkem objekt bez dph	0,00

## Rekapitulace dílů

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	0,00
89 Ostatní konstrukce na trub. vedení	0,00
Celkem soupis 0	0,00

## SO 337 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 <a href="#">2*2*3,2</a>	m3	12,80 <a href="#">12,80</a>			RTS 16/II
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	12,80			RTS 16/II
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m <a href="#">(2+2)*2*3,2</a>	m2	25,60 <a href="#">25,60</a>			RTS 16/II
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	25,60			RTS 16/II
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,80			RTS 16/II
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (objem šachty)	m3	0,50			RTS 16/II
7	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	0,50			RTS 16/II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <a href="#">12,8-0,5</a>	m3	12,30 <a href="#">12,30</a>			RTS 16/II
9	PC	Znovuzřízení zelené plochy	m2	4,00			RTS 16/II
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>					
		<a href="#">Položky PC1 až PC4 výkresy REC SB - DVD - D 337 - 00 - 002 - 00 a REC SB - DVD - D 337 - 00 - 003 - 00</a>					
10	PC1	RŠ-Šachta plast D425/200 přímá, poklop lit 1,5t h=3,2m	kus	1,00			vlastní
11	PC2	Rozřezání potrubí KT DN200	kus	2,00			vlastní
12	PC3	Rozřezání chráničky ocel DN400	ks	2,00			vlastní
13	PC4	Přechodka kamenina - plast DN200	kus	2,00			vlastní