

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE G		JKSO :
	DROBNÉ OBJEKTY		
	Zdravotně technické instalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	SO 104 PAVILON A36		
	Úprava dispozice 1.PP		
Projektant :	Ing. Vojtěch Nikrmajer	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	SUBTECH s.r.o.	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem		0,00
	Montáž celkem		0,00
	HSV celkem	0,00	0,00
	PSV celkem	0,00	0,00
ZRN celkem			0,00
			0,00
HZS			0,00
RN II.a III.hlavy			0,00
ZRN+VRN+HZS		Ostatní VRN	0,00
		VRN celkem	0,00
Vypracoval :	Za dodavatele :	Za investora :	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		0,00 Kč Kč	
DPH		21 % : 0,00 Kč Kč	
CENA ZA ZTI CELKEM		0,00 Kč Kč	

Stavba :	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE G - DROBNÉ OBJEKTY
Objekt :	SO 104 PAVILON A36 - Úprava dispozice 1.PP

REKAPITULACE

	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	kanalizace		0,00			
722	vodovod		0,00			
725	zařizovací předměty		0,00			
	CENA ZTI CELKEM	0	0,00	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE G - DROBNÉ OBJEKTY				
Objekt :	SO 104 PAVILON A36 - Úprava dispozice 1.PP				vyplňte vyznačená pole

Pol.	Číslo prvku	Název prvku	M.j.	Množství	Cena/j	Celkem
		721 Kanalizace				
1	721_17-6103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00		0,00
				7,00		
2	721_17-4024	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	0,50		0,00
				0,50		
3	721_19-4103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00		0,00
				1,00		
4	721_19-4104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00		0,00
				1,00		
5	721_19-4105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00		0,00
				1,00		
6	PC	Připojení FC na kondenzátní potrubí	ks	1,00		0,00
				1,00		
7	PC	Odpojení FC od kondenzátní potrubí	ks	1,00		0,00
				1,00		
8	PC	Demontáž stávajícího potrubí do průměru DN50	m	2,00		0,00
				2,00		
		MEZISOUČET				0,00
9	998_72-1102	Přesun hmot pro vn.kanal. v obj.výšky - do 12m	t	0,06		0,00
	Celkem za	Kanalizace				0,00
		722 Vodovod				
10	PC	Trubka jednovrstvá PPR-PN20 D 20 x3,4 mm, S 4 - DN15, vč.tvarovek, +3% na prořez	m	12,00		0,00
				12,00		
11	722_17-6111	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek)	m	12,00		0,00
				12,00		
12	722_19-0400	Vyvedení a upevnění výpustek do DN20	kus	4,00		0,00
				4,00		
13	PC	Ventil rohový DN15 s filtrem, vč. přípojovací hadičky	kus	2,00		0,00
				2,00		
14	PC	přívzdušněním proti zpětnému nasátí vody	kus	2,00		0,00
				2,00		
15	722_23-9101	Montáž vodovodních armatur 1závity, G 1/2	kus	4,00		0,00
				4,00		
16	722_29-0226	Tlakové zkoušky potrubí do DN50	m	12,00		0,00
				12,00		
17	722_29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN80 (2x)	m	24,00		0,00
				24,00		
18	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm - D potrubí 20	m	12,00		0,00
				12,00		
19	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.20mm - D potrubí 20	m	3,00		0,00
				3,00		
20	713_47-1211	Montáž izolace tepelné - potrubí	m	15,00		0,00
				15,00		
21	PC	Závěsy potrubí - K+V - objímky pro pevné ul.,kluzné ul.,včetně kotvení (D+M)	kus	3,00		0,00
				3,00		
22	PC	Napojení na přípojovací potrubí vodovodního potrubí	kus	3,00		0,00
				3,00		
23	PC	Vysazení odbočky z horizontálního rozvodu demi vody	kus	1,00		0,00
				1,00		
24	PC	Uzavření části systému demi vody	kus	1,00		0,00
				1,00		
25	PC	Potrubí nerezové PN 25 (AISI 304) 20x2,0 - vč. montáže	m	7,00		0,00
				7,00		
26	PC	Uzavírací ventil DN15 - demi voda (PN25)	kus	2,00		0,00
				2,00		
		MEZISOUČET				0,00
27	998_72-2102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj.výšky - do 12m	t	0,02		0,00
	Celkem za	Vodovod				0,00
		725 Zařizovací předměty				
28	PC	ZU DN50 pro dřez - plast, vč.montáže	kus	3,00		0,00
				3,00		
29	PC	Montáž laboratorního dřezu, se stojánkovou baterií	soubor	1,00		0,00
				1,00		
	Celkem za	Zařizovací předměty				0,00