

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

OZN. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	PODHLAD
501	SCHODIŠTĚ	22,5	umělý kámen		
502	CHODBA	57,0	stávající dlažba		
503	OSOBNÍ VÝTAHY	5,0			
504	UKLIDOVÁ KOMORA	1,9	keram. dlažba	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
505	UMÝVÁRNA, WC - ŽENY	8,3	keram. dlažba	keram. obklad v= 2750	Rockfon Alaska v = 2750
506	UMÝVÁRNA, WC - MUŽI	10,2	keram. dlažba	keram. obklad v= 2750	Rockfon Alaska v = 2750
507	BALKON	18,9	keram. dlažba		Rockfon Alaska v = 2750
508	CHODBA	117,3	PVC		Rockfon Alaska v = 2400
509	UČEBNA	89,4	marmoleum	skleněný obklad za umyvadlem v. 2000	Akustický natěrový v = 2680
510	NEOBSAZENO				
511	KANCELÁŘ	23,97	PVC		Rockfon Alaska v = 2750
512	KANCELÁŘ	9,50	PVC		Rockfon Alaska v = 2750
513	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Rockfon Alaska v = 2750
514	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Rockfon Alaska v = 2750
515	KANCELÁŘ	14,65	PVC	za umyv. ker. obkl. v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
516	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Rockfon Alaska v = 2750
517	KANCELÁŘ	9,50	PVC	keram. obklad v= 1500	Rockfon Alaska v = 2750
518	KANCELÁŘ	14,70	PVC	keram. obklad v= 1500	Rockfon Alaska v = 2750
519	KANCELÁŘ	30,15	PVC	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
520	KANCELÁŘ	19,85	PVC	keram. obklad v= 1500	Rockfon Alaska v = 2750
521	KANCELÁŘ	14,65	PVC	za umyv. ker. obkl. v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
522	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
523	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
524	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
525	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Rockfon Alaska v = 2750
526	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v= 1500	Rockfon Alaska v = 2750
527	KANCELÁŘ	18,82	PVC		Rockfon Alaska v = 2750
528	LABORÁTOR	22,15	keram. dlažba	za výřezkou ker. obkl. v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
529	LABORÁTOR	19,81	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
530	LABORÁTOR	14,85	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
531	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK	10,36	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
532	PRACOVNA	5,91	PVC	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
533	ZASEDACÍ MÍSTNOST	34,82	PVC	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
534	KUCHYŇKA	11,5	PVC	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
535	LABORÁTOR	50,19	PVC	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750
536	VENKOVNÍ UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ				
537	WC IMOBILNÍ	7,70	keram. dlažba	keram. obklad v= 2000	Rockfon Alaska v = 2750

LEGENDA UKS, TEL. :

(UNIVERSÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM, TELEFON)

UKS, TEL.:

- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (POD OMÍTKU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (V PODPARAPETNÍM KANÁLU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (V PODPARAPETNÍM KANÁLU) - DEMONTÁŽ
- VÝVOD STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (V PODPARAPETNÍM KANÁLU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (V PODLAHOVÉ KRABICI)
- ACCESS POINT WIFI
- ACCESS POINT WIFI - DEMONTÁŽ

TRASY:

- KABELY UTP Cat.5E V PARAPETNÍM KANÁLE
- KABELY UTP Cat.5E V PARAPETNÍM KANÁLE - DEMONTÁŽ
- KABELY UTP Cat.5E V TRUBKÁCH PVC
- KABELY UTP Cat.5E V TRUBKÁCH PVC V PODLAŽE

Poznámka :

- Zásuvky pro WIFI instalovány nad podhledem.
- Uživatelské zásuvky instalovány ve výšce +800mm.
- Rozvody vedeny v parapetních kanálech, případně ve vkladacích lištách na povrchu.
- Páteřní rozvody vedeny v chodbě ve žlabu nad podhledem.

LEGENDA EKV :

(ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM)


- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK
- ŘJ EKV
- KABEL PZTS - SBĚRNICE, K ČIDLŮM

LEGENDA PZTS :

(POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠNOVÉ SYSTÉMY)

- ČIDLO PROSTOROVÉ (PIR)
- TÍŠNOVÝ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

PŮDORYS 5. PATRA - NOVÝ STAV



UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant AID team a.s.
HL inženýr projektu Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK
Přímý zpracovatel SYNERGA a.s.

AID TEAM

Revize	
00	2018 - 05 - 25
01	
02	
03	

Vypracoval Ing. Ondřej TICHÝ
Ved. projektant Ing. Ondřej TICHÝ

Číslo zakázky	3457 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 108.2 Úprava prostor 5. patra pavilonu A1
Část	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Název výkresu	PŮDORYS 5.NP - DEMONTÁŽE
Datum	2018 - 05 - 25
Formát	12 x A4
Měřítko	1:75

UKB G	DVD	108.2	12	003	00
-------	-----	-------	----	-----	----