

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------|
| Objekt : | Název objektu : | | JKSO : |
| | 05 - Zdravotně technické instalace | | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : | |
| | UKB G-Drobné objekty, Úprava prostor 5. patra pavilonu A1 | | |
| Projektant : | Ing. Simona Aberlová | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : | Univerzitní kampus Bohunice | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : | 18_049 |
| Zpracovatel projektu : | SUBTECH s.r.o. | Zhotovitel : | |
| Odhad investičních nákladů projekt DVD | | | |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
| Z R N | Dodávka celkem | | 0 |
| | Montáž celkem | | 0 |
| | HSV celkem | 0 | 0 |
| | PSV celkem | 0 | 0 |
| ZRN celkem | | 0 | 0 |
| | | | 0 |
| HZS | | 0 | 0 |
| RN II.a III.hlavy | | 0 | Ostatní VRN |
| ZRN+VRN+HZS | | | VRN celkem |
| | | | 0 |
| Vypracoval : | Za dodavatele : | Za investora : | |
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : | |
| Základ pro DPH | | 0 Kč Kč | |
| DPH | | 21 % : | 0 Kč Kč |
| CENA ZA ZTI CELKEM | | 0 Kč Kč | |

| | |
|----------|--|
| Stavba : | UKB G-Drobné objekty, Úprava 5. patra pavilonu A1 |
| Objekt : | 05 - Zdravotně technické instalace |

REKAPITULACE

| | Název | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 721 | kanalizace | | 0 | | | |
| 722 | vodovod | | 0 | | | |
| 725 | zařizovací předměty | | 0 | | | |
| | CENA ZTI CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|--|
| Stavba : | UKB G-Drobné objekty |
| Objekt : | D.1.4.A Zdravotně technické instalace |

| Pol. | Číslo prvku | Název prvku | M.j. | Množství | Cena/j | Celkem |
|------|------------------|--|--------|----------|--------|-------------|
| | | 721 Kanalizace | | | | |
| 1 | 721_17-4041 | Potrubí přípojovací D 32 x 1,8 mm | m | 4,50 | | 0,00 |
| 2 | 721_17-4043 | Potrubí PP přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 5,00 | | 0,00 |
| 3 | 721_19-4105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 4 | 721_29-0123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN300 + dodávka media | m | 5,00 | | 0,00 |
| 5 | PC | Demontáž potrubí, tvarovek, armatur a příslušenství kanalizace do DN160 | m | 50,00 | | 0,00 |
| 6 | 286-15420.AR | Zátka D 40 mm PP | m | 5,00 | | 0,00 |
| 7 | 286-15421.AR | Zátka D 50 mm PP | m | 17,00 | | 0,00 |
| 8 | 286-15422.AR | Zátka D 75 mm PP | m | 2,00 | | 0,00 |
| 9 | PC | Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu - transparentní s mechanickou zápachovou uzávkou (kulička) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 | kus | 7,00 | | 0,00 |
| | | MEZISOUČET | | | | 0,00 |
| 10 | PC | Přesun hmot | t | 0,30 | | 0,00 |
| | Celkem za | Kanalizace | | | | 0,00 |
| | | 722 Vodovod | | | | |
| 11 | 722_17-2631.R00 | Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 - DN15, vč.tvarovek, +3% na prorez | m | 6,00 | | 0,00 |
| 12 | 722_17-6112 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek) | m | 6,00 | | 0,00 |
| 13 | PC | Rohový ventil DN15 | kus | 4,00 | | 0,00 |
| 14 | 722_23-9101 | Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2 | kus | 4,00 | | 0,00 |
| 15 | 722_29-0226 | Tlakové zkoušky potrubí do DN50 | m | 6,00 | | 0,00 |
| 16 | 722_29-0234 | Proplach a desinfekce potrubí do DN80 (2x) | m | 6,00 | | 0,00 |
| 17 | PC | Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci do tl.13mm - D potrubí 20 | m | 6,00 | | 0,00 |
| 18 | PC | Montáž izolace tepelné - potrubí | m | 6,00 | | 0,00 |
| 19 | PC | Závěsy potrubí - K+V - objímky pro pevné ul.,kluzné ul.,včetně kotvení (D+M) | kus | 4,00 | | 0,00 |
| 20 | PC | Napojení na stávající rozvod včetně redukce | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 21 | 286-551400R | Zátka d 16 mm dl. 25 mm PP R Instaplast | m | 21,00 | | 0,00 |
| 22 | 286-551401R | Zátka d 20 mm dl. 29 mm PP R Instaplast | m | 14,00 | | 0,00 |
| 23 | PC | Ventil výtokový odvodňovací | kus | 35,00 | | 0,00 |
| 24 | PC | Demontáž potrubí, tvarovek, armatur a příslušenství vodovodu do DN100 | m | 120,00 | | 0,00 |
| | | MEZISOUČET | | | | 0,00 |
| 25 | PC | Přesun hmot | t | 3,00 | | 0,00 |
| | Celkem za | Vodovod | | | | 0,00 |
| | | 725 Zařizovací předměty | | | | |
| 27 | PC | Dřez nerezový jednodílný - dodávka kuchyně - v ASŘ | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | PC | Dřezový sifon jednodílný DN50, plastový, vč.montáže | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 29 | PC | Umyvadlo U š.min, 550mm, sifon chrom, vč.montáže | soubor | 1,00 | | 0,00 |
| 30 | PC | Baterie stojánková jednopáková, chrom | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 31 | 725_98-0121 | Dvířka 150/300mm v barvě stěny | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 32 | 725_21-0821 | Demontáž umyvadle bez výtokových armatur | soubor | 8,00 | | 0,00 |
| 33 | 725_33-0820 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 13,00 | | 0,00 |
| 34 | PC | Demontáž baterie | soubor | 21,00 | | 0,00 |
| 35 | 725_86-0812 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | soubor | 21,00 | | 0,00 |
| 36 | PC | Demontáž podlahové vpusti | soubor | 2,00 | | 0,00 |
| 37 | PC | Pročištění stávajících zařizovacích předmětů | kus | 21,00 | | 0,00 |
| | | MEZISOUČET | | | | 0,00 |
| 38 | PC | Přesun hmot | t | 3,60 | | 0,00 |
| | Celkem za | Zařizovací předměty | | | | 0,00 |