

Položkový rozpočet

Zakázka: **UKB G-stavební úpravy 5.NP objektu A1-stavební řešení**

Místo **univerzitní kampus Bohunice**

Objednatel: **Masarykova univerzita**

IČ:

DIČ:

Rozpočtoval:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Poznámky	HSV			0,00
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
399	Sádkartony	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
994	Požární ochrana	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
790	Vnitřní vybavení (vč. přesunu hmot)	PSV			0,00
795	Stínící technika	PSV			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	UKB G-stavební úpravy 5.NP objektu A1-stavební řešení
O:	univerzitní kampus Bohunice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				
1	-	Poznámky Platí pro celou stavbu: a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž: zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do: jednotkových cen: b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky, zařízení, práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.: d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.: e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: f) nedílnou součástí výkazu výměr (slepého: rozpočtu) je projektová dokumentace.: Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.: g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: dodatečné informace.: h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: i) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.: případné vícepráce (méněpráce) budou účtovány: v cenách kmenového rozpočtu.: j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro: provedení stavby datovanou 05/2018.:	-			
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00
2	11-01.R	Odpojení demont. větve rozvodu technických plynů, odbornou firmou 1) odpojení nepotřebných rozvodů: s technickými plyny, vč. zaslepení páteřního: rozvodu v místě odpojení.: 2) demontáž svodů a konzoly tech.plynů: v rozsahu dle PD (m.č.541, 542).:	soub.	1,00000		0,00
		3) opětovné uvedení do provozu stávající sítě: výchozí revize, ostatní doklady.: komplet:1		1,00000		
3	11-02.R	Ochrana vertikálních žaluzií po dobu výstavby, (proti mechanickému poškození a prachu)	soub.	1,00000		0,00
4	11-03.R	Ochrana stávajícího výtahu po dobu výstavby, (proti mechanickému poškození a prachu)	soub.	1,00000		0,00
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	139,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00

6	340100012RAB	Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 4 m2, příčka tloušťky 15 cm m.č.533:1*2,02	m2	2,02000 2,02000		0,00
Díl:	399	Sádrokartony				0,00
7	342261213RTS	Doplnění příčky SDK ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5, 15 mm, izol. minerál m.č.527:1*2,02 Mezisoučet m.č.530:1*2,02 Mezisoučet	m2	4,04000 2,02000 2,02000 2,02000 2,02000		0,00
8	347051222R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm m.č.508:1,2*2,2	m2	2,64000 2,64000		0,00
9	399-01.R	Vybourání a zapravení SDK parapetu m.č.514, (připomoc UT)	sada	1,00000		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
10	612473182RTS	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, ručně povrch.úprava zazdívek otvorů: nutno zarovnat se stávající omítkou: m.č.533:1*2,02 po obkladech na zdivu: m.č. 515:5*2+1,2*2 na zděných příčkách po umyvadlech:8*1*1,5	m2	26,42000 2,02000 12,40000 12,00000		0,00
11	602012112RTS	Omítka jádrová ze SMS, ručně, tloušťka vrstvy cca 15 mm povrch.úprava zazdívek otvorů: vnější líc zazdívky m.č.533: 1*2,02	m2	2,02000 2,02000		0,00
12	612481211RTS	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu příprava obkladu m.č.530: 2*4,8	m2	9,60000 9,60000		0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
13	632477123RTS	Doplnění rýh v podlahách po vybour.konstrukcích, polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace výměry odečteny kreslícím programem: (bude fakturováno dle skutečného provedení): m.č.511:0,25 m.č.519:0,25 m.č.527:0,43 m.č.533:0,68 doplnění pod vybouranou vaničkou m.č.531:1*1,7 doplnění pod vybouranou vaničkou m.č.532:0,7*1,3	m2	4,22000 0,25000 0,25000 0,43000 0,68000 1,70000 0,91000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
14	94195R	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	sada	1,00000		0,00
Díl:	994	Požární ochrana				0,00
15	994-01.R	D+M PHP práškový se schopností dle PBRs	ks	4,00000		0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m.č.508: m.č.511-521: m.č.525-534: celkem:477,5	m2	477,50000 477,50000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
17	96-01.R	Demontáž umyvadel vč. baterií a odtoku, vč.odvozu + likvidace vč. osazení záslepek: 6	ks	6,00000 6,00000		0,00
18	96-02.R	Demontáž laboratorního dřezu, vč. baterií a odtoku, vč.odvozu + likvidace	ks	1,00000		0,00
19	96-03.R	Demontáž vestavěné digestoře, vč.odvozu + likvidace	ks	14,00000		0,00
20	96-04.R	Demontáž dřezu vč.pracovní desky s obkladem, vč. baterií a odtoku, vč.odvozu + likvidace	ks	9,00000		0,00

21	96-05.R	Vybourání zděné vaničky s obkladem, vč. demont.baterií a odtoku, vč.odvozu + likvidace	ks	2,00000		0,00
22	96-06.R	Odkojení a demontáž koncových prvků podhledů, vč.přesunu a uskladnění pro opětovné použití	soub.	1,00000		0,00
23	968061125RTT	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel, vč.odvozu a likvidace	kus	23,00000		0,00
		demontáž klik a zámkových vložek: pro opětovné použití (pozn.5):				
		23		23,00000		
24	968061125RTS	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel, vč.odvozu a likvidace	kus	6,00000		0,00
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,80000		0,00
		6*0,9*2		10,80000		0,00
26	767900020RAA	Demontáž obložení podhledů, z kazet	m2	53,97000		0,00
		výměry odečteny kreslícím programem: m.č.533,534,540,541: 17,04+1,8+4,7+30,43		53,97000		
		Mezisoučet		53,97000		
27	767712811RTS	Demontáž prosklených příček, vč. rámu zasklení,dveří-komplet	m2	27,50000		0,00
		m.č.516: 5*2,75		13,75000		
		Mezisoučet		13,75000		
		m.č.525: 5*2,75		13,75000		
		Mezisoučet		13,75000		
28	962200051RTS	Bourání příček sádkartonových vč. konstrukce	m2	19,23750		0,00
		m.č.534:2,75*3-0,9*2		6,45000		
		Mezisoučet		6,45000		
		m.č.540:2,75*4,65		12,78750		
		Mezisoučet		12,78750		
29	9622000.R	Vybourání otvoru v SDK příčce vč. konstrukce	m2	2,02000		0,00
		m.č.526:1*2,02		2,02000		
30	978059531R00	Odsekání vnitřních keramických obkladů	m2	342,52000		0,00
		výměry odečteny kreslícím programem: mč.515-518:2*(6,77+1,9)+1,5*(5,43+5,47+5,15+4,9)		48,76500		
		Mezisoučet		48,76500		
		m.č.519-522:2*(6,17+5,73+1,95+5,54+4,9)+1,5*(5,15+4,9)		63,65500		
		Mezisoučet		63,65500		
		m.č.523-526:2*(5,93+5+6,25+1,9+4,9+4,9)		57,76000		
		Mezisoučet		57,76000		
		m.č.532-533:2*(5,15+3,26+1,56+3,26+5,55+0,2)		37,96000		
		Mezisoučet		37,96000		
		m.č.535-537:2*(2*(4,45+0,4+3,9)+0,55+1,28+1,57+2,75)		47,30000		
		Mezisoučet		47,30000		
		m.č.538-542:2*(8,28+1,05+5,48+6,35+9,73+6,39+6,26)		87,08000		
		Mezisoučet		87,08000		
31	978023411RTS	Očištění povrchu stěn a příček po vybouraných, obkladech, příprava pro novou povrch.úpravu	m2	320,32000		0,00
		bourané obklady:342,52		342,52000		
		odpočet (obklad bourané příčky):-2*(1,9+0,2+4,35+4,65)		-22,20000		
		Mezisoučet		320,32000		
32	965100032RAA	Bourání dlažeb keramických vč. soklíku, bez podkladních vrstev	m2	125,50000		0,00
		výměry viz legenda místností:19,9+14,6+14,6+16,6+1,8		67,50000		
		5,9+4,7+14,6+14,6+9,5		49,30000		
		m.č.538 (bez výměry vaničky):				
		8,7		8,70000		

33	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	125,50000		0,00
34	776511810RTS	Odstranění PVC lepených bez podložky, vč. soklíku	m2	171,11000		0,00
		m.č.515,156:23,81		23,81000		
		Mezisoučet		23,81000		
		m.č.524,525:30		30,00000		
		Mezisoučet		30,00000		
		m.č.508:117,3		117,30000		
		Mezisoučet		117,30000		
35	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	171,11000		0,00
		m.č.515,156:23,81		23,81000		
		Mezisoučet		23,81000		
		m.č.524,525:30		30,00000		
		Mezisoučet		30,00000		
		m.č.508:117,3		117,30000		
		Mezisoučet		117,30000		
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	38,39000		0,00
		generováno rozpočtářským programem:				
		38,39		38,39000		
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	345,51000		0,00
38	979011311RTS	Svislá doprava suti a vybouraných hmot, stávajícími osobními výtahy	t	38,39000		0,00
39	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	38,39000		0,00
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,39000		0,00
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	268,73000		0,00
		předpoklad odvozu do Černovic:				
		7*38,39		268,73000		
42	97999999.RR	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, směs	t	38,39000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
43	999-R	Přesun hmot pro opravy a údržbu, vertikální doprava stávajícím výtahem	sada	1,00000		0,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00
44	730-01.R	D+M úprava ústředního vytápění, komplet dle výkresu č.009	sada	1,00000		0,00
		Položka obsahuje::				
		vypuštění dotčených větví rozvodů UT,:				
		demontáže těles a rozvodů dle PD,:				
		(m.č.514,531,533):				
		vč. odvozu a likvidace vybouraných hmot:				
		úpravu rozvodu+osazení tělesa v m.č.514,:				
		výměnu termostatických hlavic:				
		dle specifikace v PD (předpoklad 10ks),:				
		napuštění, zaregulování a uvedení do provozu:				
		komplet:1		1,00000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)				0,00
45	T/01L	D+M dveře vnitřní otevíravé 1kř. 90/197 cm, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	9,00000		0,00
46	T/01P	D+M dveře vnitřní otevíravé 1kř. 90/197 cm, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	11,00000		0,00
47	T/02L	D+M dveře vnitřní otevíravé 1kř. 90/197 cm, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	5,00000		0,00
48	T/03L	D+M dveře vnitřní otevíravé 1kř. 90/197 cm, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	3,00000		0,00
49	T/04L	D+M dveře vnitřní otevíravé 1kř. 80/197 cm, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	1,00000		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
50	767900020RAA	Demontáž obložení podhledů, z kazet	m2	61,80000		0,00
		revize podhledů ozn.č.3:				
		odhad 15%:				
		podrobněji viz popis PD:				
		výměry odečteny kreslícím programem:				
		m.č.511-526, 528-532, 534,535,537:				
		0,15*412		61,80000		

51	7675845.R	Demontáž, manipulace, uschování a opětovná montáž, podhledů kazetových,vč. ocel.konstr.60x60 cm demontáž a opětovná montáž: manipulace v prostoru investora: m.č.508: 100 Mezisoučet	m2	100,00000 100,00000 100,00000		0,00
52	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm podhled 1: m.č.527:18,9 Mezisoučet m.č.533:35,8 Mezisoučet revize podhledů ozn.č.3: odhad 15%: podrobněji viz popis PD: výměry odečteny kreslícím programem: m.č.511-526, 528-532, 534,535,537: 0,15*412 Mezisoučet	m2	116,50000 18,90000 18,90000 35,80000 35,80000 61,80000 61,80000		0,00
53	767586203RTS	Podhled minerální, viditelná hrana, kazety 60x60 cm, tl. 20 mm, dle popisu PD čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:116,5	m2	116,50000 116,50000		0,00
54	Z/01L	D+M ocelová zárubeň pro křídlo 90/197 cm, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	3,00000		0,00
55	Z/02L	D+M ocelová zárubeň pro křídlo 80/197 cm, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	1,00000		0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00
56	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy skladba PDL01: m.č.511,519,533: 23,97+30,15+34,92 Mezisoučet skladba PDL02: m.č.514,515,517,520: 14,65+14,65+9,5+19,85 m.č.521,526,527+532+531: 14,65+14,65+18,82+5,91+10,36 Mezisoučet	m2	212,08000 89,04000 89,04000 58,65000 64,39000 123,04000		0,00
57	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou skladba PDL02: m.č.514,515,517,520: 14,65+14,65+9,5+19,85 m.č.521,526,527+532: 14,65+14,65+18,82+5,91 část m.č.533: 5,4 m.č.531: 10,36 Mezisoučet	m2	128,44000 58,65000 54,03000 5,40000 10,36000 128,44000		0,00
58	776521100RTS	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci skladba PDL01: m.č.511,519,533: 23,97+30,15+34,92 Mezisoučet skladba PDL02: m.č.514,515,517,520: 14,65+14,65+9,5+19,85 m.č.521,526,527+532+531: 14,65+14,65+18,82+5,91+10,36	m2	212,08000 89,04000 89,04000 58,65000 64,39000		0,00

59	77601.R	Mezisoučet Podlahovina PVC, role š. 2 m, tl. 2,0 mm, homogenní, dle specifikace PD	m2	123,04000 212,08000		0,00
60	776421100RTS	čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:212,08 D+M podlahových soklíků a lišt, z PVC a vinilu výměry odečteny kreslicím programem:	m	212,08000 199,40000		0,00
		m.č.511:20,5		20,50000		
		m.č.514:515:2*15,4		30,80000		
		m.č.517:13,4		13,40000		
		m.č.519:22,3		22,30000		
		m.č.520:18		18,00000		
		m.č.521:15,4		15,40000		
		m.č.526:15,4		15,40000		
		m.č.527:19,2		19,20000		
		m.č.531:12		12,00000		
		m.č.532:9,1		9,10000		
		m.č.533:23,3		23,30000		
61	776981112RTS	D+M lišta hliníková přechodová 11*0,9	m	9,90000 9,90000		0,00
62	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	kpl	1,00000		0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
63	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady obklad m.č.530: 2*4,8	m2	9,60000 9,60000		0,00
64	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm, vč.dodávky tmele a spárovací hmoty obklad m.č.530: 2*4,8	m2	9,60000 9,60000		0,00
65	781-01.R	Obklad dle výběru investora čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:9,6	m2	9,60000 9,60000		0,00
66	78149R	D+M lišt k obkladům, rohových, koutových, ukončovacích	sada	1,00000		0,00
67	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické	kpl	1,00000		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
68	783120014RTS	Nátěr OK zárubní syntetický, základní a dvojnásobný krycí	ks	29,00000		0,00
Díl:	784	Malby				0,00
69	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x m.č.508:2,4*(69,1+16,1+47)-26*1*2 Mezisoučet m.č.511:2,75*(20,02+1,8)-(1*2+3,96*1,8) Mezisoučet m.č.512:2,75*14,69-(1*2+1,92*1,8) Mezisoučet m.č.513-516:4*2,75*16,69-(1*2+2,92*1,8) Mezisoučet m.č.517:2,75*14,69-(1*2+1,92*1,8) Mezisoučet m.č.518:2,75*16,64-(1*2+2,92*1,8) Mezisoučet m.č.519:2,75*(22,44+2,12)-(1*2+0,9*2+5,92*1,8) Mezisoučet m.č.520:2,75*(18,44+1,76)-(1*2+0,9*2+3,92*1,8) Mezisoučet m.č.521:2,75*16,69-(1*2+2,92*1,8) Mezisoučet m.č.525,526:2*2,75*16,69-(1*2+2,92*1,8) Mezisoučet m.č.527:2,75*(19,2+2,52)-(1*2+2,96*1,8) Mezisoučet m.č.528:2,75*21,37-(2*1*2+2,96*1,8) Mezisoučet	m2	1 150,15800 265,28000 265,28000 50,87700 50,87700 34,94150 34,94150 176,33400 176,33400 34,94150 34,94150 38,50400 38,50400 53,08400 53,08400 44,69400 44,69400 38,64150 38,64150 84,53900 84,53900 52,40200 52,40200 49,43950 49,43950		0,00

		m.č.529:2,75*19,63-(3*1*2+2,92*1,8)		42,72650		
		Mezisoučet		42,72650		
		m.č.530:2,75*18,34-(3*1*2+2,92*1,8+4,8*2)		29,57900		
		Mezisoučet		29,57900		
		m.č.531:2,75*13,05-1*2		33,88750		
		Mezisoučet		33,88750		
		m.č.532:2,75*10,44-(1*2+2,92*1,8)		21,45400		
		Mezisoučet		21,45400		
		m.č.533:2,75*24,59-(1*2+5,92*1,8)		54,96650		
		Mezisoučet		54,96650		
		m.č.534:2,75*18,59-(1*2+2,92*1,8)		43,86650		
		Mezisoučet		43,86650		
Díl:	790	Vnitřní vybavení (vč. přesunu hmot)				0,00
70	790-01.R	D+M nábytek m.č.534 - kuchyňka, komplet výrobek dle výkr.č. S 003 POZN:: lednice není součástí dodávky! položka obsahuje: -kuchyň vč.dřezu,baterie,příborníku,koše,výsuvů: -(bez osvětlení): -skleněný obklad,výrobky OB/02, OB/03: komplet sada:1	sada	1,00000		0,00
71	790-02.R	D+M profilová informační tabulka, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	26,00000		0,00
72	790-03.R	D+M vrchní kování nových dveř.křidel, komplet výrobek dle výkr.č. S 002	ks	5,00000		0,00
Díl:	795	Stínící technika				0,00
73	795-01.R	Revize vnějších žaluzií, vč. horolezecké techniky Položka neobsahuje případnou: výměnu poškozených žaluzií, bude: řešeno individuálně samostatnou CN.: komplet sada:1	sada	1,00000		0,00
74	0/01	D+M žaluziové vertikální interiérové lamely, komplet výrobek dle výkr.č. S 002, viz samostat.CN	sada	1,00000		0,00