

12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

REKAPITULACE

	Název ODDÍLU	dodávka		montáž
Celkem za	1 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)	0		0
Celkem za	2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	0		0
Celkem za	3 Elektronická kontrola vstupu - přístupový systém (EKV)	0		0
Celkem za	4 Společné trasy	0		0
Celkem za	5 HZS			0
Celkem za	montáž			0
Celkem za	dodávku			0
Celkem	bez DPH			0 Kč
Celkem	včetně DPH 21%			0 Kč

12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	typové označení	Název položky	MJ	cenová soustava	množství	dodávka cena / MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž cena / MJ	montáž celkem (Kč)
Díl:	1	Univerzální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)							
		Zásuvky cat.5E- nestíněné							
		Uživatelská zásuvka osazená 2xRJ45 cat.5E/UTP montáž do krabice pod omítku, kompletní vč. rámečku, krabice a vnitřního vybavení, bílá	ks	vlastní	11,00		0,00		0,00
		datová zásuvka 1x RJ45 - v provedení na povrch, vč. instalační krabice na povrch (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu)	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		Uživatelská zásuvka osazená 2xRJ45 cat.5E/UTP moduly 45x45, montáž do parapetního kanálu, kompletní vč. rámečku, krabice a vnitřního vybavení, bílá	ks	vlastní	64,00		0,00		0,00
		Keystone systémový shodný s typem kabeláží a patchpanely UTP cat.5E	ks	vlastní	308,00		0,00		0,00
		datová dvojzásuvka 2x RJ45 - demontáž	ks	vlastní	42,00				0,00
		datová dvojzásuvka 1x RJ45 - demontáž	ks	vlastní	4,00				0,00
		popisový štítek portu	ks	vlastní	308,00		0,00		0,00
		RACKY							
		Úpravy ve stávajícím RACKu, konsolidace kabeláže	ks	vlastní	1,00				0,00
		19" patch panel HD, max. výška 1U, osazený moduly 24xRJ45 Cat.5E	ks	vlastní	3,00		0,00		0,00
		vyvazovací panel, 1U	ks	vlastní	3,00		0,00		0,00
		Montážní sada pro montáž 19" příslušenství	ks	vlastní	3,00		0,00		
		Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – cat.5E, 2m	ks	vlastní	60,00		0,00		0,00
		Kabeláže							
		UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení v trubce nebo žlabu	m	vlastní	5 610,00		0,00		0,00
		UTP kabel cat.5E - demontáž, ochrana	m	vlastní	3 780,00				0,00
		Měření metalických datových segmentů	ks	vlastní	148,00				0,00
		Demontáž AP WiFi	ks	vlastní	4,00				0,00
		Montáž AP WiFi	ks	vlastní	4,00				0,00
		pozn.aktivní prvek součástí samostatné dodávky investora							
	Celkem za	1 Univerzální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)					0,00		0,00
Díl:	2	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)							
		ZARÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - ASSET							
		Ústředna							
		Konfigurace, zprovoznění, import uživatelů, nastavení podsystémů, veškeré práce nutné k zprovoznění nových úprav na stáv. a nové ústředně PZTS a EKV	ks	vlastní	1,00				0,00
		Detektory, klávesnice, moduly							
		Linkový modul, 8 vstupů, možnost až 8 výstupů	ks	vlastní	1,00		0,00		0,00
		Linkový modul - demontáž	ks	vlastní	1,00				0,00
		Linkový modul - opětovná montáž	ks	vlastní	1,00				0,00
		Stávající detektor PZTS - demontáž	ks	vlastní	4,00				0,00
		Stávající detektor PZTS - opětovná montáž	ks	vlastní	4,00				0,00
		FTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení ve žlabu nebo trubce	m	vlastní	95,00		0,00		0,00
		NF kabel 3x2x0,5mm ² , měděné jádro, stíněný, izolace PVC v trubce nebo žlabu	m	vlastní	160,00		0,00		0,00
		Napájecí kabel 2x1.5 H05VV-F	m	vlastní	75,00		0,00		0,00
		Stávající kabel PZTS - demontáž	m	vlastní	100,00				0,00
		Výchozí revize PZTS, EKV	kpl	vlastní	1,00				0,00
	Celkem za	2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)					0,00		0,00
Díl:	3	Elektronická kontrola vstupu - přístupový systém (EKV)							
		Zařízení (Integrované do ústředny PZTS)							
		Radíř pro připojení snímačů karet, 2 kanály, obsahuje 4 nevyvážené vstupy a 3 výstupy, kompatibilní se čtecí hlavou TWN4	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		Čtecí hlava duál s modulem TWN4, provedení TANGO Napájení 12V DC Odběr cca 120mA Rozměry 80 x 135 x 25 mm – bez klávesnice 145 x 135 x 25 mm – s klávesnicí Akustická signalizace bzučák Krytí IP30	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		elektromechanický úzký samozamykací zámek	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		systémový kabel	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		protiplech	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		dělený čtyřhran pro EL4xx	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		Flexibilní kabel pro připojení el. zámku nebo otevírače, 2x0,75mm ²	m	vlastní	40,00		0,00		0,00
		systémové kování k zámku	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		Propojovací krabice s OK	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		Čtyř drátový polarizovaný zápusný plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry průměr 8 x 33 mm, pracovní mezera max. 26 - 28 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m, tř.2	ks	vlastní	4,00		0,00		0,00
		FTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení ve žlabu nebo trubce	m	vlastní	95,00		0,00		0,00
		Flexibilní kabel 4x2x0,8mm ² - bezhalogenová izolace, B2ca,s1,d0	m	vlastní	20,00		0,00		0,00
		Napájecí kabel 2x1.5 H05VV-F	m	vlastní	75,00		0,00		0,00
		Ostatní kabeláže součástí PZTS.							
	Celkem za	3 Elektronická kontrola vstupu - přístupový systém (EKV)					0,00		0,00
Díl:	4	Společné trasy							
		Celoplošový žlab s víkem 150x100, žz, včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb a roh.dílů,,konzol, závitových tyčí.apod.	m	vlastní	60,00		0,00		0,00
		Drátěný žlab pro stoupací trasu 100x50 žz, včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb a roh.dílů,,konzol, závitových tyčí.apod.	m	vlastní	40,00		0,00		0,00
		Ostatní							
		ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm	m	vlastní	85,00		0,00		0,00
		ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm	m	vlastní	720,00		0,00		0,00
		ohebná elektroinstalační trubka pr. 40mm	m	vlastní	20,00		0,00		0,00
		protipožární ucpávky, max. EI-60, spřáhovací hmoty a minerální deksy s protipožárním povlakem, označovací štítky. Systémové řešení	kpl	vlastní	1,00		0,00		0,00
		pomocný instalační materiál	kpl	vlastní	1,00		0,00		
	Celkem za	4 Společné trasy					0,00		0,00
Díl:	5	HZS							
		koordinace prací s ostatními profesemi	hod	vlastní	16,00				0,00
		stavební přípomoc, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení	hod	vlastní	16,00				0,00
		výchozí revize NN	hod	vlastní	12,00				0,00
		Úprava vizualizace na PCO	hod	vlastní	4,00				0,00
		Datový bod	ks	vlastní	12,00				0,00
		Příprava mapy	ks	vlastní	1,00				0,00
		přesuny hmot	hod	vlastní	8,00				0,00

12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	typové označení	Název položky	MJ	cenová soustava	množství	dodávka cena / MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž cena / MJ	montáž celkem (Kč)
		PPV	kpl	vlastní	1,00				0,00
		Vzorkování Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku	kpl	vlastní	1,00				0,00
		Individuální zkoušky Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol	kpl	vlastní	1,00				0,00
		Komplexní zkoušky Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů	kpl	vlastní	1,00				0,00
		Zkušební provoz Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže	kpl	vlastní	1,00				0,00
		Zaškolení obsluhy Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zaškolením obsluhy a údržby systému	kpl	vlastní	1,00				0,00
		dopravné	kpl	vlastní	1,00				0,00
		dokumentace skutečného provedení	hod	vlastní	18,00				0,00
		Celkem za 5 HZS							0,00
		Celkem za montáž							0,00
		Celkem za dodávku							0,00
		Celkem							0,00