

Označení	Název	Kavárenský pult	Rozměr	Umístění	1 ks
KP1	Kavárenský pult	Rozměr	5220 x 3100 x 900 mm	Umístění	1 ks
Počet	1 ks	Kavárenský pult	Rozměr	Umístění	1 ks

POPIS
kavárenský pult s gastro vybavením
A1 - KÖRPUŠ
LTD deska tl. cca 18 mm, povrch antracit. mat., ABS hrana 1mm v dekoru desky, pevné dno.
Körpus je osazen na stavebních nožkách.
POLICE - LTD deska tl. cca 18 mm, povrch antracit. mat., ABS hrana 1mm v dekoru desky,
police jsou stavitelné, otvory po celé výšce po 5 cm
ŽÁDA - 600 mm hlubokého korpusu jsou ztužující, slouží k osazení nerez desky B,
DTD deska tl. cca 18mm, z pohledové strany LTD, antracit. mat., do zad budov vytvořeny otvory
pro napojení spotřebičů. Počet, velikost a umístění otvorů bude určeno až s konkrétními gastro
výrobky.
ŠUPLIKY A VÝSUVY - 1 šuplík pod PC je opatřen kovovým mechanickým zámkem. Otevírání
pomocí bezúchytkového mechanismu na TÍP-ON. Výsuvy pro korpus hloubky 600 mm jsou min.
550mm, výsuvy pro korpus hloubky 800 mm jsou min. 700 mm. Jedná se o ocelové výsuvy s
plastovými kolečky na kluzných ložiscích tlumících hluk, samodávající se zarážkou koncové
polohy a se zarážkou proti vypadnutí. Únosnost výsuvu 550 mm je min. 25 kg, únosnost výsuvu
800 mm je min. 35 kg.
DVÍŘKA - LTD deska tl. cca 18 mm, povrch antracit. mat., ABS hrana 1mm v dekoru desky, jsou
naložené na korpus, uchycené na závěsech kovovém kování na klip. Otevírání pomocí
bezúchytkového mechanismu na TÍP-ON.
A2 - KÖRPUŠ - ŽÁDA
žáda 800 mm hlubokého L korpusu jsou z nelaminovaných DTD desek, tl. cca 40mm, navzájem
přivrtávaných, tvoří ztuženou desku pro keramický obklad
B - NEREZ DESKA
nerez deska (možno rozdělit na 2 kusy) na míru s otvorem pro vložení umyvadla, dřezu, pípky,
otvoru pro vývody kávy. Počet, velikost a umístění otvorů bude určeno až s výběrem
konkrétních zařízení v interiéru a gastro. Součástí desky bude zapuštěná odkapní
miska 400 x 220 x 40 mm s odšťavňákem a vlnivací nerez mřížkou. Výška okrajů nerez desky
bude shodná s tloušťkou pracovní desky C, tl. cca 40 mm. Umyvadlo i dřez jsou součástí
dodávky výrobku KP1.

Ozn.	název	umístění
G1	chladicí vtrina na zasklení	1.01
G2	chladicí vtrina na nápoje	1.01
G3	mrazák podpultový	1.05
G4	chladnička	1.05
G5	ledovač	1.01
G6	vestavná chladnička podpultová	1.01
G7	gastro myčka nádoby a skla	1.01
G8	vestavná myčka nádoby a skla	1.05
G9	výčepní ventil	1.01

POZNÁMKY:
Kávovar, mlyník na kávu a chladicí zařízení nejsou
součástí gastro vybavení, dodá je provozovatel.
Všechny gastro spotřebiče uvedené v legendě gastro
jsou včetně montáže součástí dodávky gastro, nikoli
interiéru.
Jejich technické řešení schválí AD a investorem určí
presné technické řešení truhlářských výrobků.








C - PRACOVNÍ PLOCHA
dubová sparovka s průběžnými lamelami, tl. cca 40 mm, povrch. úprava PUR lak, mat.,
podél desky je ze strany zákazníka vydrážkována a vložena AL lišta s rozptylovým
sklem - pozn. je součástí dodávky elektro. Do desky bude v místě PC, kávovaru a mlyníku na
kávu vytvořeny kruhové otvory pro přivedení kabeláže. Počet, velikost a umístění otvorů bude
určeno až s konkrétními výrobky na desku.
D - KRUHOVÁ MOZAIKA
bílá, lesk., kruhová mozaika průměr 1,9mm, s bílou protiplaštavou sparovkou hmotou, lepená na
lepidlo, shodná s mozaikou na obkladu stěny u KP1, na všech hranách budov použítí AL lišty,
specifikace mozaiky viz KS
E - SOKL
LTD deska tl. cca 18 mm, povrch antracit. mat., ABS hrana 1mm v dekoru desky
F - BOČNICE G1
LTD, tl. cca 18 mm, povrch bílá, mat., ABS hrany 1mm v dekoru desky
G - LIŠTA
2 nerezové vertikální krycí L lišty pod lednice, uchyceny skrytě do zdi, šíře liší je určena
odstupem lednice
H - SORTER-2x
plastový sorter pro třídění odpad, dvoudruhový 562 x 399 x 375 mm, včetně dvou plastových
košů

POZN.
Konkrétní technické řešení určí dodavatel truhlářských výrobků.
Všechny změny tvaru nebo materiálu nutno odsouhlasit projektantem.
Tento výkres je podkladem pro zpracování dílenské dokumentace, nikoli výkresem výrobním.
Výrobky B3, B4, D2, U3, 2x M1 včetně jejich instalace jsou součástí dodávky
výrobku KP1 a jsou specifikovány v KS. Všechny prvky A1 až H jsou součástí
dodávky výrobku KP1. ZP1 není součástí dodávky KP1.
Gastro výrobky včetně montáže jsou součástí dodávky gastro, nikoli
interiéru. Pro výrobek KP1 interiéru i gastro budov nachystány rozvody sítí
v rámci stávby.

- POZNÁMKY:
- Dvířka korby cca 20 mm nad zemí, součástí otevírání dvířek je v této části i solí E, který je k nim z rubové strany přitýčen. Za strany uživatele je tedy solí vnímán jako průběžný. Za dvířky se budou nacházet sudý s nápoje.
 - Šířka x krajního modulu bude shodná se šířkou x vtriny na nápoje.
 - Čelní strana podstavy výrobku G1 nemusí být pohledová. Před vtrinou probíhá pohledová deska KP1 s mozaikou.
 - POL 1 je dostatečně kotvena trny a chemickými kovatmi do stěny.
 - Nerezová plocha je zakončena nerezovou lištou výšky cca 2cm, která je její součástí.

- Legenda zařízení vtrků
- D2 - Dřez kuchyňský pravý - 1ks
 - U3 - Vestavné nerezové umyvadlo - 1ks
 - B3 - Baterie dřezová s vytahovací sprškou - 1ks
 - B4 - Baterie dřezová - 1ks
 - M1 - Dávkač mydla a saponátu - 2ks

- Legenda elektro
- zásuvky a vypínače bílé hranatý design
 - dvozásuvka obla bílá
 - zásuvka bílá obla
 - zásuvka IP44 na povrch



</