



| | | |
|--------------------------|----------|---------------------|
| LTD deska antracit, mat. | | |
| ABS hrany 1mm | | |
| HPL , antracit, mat. | | |
| LTD, bílé, mat. | | |
| Označení | Název | Kuchyňský pult |
| KU1 | Rozměr | dle výkresu (š/h/v) |
| | Umístění | 1.05 - přípravná |
| Počet | 1 ks | |


POPIS
kuchyňská linka s horními policemi a úložná skříň s otevřenými policemi
A - KORPUS
LTD deska tl. cca 18 mm, povrch bílá. mat., ABS hrana 1mm v dekoru desky. Korpus je osazen na stavitelných nožkách dostatečné únosnosti.
POLICE - LTD deska tl. cca 18 mm, povrch bílá. mat., ABS hrana 1mm v dekoru desky, police jsou stavitelné, otvory po celé výšce po 5 cm, dno - pevná police
ŠUPLÍKY A VÝSUVY - LTD deska tl. cca 18 mm, povrch bílá. mat., ABS hrana 1mm v dekoru desky. Otevírání pomocí bezúchytkového mechanismu na TIP-ON. Výsuvy jsou min. 550 mm, únosnosti min. 25 kg. Jedná se o ocelové výsuvy s plastovými kolečky na kluzných ložiscích tlumících hluk, samodovírací se zarážkou koncové polohy a se zarážkou proti vypadnutí.
DVÍŘKA - LTD deska tl. cca 18 mm, povrch bílá. mat., ABS hrana 1mm v dekoru desky, jsou naložené na korpus, uchycené na závěsném kovovém kování na klip. Otevírání pomocí bezúchytkového mechanismu na TIP-ON.
B - DESKA
HPL pracovní deska tl. cca 40mm se zaoblenou hranou, antracit, mat., do desky budou vyřezány otvory pro dřez a umyvadlo, deska je u styku se stěnou opatřena plastovou lištou v barvě desky
C - ZÁDA
bílá mat., do zad budou vytvořeny otvory pro napojení spotřebičů. Počet, velikost a umístění otvorů bude určeno až s konkrétními gastro výrobky.
D - SOKL
LTD deska 18 mm, povrch antracit, mat., ABS hrana 1 mm v dekoru desky
E - SORTER- 1x
plastový sorter pro tříděný odpad, dvoudruhový 562 x 399 x 375 mm, včetně dvou plastových košů
POZN.
Ze spodů horních polic bude cca 200 mm od vnějšího okraje vyfrézována podélná spára a bude do ní vloženo Led osvětlení v liště s rozpilovým krytem- je součástí dodávky elektr. stavby. Všechny změny tvaru nebo materiálu nutno odsouhlasit projektantem.
Tento výkres je podkladem pro zpracování dílenské dokumentace, nikoli výkresem výrobním. Konkrétní technické řešení určí dodavatel truhlářských výrobků.
Horní police a skříň s policemi budou dostatečně kotveny ke zdi.
U2, D1, M1, A1, B1, B2 jsou koupeny v rámci sanity stavby, budou nainstalovány v rámci interiéru. ZP2 není součástí dodávky výrobku KU1. Pro výrobek KU1 interiéru i gastro budou nachystány rozvody sítě v rámci stavby.



pohled A



pohled B



Legenda gastro

| Ozn. | název | umístění |
|------|--------------------------------|----------|
| G1 | chladicí vitrina na zákusky | 1.01 |
| G2 | chladicí vitrina na nápoje | 1.01 |
| G3 | mrazák podpultový | 1.05 |
| G4 | chladnička | 1.05 |
| G5 | ledovač | 1.01 |
| G6 | vestavná chladnička podpultová | 1.01 |
| G7 | gastro myčka nádobí a skla | 1.01 |
| G8 | vestavná myčka nádobí a skla | 1.05 |
| G9 | výčepní ventil | 1.01 |

POZNÁMKY:
Kávovar, mlýnky na kávu a chladicí zařízení nejsou součástí gastro vybavení, dodá je provozovatel. Všechny gastro spotřebiče uvedené v legendě gastro jsou včetně montáže součástí dodávky gastro, nikoli interiéru. Jejich konkrétní výběr schválený AD a investorem určí přesné technické řešení truhlářských výrobků.

Legenda elektro

- zásuvky a vypínače bílé hranatý design
- dvozásuvka oblá bílá
- zásuvka bílá oblá
- zásuvka IP44 na povrch

Koncové prvky elektr. jsou součástí PD stavby!

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Zodpovědný projektant : | | Vedoucí projektu : | | Zpracoval / kreslil : | |
| Ing. arch. Radim Horák, Kamenná čtvrť 570/6A, 639 00 Brno | | Ing. arch. Karel Kubza Husova 355/13, 602 00 Brno | | Ing. arch. Nikola Korábová e-mail. nikola@korab.cz tel. 777 096 990 | |
| e-mail. kudy@kamkabi.net tel. 775 242 747 | | e-mail. kubza@ctyrsten.eu tel. 605 546 089 | | Kontroloval : Ing. arch. Karel Kubza | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| název: | | | |
| Stavební úpravy a změna užívání části objektu PdF MUNI, Poříčí 31a, Brno | | | |
| místo : | | | |
| k.ú. Staré Brno [610089] č.parc. 1626 | | | |
| objednatel : | | | |
| Masarykova Univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno | | | |
| Autorizace: | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|---------|
| stupeň PD | DPS - dokumentace pro provedení stavby | zakázka č. | - |
| datum | 3/2018 | formátů A4 | |
| stavební objekt : | | měřítko | M 1:30 |
| část projektové dokumentace : | | výkres č. | paré č. |
| D 1.1.2 Interiér ASŘ | | D 1.1.2.7 | |
| název výkresu : | | | |
| KU1 | | | |