LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODHLED
1S01	CHODBA	RASTROVÝ S.V. 2800, 2600 SDK S.V.3100
1S02	SCHODIŠTĚ	–
1S03	VÝTAH	–
1S04	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	RASTROVÝ S.V. 2370
1S05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	RASTROVÝ S.V. 2370
1S06	WC ŽENY	RASTROVÝ S.V. 2370
1S07	WC ŽENY	RASTROVÝ S.V. 2370
1S08	SPRCHA ŽENY	RASTROVÝ S.V. 2370
1S09	CHOV RYB / OBOJŽIVELNÍKŮ	RASTROVÝ S.V. 2600
1S11	ROZVODNA NN	–
1S12	ROZVODNA NN	–
1S13	ROZVODNA SLABOPROUDU	–
1S14	PRACOVNA / KANCELÁŘ	RASTROVÝ S.V. 2800
1S15	KOMOROVÁ LEDNICE	TI PANEL S.V. 2800
1S16	LABORATOŘ + PRACOVNA	TĚSNĚNÝ S.V. 2800
1S17	PŘEDSÍŇ	RASTROVÝ S.V. 2800
1S18	IZOTOPY	TĚSNĚNÝ S.V. 2800
1S19	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	RASTROVÝ S.V. 2800
1S21	UMYVÁRNA, AUTOKLÁVY	RASTROVÝ S.V. 2800
1S22	CHODBA	RASTROVÝ S.V. 2600
1S23	STROJOVNA VZT	–
1S24	PŘÍPRAVNA	RASTROVÝ S.V. 2700
1S25	LABORATOŘ	RASTROVÝ S.V. 2800
1S26	SKLAD	RASTROVÝ S.V. 2800
1S27	ETOPYZIOLOGIE	AKUSTICKÝ RASTROVÝ S.V.2600 – MMO KABINU
1S28	PŘÍPRAVNA	SDK RASTROVÝ S.V.2600
1S29	ETOPYZIOLOGIE	AKUSTICKÝ RASTROVÝ S.V.2600 – MMO KABINU
1S31	PŘEDSÍŇ	RASTROVÝ S.V. 2800
1S32	PŘÍPRAVNA	TĚSNĚNÝ S.V. 2800
1S33	CHOV HMYZU	TĚSNĚNÝ S.V. 2800
1S34	CHOV HMYZU	TĚSNĚNÝ S.V. 2800
1S35	SATNA MUŽI	RASTROVÝ S.V. 2600
1S36	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	RASTROVÝ S.V. 2370
1S37	SPRCHA MUŽI	RASTROVÝ S.V. 2370
1S38	WC MUŽI	RASTROVÝ S.V. 2370
1S39	WC MUŽI	RASTROVÝ S.V. 2370
1S41	SKLAD ODPADU	–
1S42	STROJOVNA UT	–
1S43	SKLAD PRÁDLA	–
1S44	SKLAD ODPADU	–
1S45	VAKUOVÁ A KOMPRESOR. STANICE	–
1S46	NEOBSAZENO	–
1S47	PROSTORY SUKB	–
1S48	PROSTORY SUKB	–
1S49	PROSTORY SUKB	–
1S51	KORIDOR	–
1S52	HLUBOKOMRAZÍCÍ BOXY	–
1S101	PŘÍPRAVNA SUBSTRÁTU(HRUBÁ)	RASTROVÝ S.V. 2800
1S102	CHODBA	–
1S103	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA	RASTROVÝ S.V. 2800
1S104	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ SKLENÍKU	–
1S105	SCHODIŠTĚ	–
1S106	CHODBA	–
1S107	VÝTAH	–
1S108	PŘÍPRAVNA ČISTÁ	RASTROVÝ S.V. 2800
1S109	SKLENÍK 1	–
1S111	SKLENÍK 2	–
1S112	SKLENÍK 3	–
1S113	SKLENÍK 4	–
1S114	SKLENÍK 5	–

PODÉLNÝ ŘEZ 1:50
VĚTEV 27a-27a'





LEGENDA–KANALIZACE NOVÁ:

- ODVOD KONDENZÁTU
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZEMI
- KANALIZACE DEMONTOVANÁ

LEGENDA–VODOVODU NOVÁ:

- STUDENÁ VODA
- DEMINERALIZOVANÁ VODA

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ STÁVAJÍCÍ

FC VÝVOD PRO NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK

VP BALKÓNOVÝ A TERASOVÝ VTOK DN50/75 S OTOČNÝM KLOUBEM NA ODTOKU, ODTOK S PLYNULE NASTAVITELNÝM SKLONEM OD 0 – 90° (KULOVÝ KLOUB), S IZOLAČNÍM LÍMCEM, SE SUCHOU A NEZAMRZNOU KLAPKOU PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU, S PLASTOVÝM VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM NÁSTAVCEM 12 – 70MM, S RÁMEČKEM 123 X 123MM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI 115X115MM. + VYHŘÍVACÍ SADA 16W/23V

K.S. KONDENZAČNÍ SIFON DN40 S VODOROVNÝM ODTOKEM A SVISLÝM NEBO VODOROVNÝM PŘIPOJENÍM 5/4" POPŘ. D 12–18 mm S VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A MECHANICKÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVĚREM (KULIČKA) A ČISTÍCÍ VLOŽKOU.

LEGENDA–VODOVOD STÁVAJÍCÍ:

- W DEMINERALIZOVÁNA VODA
- VAC VAKUM
- POŽÁRNÍ VODA
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE TEPLÉ VODY
- V1 STOUPAČKY VODY
- H1 STOUPAČKA POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA–KANALIZACE STÁVAJÍCÍ:

- D KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- CH KANALIZACE CHEMICKÁ
- CHP KANALIZACE CHEMICKÁ POD STROPEM
- S KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- SP KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM
- KON ODVOD KONDENZÁTU
- SPLAŠKOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZEMI
- 1 KALICH DN100, PŘÍZEVNÍ SIFON, MAX VÝŠKA KALICHU 0,25m NAD PDL

LEGENDA–ARMATUR STÁVAJÍCÍ:

KU G1"-KULOVÝ UZÁVĚR
TeRe G1/2" THERMOREGULAČNÍ ARMATURA NA CIRKULACI
VypVG1"-URÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
ZV G1" ZPĚTNÝ VENTIL
F G1" FILTR MANUÁLNÍ
ZV -BA-G5/4" ZPĚTNÝ VENTIL -ODDĚLOVAČ

- S99 STOUPAČKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
- D5 STOUPAČKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ
- C11 STOUPAČKA KANALIZACE CHEMICKÉ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ STÁVAJÍCÍ

U	UMYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
U1	UMYVADLO ZABUDOVANÉ VE SKŘÍNCE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ , 2x ROH. KOHOUT G1/2"
Uin	UMYVADLO INVALIDNÍ, ZAPACHOVÁ UZAVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ
UM	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 450, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
K	KLOZET KOMBI, VODOROVNÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
K1	KLOZET KOMBI, SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
Kin	KLOZET ZAVĚSNÝ INVALIDNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
S	SPRCHOVÝ KOUT S VANIČKOU
S1	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
Sin	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
SB	BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA
S2	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU LINIOVÁ VPUST – NÍZKÁ, DO DLAŽBY, KE STĚNĚ, DL.1,9m
D	DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROH. KOHOUT G1/2"
LD	LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA INTERÉRU
DG	DIGESTOŘ DODÁVKA INTERÉRU
F	VÝVOD PRO NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK
VYL	VÝLEVKA STOJÍCÍ KERAMICKÁ VODOR. ODPAD DN100, BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKOPOLOŽENÁ
P	PISOÁR AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
M60	MYČKA š 60 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212–1/2" SIFON PODOMÍTKOVÝ PRAČKOVÝ 40/50
M90	MYČKA š 90 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212–1/2" SIFON PODOMÍT. PRAČKOVÝ 40/50 + HL2 (DVOJITÁ PŘÍPOJKA)
LN	LABORATORNÍ NÁBYTEK, DODÁVKA INTERÉRU
...C	ZAŘÍZENÍ NAPOJENO NA CHEMICKOU KANALIZACI

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. JIří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

AID TEAM

Revize		
00	2017 - 09 - 22	
01	2019 - 02 - 15 - ÚPRAVA ROZSAHU REKONSTRUKCE - KONEČNÝ	
02		
03		

Vypracoval	Ing. Vojtěch Nikrmajer
Ved. projektant	Ing. Simona Aberlová

Číslo zakázky	3436 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 104 - PAVILON A36 Uprava dispozice 1. PP
Část	ZTI - Zdravotně - technické instalace
Název výkresu	**PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE, VODOVOD**
Datum	2019 - 02 - 15
Formát	15 x A4
Měřítko	1:50

stavba	objekt	část PS_SO	typ	výkres	revize
UKB G	DVD	104	01	021	01