

ERDING, a.s.

Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO
+420 511 190 000, www.ering.cz

Řídící projektant: Ing. Půček

Kontroloval: V. Janoušek

Paré

Investor:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Místo stavby:

(RMU) KOMENSKÉHO NÁM. 2, BRNO

Stavba:

**OPRAVA KOMÍNŮ - NADSTŘEŠNÍ ČÁST
(SEKCE III)
F. VÝKAZY VÝMĚR**

Zakázka číslo:

19-202

Stupeň:

DPS

Arch. č.:

19-202-03-DPS-F

Datum:

03/2019

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z 19-202 Opravy – RMU Komenského náměstí 2

Objekt: sekce III OPRAVA KOMÍNŮ- NADSTŘEŠNÍ ČÁST

Rozpočet: v PD

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Z 19-202	Opravy – RMU Komenského náměstí 2
O:	sekce III	OPRAVA KOMÍNŮ- NADSTŘEŠNÍ ČÁST
R:	v	PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				0,00
1	622904215R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.3-5	m2	192,91200		0,00
		1-02 : (0,6+1,4)*2*(1,9+0,6)		10,00000		
		5-02 : (0,6+2,3)*2*(1,2+0,6)		10,44000		
		7-02 : (0,6+3,5)*2*(1,1+0,6)		13,94000		
		8-02 : (0,6+1,4)*2*(1,1+0,6)		25,16000		
		9-02 : (0,6+1,8)*2*(0,7+0,6)		6,24000		
		11-02 : (0,6+2,9)*2*(0,8+0,6)		9,80000		
		2-03 : (0,6+3,3)*2*(1,4+0,6)		15,60000		
		3-03 : (0,6+0,6)*2*(2,2+0,6)		6,72000		
		4-03 : (0,6+1,4)*2*(2,2+0,6)		11,20000		
		6-03 : (0,6+2,7)*2*(1,2+0,6)		11,88000		
		10-03 : (0,6+0,9)*2*(0,7+0,6)		3,90000		
		12-03 : (0,6+0,8)*2*(1,1+0,4)		1,23200		
		13-03 : (0,6+0,8)*2*(2,25+0,4)		7,42000		
		14-03 : (0,6+1,1)*2*(1,9+0,4)		7,82000		
		15_16-03 : (0,6+1,2)*2*(1,9+0,4)*2		16,56000		
		17_21-03 : (0,45+1,25)*2*(1,5+0,4)*2		12,92000		
		18-19-03 : (0,45+0,8)*2*(1,9+0,4)*2		11,50000		
		20-03 : (0,6+1,7)*2*(1,9+0,4)		10,58000		
2	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	57,87360		0,00
		plocha 30% :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 192,91200*0,3		57,87360		
3	622471321RWX	Nátěr nebo nástřik hydrofobní cihelného zdiva	m2	192,91200		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 192,91200		192,91200		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
4	311291124R00	Zdivo režné lícované z cihel MV	m3	0,73000		0,00
		0,73		0,73000		
5	627991091R00	Těsnění dilat.spár zatmělením - bez dodávky	m	106,80000		0,00
		1-02 : (0,6+1,4)*2		4,00000		
		5-02 : (0,6+2,3)*2		5,80000		
		7-02 : (0,6+3,5)*2		8,20000		
		8-02 : (0,6+1,4)*2		14,80000		
		9-02 : (0,6+1,8)*2		4,80000		
		11-02 : (0,6+2,9)*2		7,00000		
		Koeficient: 0,2		8,92000		
		2-03 : (0,6+3,3)*2		7,80000		
		3-03 : (0,6+0,6)*2		2,40000		
		4-03 : (0,6+1,4)*2		4,00000		
		6-03 : (0,6+2,7)*2		6,60000		
		10-03 : (0,6+0,9)*2		3,00000		
		12-03 : (0,6+0,8)*2		2,80000		
		13-03 : (0,6+0,8)*2		2,80000		
		14-03 : (0,6+1,2)*2		3,60000		
		17_21-03 : (0,45+1,25)*2*2		6,80000		

Položkový rozpočet

S:	Z 19-202	Opravy – RMU Komenského náměstí 2
O:	sekce III	OPRAVA KOMÍNŮ- NADSTŘEŠNÍ ČÁST
R:	v	PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		20_03 : (0,6+1,7)*2		4,60000		
		Koeficient: 0,2		8,88000		
6	24633512R	Tmel PU á 310 ml šedý	kus	22,25200		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 106,80000*0,2		21,36000		
		0,892		0,89200		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
7	622427722R00	Oprava vněj. omítek na 100% plochy tvarování hlavice	m2	22,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,30000		22,30000		
8	622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	22,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,30000		22,30000		
9	622471321RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších hmota nátěrová silikonová (paropropustná)	m2	24,53000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 22,30000		22,30000		
		Koeficient: 0,1		2,23000		
10	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	22,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,30000		22,30000		
11	602032101R0X	Konsolidace povrchu	m2	22,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,30000		22,30000		
12	622450010RAB	Omítka stěn vnější cementová štuková stupeň složitosti 3	m2	22,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,30000		22,30000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
13	233954131R00	Zřízení dočasného hrzení ocelového jednoduchého	m2	49,80000		0,00
		2 : 1,1*3*2		6,60000		
		vstupy chodníků : 1,8*4*6		43,20000		
14	233954231R00	Odstranění dočasného hrzení ocel. jednoduchého	m2	49,80000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 49,80000		49,80000		
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	28,54000		0,00
		1-02 : (0,6+1,4)*2*(1,0)		4,00000		
		2-03 : (0,6+3,3)*2*(0,5)		3,90000		
		3-03 : (0,6+0,6)*2*(1,2)		2,88000		
		4-03 : (0,6+1,4)*2*(1,2)		4,80000		
		13-03 : (0,6+0,8)*2*(1,2)		3,36000		
		18-19-03 : (0,45+0,8)*2*(1,0)*2		5,00000		
		20-03 : (0,6+1,7)*2*(1,0)		4,60000		
16	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00000		0,00
		3*1		3,00000		
17	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	42,00000		0,00
		21*2		42,00000		
18	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H40 m	den	28,00000		0,00
		28		28,00000		
19	233954131R0X	Zřízení dočasného ohrazení nepřístupných ploch	kpl	1,00000		0,00
		zábor : 1		1,00000		
20	619991011U0X	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	363,60000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 181,80000*2		363,60000		
		0				

Položkový rozpočet

S:	Z 19-202	Opravy – RMU Komenského náměstí 2
O:	sekce III	OPRAVA KOMÍNŮ- NADSTŘEŠNÍ ČÁST
R:	v	PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	619991011U0Y	Ochrana prvků střechy - římsy	m2	181,80000		0,00
		1-02 : (0,6+1,4)*2*1,8		7,20000		
		5-02 : (0,6+2,3)*2*1,8		10,44000		
		7-02 : (0,6+3,5)*2*1,8		14,76000		
		8-02 : (0,6+1,4)*2*1,8		26,64000		
		9-02 : (0,6+1,8)*2*1,8		8,64000		
		11-02 : (0,6+2,9)*2*1,8		12,60000		
		2-03 : (0,6+3,3)*2*1,8		14,04000		
		3-03 : (0,6+0,6)*2*1,8		4,32000		
		4-03 : (0,6+1,4)*2*1,8		7,20000		
		6-03 : (0,6+2,7)*2*1,8		11,88000		
		10-03 : (0,6+0,9)*2*1,8		5,40000		
		12-03 : (0,6+0,8)*2*1,8		5,04000		
		13-03 : (0,6+0,8)*2*1,8		5,04000		
		14-03 : (0,6+1,1)*2*1,8		6,12000		
		15_16-03 : (0,6+1,2)*2*(1,8)*2		12,96000		
		17_21-03 : (0,45+1,25)*2*(1,8)*2		12,24000		
		18-19-03 : (0,45+0,8)*2*(1,8)*2		9,00000		
		20-03 : (0,6+1,7)*2*1,8		8,28000		
22	952901411R0	Vyčištění ostatních objektů, ploch a ZS po ukončení prací	m2	363,60000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 363,60000		363,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
23	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva	m2	22,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 22,30000		22,30000		
24	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem škrabkou	m2	22,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 22,30000		22,30000		
25	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	22,30000		0,00
		1-02 : (0,6+1,4)*2*(0,5)		2,00000		
		5-02 : (0,6+2,3)*2*(0,5)		2,90000		
		7-02 : (0,6+3,5)*2*(0,5)		4,10000		
		8-02 : (0,6+1,4)*2*(0,5)		7,40000		
		9-02 : (0,6+1,8)*2*(0,5)		2,40000		
		11-02 : (0,6+2,9)*2*(0,5)		3,50000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
26	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,10320		0,00
27	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,05160		0,00
28	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	6,15480		0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,05160		0,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,15480		0,00
31	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,05160		0,00
32	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	20,51600		0,00
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,05160		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
34	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	6,49206		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00

Položkový rozpočet

S:	Z 19-202	Opravy – RMU Komenského náměstí 2
O:	sekce III	OPRAVA KOMÍNŮ- NADSTŘEŠNÍ ČÁST
R:	v	PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	764296230R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 140-170 mm	m	32,04000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 106,80000*0,3		32,04000		
36	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	0,03813		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
37	79900002010X	Zábor veřejného prostranství, 28dnů	m2	200,00000		0,00
		(50+15+15)*2,5		200,00000		
38	005121 R	Zařízení staveniště a BOZP	Soubor	1,00000		0,00
39	1004T	Příplatek za ztížené podmínky, výškové práce pod římsou	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
40	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
	Celkem					0,00

Poznámky uchazeče k zadání