

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

- D 201.03 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - JEDNOTNÁ KANALIZACE
- D 201.03 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - INFEKČNÍ KANALIZACE
- D 201.03 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - RUŠENÉ STOKY
- D 205.02 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JEDNOTNÁ
- D 205.02 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- D 205.02 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- D 205.02 RETENČNÍ NÁDRŽ
- D 206 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- ORDINAČ - SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKT
- PŘELOŽKA VODOVODU - PŘÍVOD K OBJ. MORFOLOGIE
- VNITROBLOCKOVÁ KANALIZACE - SPHJ ZTI

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- VODOVOD - BVK
- KANALIZACE JEDNOTNÁ - FNB
- KANALIZACE INFEKČNÍ - FNB
- ELEKTŘINA - EON
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - FNB
- PLYNOVOD - GASNET
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (RUŠENÉ) - FNB
- VODOVOD (RUŠENÝ) - BVK

TABULKA VYTYČOVACÍCH SOUŘADNIC

OBJEKT	X	Y
napojení Sj1	1600745,1084	-1162466,9977
Sj1	1600787,1037	-1162458,9938
Sj2	1600793,9091	-1162450,5931
Sj3	1600789,1471	-1162469,7042
Si3a	1600796,8907	-1162467,0136
Si4	1600799,5543	-1162466,5357
Si5	1600798,8355	-1162462,7188
Si6	1600802,1855	-1162480,4812
napojení Si1	1600743,0668	-1162467,991
Si1	1600788,6259	-1162459,4852
Si2a	1600796,2328	-1162449,2258
Si3	1600790,2905	-1162488,2802
Si3a	1600797,1226	-1162468,1519
Si4	1600799,1027	-1162487,7661
Si5	1600798,5409	-1162463,8368
Si6	1600801,8065	-1162481,6094

POZNÁMKY:
- HLOUBKY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝSTAVBOU JEDNOTLIVÝCH STOK A SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ NA NICH A V PŘÍPADĚ ZMĚNY OVĚŘIT PLATNOST NÁVRHU!
- POLOHA JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ Z PODKLADŮ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE PROTO NUTNÉ JEJICH ODBORNÉ VYTYČENÍ. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005 NUTNO STÁVAJÍCÍ VEDENÍ OPATŘIT CHRÁNIČKOU. PŘED ZAHÁJENÍM STROJNÍCH VÝKOPŮ BUDE POLOHA VYTYČENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ OVĚŘENA KOPANÝMI SONDAMI.
- SKLONY POTRUBÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ , POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU NAVRHOVÁNY 2% A VÍCE.
- REALIZACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ BUDE PROVEDENA DLE MANUÁLU VÝROBCE TĚCHTO OBJEKTŮ.
- PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT SPLNĚNY PODMÍNKY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, ORGANIZACÍ A SPRÁVCŮ SÍTÍ.

POPIS REVIZE č.4:
NIVELETA STOKY SJ1 BYLA POSUNUTA SMĚREM NAHORU, ABY SE NACHÁZELA V HORNÍ 1/3 NAPOJOVANÉ JEDNOTNÉ STOKY DN700. PŘEMĚTNÍK STOKA DN700 ZŮSTANE NAVRTÁNA V OSE POTRUBÍ A NASTOUPÁNÍ DO HORNÍ 1/3 BUDE PROVEDENO ZÁŘEZEM 2m TVAROVEK KS°.

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	ENVIRN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	ING. MICHAL PATOČKA

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

Revize	
00	2018 - 07 - 01
02	2018 - 10 - 30 přidáno odkanalizování přístavku - Patočka
03	2018 - 12 - 12 úprava kóty napojení a sklonu Sj1 - Patočka
04	2019 - 01 - 10 zvýšení nivelety potrubí Sj1 - Patočka

Vypracoval	ING. MICHAL PATOČKA
Ved. projektant	ING. MICHAL PATOČKA

±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 201 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Část	D 201.03 PŘELOŽKA STÁV. KAN. V AREÁLU
Název výkresu	**SITUACE**
Datum	2019 - 01 - 10
Formát	18 × A4
Měřítko	1:100

S

STAV	STUPEŇ	OBJ-PS-SO	DRU	PORČ	REV
SIM	RDS	D 201	03	001	04