

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Pedagogická fakulta, Poříčí 31</b>	EČO	
Název části	<b>Stavební řešení</b>	Místo	Brno
		IČ	DIČ
Objednatel	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí. 9, Brno		
Projektant	TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, Brno		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
12009		ing. L. Havlová	
		Dne	
		20.03.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel						24	DPH 14,00 % z	
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 20,00 % z	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky zadavatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	

## REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: Pedagogická fakulta, Poříčí 31

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí. 9, Brno

Část: Stavební řešení

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 20.3.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
94	Lešení a stavební výtahy					
	Různé dokončovací konstrukce a práce					
95	pozemních staveb					
96	Bourání konstrukcí					
99	Přesun hmot					
PSV	Práce a dodávky PSV					
763	Konstrukce suché výstavby					
766	Konstrukce truhlářské					
771	Podlahy z dlaždic					
781	Dokončovací práce - obklady keramické					
783	Dokončovací práce - nátěry					
784	Dokončovací práce - malby					
	<u>Celkem</u>					

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: Pedagogická fakulta, Poříčí 31

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 20.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 3

### Svislé a kompletní konstrukce

1	014	310238210	Zazdivka otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém keramickými tvarovkami	m <sup>3</sup>	0,660		
			0,55*1,2*0,5*2		0,660		
2	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,080		
			10,6*(0,8*2+2,15)*0,001*2		0,080		
3	133	133806000	tyč ocelová I, U, L	t	0,086		
			Hmotnost: 5,94 kg/m				
			0,08 * 1,08		0,086		
4	014	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdáním	m <sup>2</sup>	15,695		
			2,15*3,65*2		15,695		
5	014	340238220	Zazdivka otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z keramických tvárnic na systémovou maltu tl 100 mm	m <sup>2</sup>	2,000		
6	014	340238230	Zazdivka otvorů pl do 4 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách tl 100 mm	m <sup>2</sup>	2,400		
			0,8*1,5*2		2,400		
7	011	342248111	Příčky z keramických tvárnic na systémovou maltu tl 100 mm	m <sup>2</sup>	30,222		
			(1,99+2,15)*3,65*2		30,222		
8	011	346244381	Přelétování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m <sup>2</sup>	1,500		
			0,10*(0,8*2+2,15)*2*2		1,500		

### 6

### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	014	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m <sup>2</sup>	0,900		
10	011	611182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních rovných stropů	m <sup>2</sup>	14,280		
11	014	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m <sup>2</sup>	14,280		
			( 5,57+1,57)*2		14,280		
12	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m <sup>2</sup>	3,800		
13	011	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m <sup>2</sup>	20,000		
14	011	612182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních stěn	m <sup>2</sup>	31,048		
15	011	612321341	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená strojně	m <sup>2</sup>	47,039		
			(3,05*3,65+1,5*2+(1,962+0,8)*(3,65-2,05)+(2,15+1,99)*2*(2,65-2,05))*2		47,039		
16	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	2,000		
17	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m <sup>2</sup>	31,048		
			((3,05+1,65*2+1,962+0,8)*(3,65-2,05)+0,45*2,1)*2		31,048		
18	011	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	70,946		
19	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,800		
			(1,2+2,1*2)*2		10,800		
20	014	632902311	Příprava povrchu betonových mazanin pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m <sup>2</sup>	22,840		
21	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m <sup>2</sup> na montážní pěnu	kus	4,000		
22	553	553311021	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P, tl. zdiva 100 mm	kus	2,000		
23	553	553311061	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P, tl. zdiva 100 mm	kus	2,000		
24	011	644941113	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 300 x 300 mm	kus	8,000		
25	429	429720000	Z1 Sténová mřížka 60x30x2 cm, materiál elox. hliník . kompletizovaný výrobek - mřížka včetně rámečku	kus	8,000		

### 94

### Lešení a stavební výtahy

26	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,840		
----	-----	-----------	---	----------------	--------	--	--

### Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

### 95

27	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	30,000		
28	011	953100002	madlo umývadlo, sklopné zrcadlo, odp. koš, věšák, držák toal. papíru, nástěnný dávkovač tekutého mýdla, zásobník papír. ručníků - dle vyhl. 398/2009 Sb., kov. prvky bílé provedení práškové lakování	kpl	2,000		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: Pedagogická fakulta, Poříčí 31

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 20.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## 96 Bourání konstrukcí

29	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (1,2*2,1+(3,05+1,75)*3,65)*2	m2	40,080		
					40,080		
30	013	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,000		
31	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 ( 6,37+2,87+1,96)*2	m2	22,400		
					22,400		
32	013	967031733	Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm 1,8*2,7*2	m2	9,720		
					9,720		
33	013	968062355	Vybourání dřevěných ramu oken dvojítych včetně křídel pl do 2 m2 0,55*1,2*2	m2	1,320		
					1,320		
34	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s vyvšešením křídel (0,6+0,8+0,9)*1,97*2	m2	9,062		
					9,062		
35	013	973031151	Vysekání vyklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 0,8*1,5*0,15*2	m3	0,360		
					0,360		
36	013	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm 3,65*3*2	m	21,900		
					21,900		
37	013	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 0,8*2	m	1,600		
					1,600		
38	013	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	14,280		
39	013	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	31,048		
40	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 (1,822+1,75+1,743+1,632+3,05*2-0,15-0,1)*2,05*2	m2	52,468		
					52,468		
41	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	14,206		
42	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	7,103		
43	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,206		
44	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	284,120		
45	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,206		
46	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	56,824		
47	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,206		

## 99 Přesun hmot

48	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	9,658		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 763 Konstrukce suché výstavby

49	763	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez tl dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD 4,28*2	m2	8,560		
					8,560		
50	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,560		
51	763	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	8,560		
52	763	763131772	Příplatek k SDK podhledu za celoplošné tmelení	m2	8,560		
53	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			

### 766 Konstrukce truhlářské

54	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
55	766	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
56	611	611629361	11 dveře vnitřní hladké lamino bílé plně 1křídle 90x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní části	kus	2,000		
			vnitřní dveře :				
			kompletizovaný výrobek vč. zárubně a kování				
			podrobný popis je uveden ve výkrese				

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity, zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Objekt: Pedagogická fakulta, Poříčí 31

Část: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 20.3.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Výpis truhlářských výrobků" 2		2,000		
57	611	611629321	21 dveře vnitřní hladké lamino bílé plně 1křídle 70x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní části	kus	2,000		
			"1 ks zámek kompatibilní v rámci generálního klíče" 2		2,000		
58	766	766660731	Dveřní podlahová pryžová zarážka	kus	2,000		
59	766	766660733	Příplatek za vodorovné madlo na dveřním křídle ze strany WC	kus	2,000		
60	766	766660738	Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch) WC imobilní	kus	1,000		
61	766	766660739	32 Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch) WC ženy elox. hliník	kus	2,000		
62	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			

## 771 Podlahy z dlaždic

63	771	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	22,840		
			(5,57+1,57+4,28)*2		22,840		
64	597	597600001	dlaždice keramické (dle standardu již použité obkladové keramiky), protiskluznost A+R9, souč. tření min. 0,6	m2	25,124		
			22,84 * 1,1		25,124		
65	771	771579199	Příplatek k montáži podlah keramických za podlahové a dilatační lišty (materiál v ceně)	m2	22,840		
66	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,840		
67	771	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	22,840		
68	771	771990192	Příplatek k vyrovnaní podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	22,840		
69	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			

## 781 Dokončovací práce - obklady keramické

70	781	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	70,946		
			(3,05+0,45+(1,962+0,8+1,99+2,15)*2)*2,05*2		70,946		
71	597	597610011	obkladačky keramické 20x20 cm (dle standardu již použité obkladové keramiky)	m2	74,493		
			70,946 * 1,05		74,493		
72	781	781419194	Příplatek k montáži obkladu vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	70,946		
73	781	781419198	Příplatek k montáži obkladu vnitřních stěn pórovinných za hliníkové lišty ukončující, rohové	m2	70,946		
74	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			

## 783 Dokončovací práce - nátěry

75	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	4,740		
			(0,9+1,97*2)*0,25*2+(0,7+1,97*2)*0,25*2		4,740		

## 784 Dokončovací práce - malby

76	784	784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	74,000		
77	784	784453420	Malby disperzní akrylátové bílé oteruvzdorné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	122,000		
			"omítky " 122		122,000		
78	784	784453440	Malby bílé imitující omítkovinu v místnostech v do 3,8 m	m2	9,000		
			"SDK" 9		9,000		
79	784	784498911	Vyhlazení malířskou masou jednonasobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	12,000		

## Celkem