

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zadavatel: Masarykova univerzita
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
zastoupena: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, kvestor
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, pobočka Brno – město, č.ú. 85636621/0100
kontaktní osoba: Ing. Jan Brychta, Ing. Milan Krčma
e-mail: krcma@rect.muni.cz
tel.: +420 54949 3226, +420 54949 4326, +420 724 787 445

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
se sídlem: Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
jednající: Ing. David Hóta
IČ: 292 98 113
DIČ: CZ 292 98 113
bankovní spojení: 107 - 1233510217/ 0100, Komerční banka a.s.
zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
kontaktní osoba: Ing. David Hóta
e-mail: hota@stavebnifirmamatyas.cz
tel.: +420 608 448387

(dále jen: „zhotovitel“)

2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu s názvem *Sít' expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání* (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0010), financovaného Evropským

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

sociálním fondem v ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

- 2.2. Předmětem plnění je „Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU“ (dále jen „dílo“).
Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací vyhotovenou společností TIPRO projekt s.r.o. a naceněným položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo.
- 2.2.1. Předmět díla je upřesněn Objednatelem v rozsahu smluvních Milníků:

2.2.1.1 Milník č.1 – Pedagogická fakulta, Poříčí 7, dvorní budova ,objekt Ypsilantiho .

Vybudování bezbariérového přístupu ve dvorní části objektu, zajišťující přístup do 1.-5. NP objektu, vybudování nového osobního výtahu a stavební úpravy v rámci vybudování bezbariérového užívání sociálních zařízení a bezbariérového přístupu do poslucháren.

Předmětem vybudování bezbariérového přístupu do objektu Ypsilantiho bude vybudování šikmé rampy ve dvorní části, včetně venkovního přístupového schodiště, včetně nového vstupu do chodby k novému výtahu. Vybudování nového osobního výtahu, včetně výtahové šachty k umožnění bezbariérového přístupu uvnitř objektu. V rámci provádění zemních prací bude probíhat archeologický dohled.

Ve vybraných sociálních zařízeních 3.NP bude realizována rekonstrukce pro bezbariérové používání. V souvislosti se stavebními úpravami budou provedeny zásahy do rozvodů vody a kanalizace v dotčených sociálních místnostech, budou provedeny zásahy do podlahových a stropních konstrukcí v dotčených posluchárnách, kterými bude procházet výtahová šachta, výměna rozvodů ELI, svítidel, zásahy do požárních úseků spojených s realizací protipožárních opatření.

- termín zahájení dřevin:	18. března 2013
- termín ukončení kácení, včetně úklidu:	31. března 2013
- termín zahájení stavby, zemních prací :	2.května 2013
- termín zahájení prací v objektu :	20.května 2013
- termín ukončení prací :	29. srpna 2013
- termín protokolárního předání Díla	30. srpna 2013

2.2.1.2 Milník č. 2. – Právnická fakulta, Veverí 70, Brno, aula

Vybudování bezbariérového přístupu do auly

Předmětem rekonstrukce bude vybudování bezbariérového přístupu do prostoru auly tím, že na přilehlém vnitřním schišti bude nainstalována šikmá schodišťová plošina.

Instalaci této plošiny pro imobilní osoby dojde k zásahu do prostoru schodiště a zásahu do stávající únikové cesty z prostoru auly.

Vybudování nouzového únikového východu z prostoru Auly je podmínkou požární bezpečnostního řešení prostoru auly pro potřebu instalace schodišťové plošiny pro vytvoření bezbariérového přístupu osob s pohybovým omezením. V současnosti není bezbariérový přístup do auly umožněn.

Stavební řešení představuje probourání zdiva obvodového pláště a instalace venkovního ocelového schodiště, instalaci vnitřních a vnějších dveří, povrchové úpravy, úpravu vnitřního dřevěného obkladu.

- termín zahájení:	1.července 2013
- termín ukončení:	29.srpna 2013
- termín protokolárního předání Díla :	30. srpna 2013




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2.2.1.3

Milník č. 3. - Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, ubytovací koleje, blok A2-C2

Předmětem rekonstrukce bude provedení stavebních úprav ve stávajících 3 ubytovacích pokojích k vybudování 3 bezbariérových ubytovacích pokojů.

Stavební úpravy řeší vybudování bezbariérových hygienických buněk (WC a koupelny), se zásahem do rozvodů vody a kanalizace při změně dispozic zařizovacích předmětů, se zásahy do podlahových konstrukcí s výměnou keramických povrchů podlah a stěn a vybavením zařizovacích předmětů. V předsíních budou umístěny kuchyňské linky a skříně určené pro bezbariérové využívání. Budou provedeny opravy omítek, s celkovým provedením maleb a nátěrů. Bezbariérový přístup do společné chodby bude realizován vybudováním šikmé rampy a výměnou stávajících dveří provedením instalace teleskopických posuvných dveří s automatickým otevíráním v prostoru vrátnice/recepce.

- termín zahájení: 1.července 2013
- termín ukončení: 29 srpna 2013
- termín protokolárního předání Díla : 30. srpna 2013

2.2.1.4

Milník č. 4. – Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, blok E-F , menza

Vybudování bezbariérových sociálních zařízení pro ženy a muže spojené s celkovou výměnou zařizovacích předmětů, dále výměnou stávajících rozvodů vody a kanalizace v nezbytném rozsahu, jejich napojení na centrální rozvody.

Dojde k výměně rozvodů ELI s přezbrojením rozvaděče a výměna svítidel rekonstruovaných prostor. Stavební úpravy řeší dále kompletní výměny povrchů podlah, ker. obkladů stěn, výměnu otopných těles, včetně maleb a nátěrů.

Vybudování bezbariérového přístupu do objektu menzy bude realizováno výměnou stávajících vnějších a vnitřních dvoukřídlých celoprosklenných dveří za teleskopické čtyřkřídlivé dveře s posuvným mechanismem, ovládaných automatizovaným systémem.

- termín zahájení: 1.červenec 2013
- termín ukončení: 29. srpna 2013
- termín protokolárního předání Díla : 30. srpna 2013

2.3.

Součástí předmětu plnění Díla se rozumí:

- komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla;
- veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výslovně nezahrnuté, ale o nichž zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí objednatelem;
- dokumentace skutečného provedení díla ve formě DVD a protokolu s komentářem skutečně provedených prací v rámci sanací potrubí ve dvou výtiscích;




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 2.4. Zhotovitel realizuje dílo v souladu s předanou ověřenou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude organizováno za účasti zástupců Objednatel, Zhotovitele a zástupců Právnické fakulty, Pedagogické fakulty a Správy kolejí a menz MU (SKM; dále jen „Uživatel“) v rámci prvního kontrolního dne. Současně bude protokolárně předáno staveniště s vytyčením míst k odběru vody. Na tomto jednání budou upřesněny termíny konání kontrolních dnů, popřípadě koordinační jednání dotčených stran.
- 2.5. Objednatel poskytne Zhotoviteli před podáním nabídky veškeré podklady a informace nezbytné pro řádné provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací a je povinen prohlédnout a prověřit si před podáním nabídky staveniště (montážní pracoviště) i jeho okolí a získat všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům a doby potřebných ke zhotovení díla.
- 2.5.1. Má se za to, že Zhotovitel má k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu díla, rizikům a ke všem dalším okolnostem, které mohou ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě podkladů, které obdržel od objednatel a na základě výsledků vlastních prohlídek, průzkumů a ověření.
- 2.5.2. Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti včetně výměru cen a soupisu prací. Ceny uvedené v nabídce zohledňují všechny smluvní závazky a všechny náležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a předání zhotovených prací a odstranění všech jejich vad.

3. Doba, místo a průběh plnění

- 3.1. Termín zahájení a ukončení prací:

Zahájení realizace	18. 3. 2013;
Dokončení realizace	29. 8. 2013;
Předání díla a vyklizení staveniště:	30. 8. 2013;

Dokladová část bude předána objednateli jako součást protokolu o předání a převzetí díla; Zhotovitel realizuje dílo postupně v termínech vymezených Harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

- 3.2. Místo plnění:

- Právnická fakulta MU – Veverí 70, 601 80 Brno
- Pedagogická fakulta MU – Poříčí 7, 602 00 Brno
- Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, ubytovací koleje, blok A2-C2, 602 00 Brno
- Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, blok E-F, menza, 602 00 Brno

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za předmět plnění „Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU“ dle čl. 2 smlouvy se určuje v rozsahu skutečně a řádně provedených prací zhotovitelem, schvalovaných průběžně Objednatel.

- 4.2. Nejvýše přípustná cena díla činí:

8.836.409,- Kč bez DPH
1.855.646,- Kč DPH ve výši 21%
10.692.055,- Kč celkem vč. DPH




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

(slovy: desetmilionůšestsetdevadesátdvatisícpadesátpět Korun českých)

4.3. Rekapitulace ceny - cena Díla po objektech:

a) Právnická fakulta MU – Veverí 70, 601 80 Brno

428.155,- Kč bez DPH

89.913,- Kč DPH ve výši 21%

518.068,- Kč celkem vč. DPH

(slovy: pětsetosmnácttisícšedesátosm Korun českých)

b) Pedagogická fakulta MU – Poříčí 31, 602 00 Brno

6.185.025,- Kč bez DPH

1.298.855,- Kč DPH ve výši 21%

7.483.880,- Kč celkem vč. DPH

(slovy: sedmmilionůčtyřistaosmdesáttřitisícsmsetosmdesát Korun českých)

c) Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, ubytovací kolejje, blok A2-C2, 602 00 Brno

1.112.070,- Kč bez DPH

233.535,- Kč DPH ve výši 21%

1.345.605,- Kč celkem vč. DPH

(slovy: jedenmilióntřistačtyřicetpěttisícšestsetpět Korun českých)

d) Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, blok E-F, menza, 602 00 Brno

1.111.159,- Kč bez DPH

233.343,- Kč DPH ve výši 21%

1.344.502,- Kč celkem vč. DPH

(slovy: jedenmilióntřistačtyřicetčtyřitisícpěťsetdva Korun českých)

Zhotovitel je ~~není~~ plátcem DPH.

- 4.4. Smluvní cena je určena dle položkového rozpočtu zhotovitele dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Nebude-li ujednáno jinak, je smluvní cena závazná i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová kalkulace rozpočtu vyhotovena.
- 4.5. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vzniklé zhotoviteli a související s řádným provedením celého díla (likvidace odpadu, nákl. za odběr el. energie, vody atd.).
- 4.6. Cenu vyúčtuje zhotovitel postupně dle dílčích daňových dokladů (faktur), vystavených na základě řádně provedených a investorem odsouhlasených soupisů provedených prací u jednotlivých dílčích plnění, vždy desátý (10.) kalendářní den měsíce, splatných 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou vydány samostatně pro částky hrazené z investičních a z neinvestičních prostředků. Nedílnou součástí faktur je objednatelům potvrzený soupis skutečně a řádně provedených prací. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích plnění se považuje den odsouhlasení soupisů skutečně a řádně provedených prací; dílčím plněním pro účely dílčí fakturace se rozumí dílčí plnění vymezená čl. 3.2, písmeno a) až d).

¹ Nehodící se škrtněte




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla objednatelům dle čl. VI, odst. 6.4.

- 4.7. Jsou-li předmětem díla práce a dodávky podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41 – 43, Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) v souladu s §92 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a označit předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA.
- 4.8. Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.9. Ceny stanovené touto smlouvou jsou nejvýše přípustné a není možné je překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady dodavatele spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění. Není možné požadovat jakékoliv ve smlouvě neuvedené platby).
- 4.10. Daňové doklady (faktury) musí mít následující náležitosti:
 - náležitosti obchodní listiny dle §13a obchodního zákona a daňového a účetního dokladu podle zákona o DPH a zákona o účetnictví;
 - požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
 - předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA (odst. 4.5.), je-li předmět plnění tímto dotčen;
 - obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno (projekt *Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání* (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0010)).
- 4.11. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatel o jakékoliv relevantní skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen „ZodPH“), jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě obdržení takovéto informace o skutečnostech uvedených v § 109 odst. písm. a), b) a c) ZodPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této Smlouvy přímo jeho příslušnému správci daně.
- 4.12. Vícepráce a Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění:
Vyskytnou-li se při provádění Díla Vícepráce nebo Méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 4.13. Ocenění Víceprací.
Na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Vícepráce s využitím aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu rozsahu díla a sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě postupem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách.
- 4.14. Ocenění Méněprací.
Na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Méněpráce s využitím aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 4.15. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.16. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5. Záruka za jakost díla

- 5.1. Zhotovitel poskytuje dle § 563/2 obchod. zák. záruku za jakost díla po dobu záruční lhůty v trvání **60 měsíců na provedené práce, po dobu 24 měsíců na spotřební materiál a zařízení, které mají svůj vlastní záruční list**, plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla. Vady, které objednatel písemně reklamuje (za přijatelnou písemnou formu se považuje i email a fax) po dobu záruční lhůty, zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li ujednána jiná lhůta.

6. Ostatní podmínky provádění díla

- 6.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel a nebezpečí škody na něm nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby úspěšného protokolárního předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Tímto není dotčeno oprávnění Objednatele kontrolovat dílo na všech stupních jeho provádění a za tím účelem ukládat pokyny. Vyžaduje-li to charakter díla, bude protokolárně předáno staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatel. Při provádění stavby je Zhotovitel povinen řídit se pokyny zástupců Uživatele a Objednatele s ohledem na provoz fakulty a respektovat provozní řád v objektech. V rámci provádění prací budou pověřeným zástupcem Objednatele organizovány pravidelné kontrolní dny stavby za účasti zástupců Zhotovitele a Uživatele.
- 6.3. Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit dle předchozího souhlasu objednatel.
- 6.4. Po řádném provedení celého díla vyzve zhotovitel objednatel 7 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, zhotovitel vyhotoví protokol.
- 6.5. Úspěšným předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.6. Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla a že je oprávněn k realizaci sjednaného díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatel dnem jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí díla.
- 6.7. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 6.8. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli nápojný bod vodovodu (hydrant), místo připojení ke zdroji elektrické energie.
- 6.9. Zhotovitel předá zástupci Objednatele závazný harmonogram provádění Díla s vyznačením smluvních termínů (Milníků) dle SoD, bod 2.2.1. v termínu **do 10 kalendářních dnů** po podpisu Smlouvy. Harmonogram provádění Díla bude předán ve 4 (čtyřech) výtiscích a bude tvořit Přílohu č.2 této Smlouvy.

7. Ostatní ujednání

- 7.1. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele ve sjednaných termínech plnění, vadné dílo nebo vadné provádění prací po dobu realizace sjednaného předmětu smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem. Vede stavební deník, je-li vyžadován stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznam, nebo montážní deník.
- 7.3. Pro případ prodlení zhotovitele v termínu předání Harmonogramu plnění, viz.čl.6 Ostatní podmínky provádění díla, bod 6.8. se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,1% z ceny celého díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 7.4. Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,1% z ceny celého díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého díla a jeho předání.
- 7.5. Pro případ prodlení zhotovitele s realizací díla v dílčích termínech – Milnících je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny celého díla** za každý nesplněný dílčí termín plnění zhotovitelem a smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla** (včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu.
- 7.6. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady po dobu záruční lhůty se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč za každou vadu** a každý i započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. Smluvní pokuty tímto odstavcem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úroků z prodlení ve smyslu § 369/1 obchod. zák.

8. Závěrečná ujednání

- 8.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchod. zák., že tuto smlouvu podřídí obchodně právní úpravě. Smluvní strany řeší případné spory smírnou cestou. Pro případ, že se nedohodnou, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost se řídí sídlem objednatele.
- 8.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 8.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nich po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při propagaci projektu CZ.1.07/2.200/29.0010 – Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání dle platných dokumentů ES. Při vyhotovování dokumentace a dokladů bude uplatňovat údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č.1828/2006, a to :
1. symbol Evropské unie (vlajka) spolu s odkazem na EU (vypsát slovy „Evropská unie“);
 2. odkaz na příslušný fond (vypsát slovy pro OP VK: „Evropský sociální fond“);
 3. prohlášení, které vybral řídicí orgán pro svůj operační program (v případě OP VK text: Investice do vzdělání).
- 8.6. Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění]. Zhotovitel je povinen smluvně zavázat výše uvedenou povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly také své subdodavatele.
- 8.7. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 návrhu smlouvy - položkový rozpočet zhotovitele
2. Příloha č. 2 návrhu smlouvy - harmonogram postupu prací

V Brně dne 22.3.2013

V BRNĚ dne 22.3.2013




.....
podpis

Masarykova univerzita

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

kvestor



.....
podpis

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Ing. David Hóta

jednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 22.3.2013

Stavba : 13sfm01

Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů

Objednatel : Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
60177 Brno

IČO : 00216224
DIČ : CZ00216224

Zhotovitel : Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Lazaretní 1/7
61500 Brno

IČO : 29298113
DIČ : CZ29298113

Za zhotovitele :

Za objednatele :

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			8 836 409,00
DPH	21 %			1 855 646,00
Cena celkem za stavbu				10 692 055

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Pořičí 7	7 518 904	0	6 213 970	1 304 934	70,3
02	Veveří	518 068	0	428 155	89 913	4,8
03	Blok A2,C2	1 276 094	0	1 054 623	221 471	11,9
04	Blok E,F	1 378 990	0	1 139 661	239 329	12,9
Celkem za stavbu		10 692 055	0	8 836 409	1 855 646	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1-1 Kopie - PedF Pořičí 7	6 176 587	0	5 104 617	1 071 970	57,8
01	1-2 Řemesla - Pořičí 7	1 342 317	0	1 109 353	232 964	12,6
02	2-1 Kopie - PF Veverí 70, Brno	509 350	0	420 950	88 400	4,8
02	2-2 Řemesla - Veverí	8 718	0	7 205	1 513	0,1
03	3-1 Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Brno	944 948	0	780 949	163 999	8,8
03	3-2 Řemesla - blok A2,C2	331 146	0	273 674	57 472	3,1
04	4-1 Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Brno	886 845	0	732 930	153 915	8,3
04	4-2 Řemesla - blok E,F	492 145	0	406 731	85 414	4,6
Celkem za stavbu		10 692 055	0	8 836 409	1 855 646	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce		3,2	281 894	0	0	0	0
Zakládání		5,3	464 635	0	0	0	0
Svislé a kompletní konstrukce		6,0	532 976	0	0	0	0
2-M	Montáže elektropohonů a dieselagr.	8,6	761 157	0	0	0	0
Vodorovné konstrukce		0,5	43 712	0	0	0	0
Komunikace		0,3	27 017	0	0	0	0

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování v	5,1	454 399	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	1,4	124 440	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0,5	41 383	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,2	13 683	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,1	5 012	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1,2	0	105 042	0	0	0
712	Povlakové krytiny	0,4	0	32 055	0	0	0
713	Izolace tepelné	0,9	0	75 359	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	3,9	0	346 686	0	0	0
730	Ústřední vytápění	1,0	0	85 949	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,5	0	40 904	0	0	0
763	Konstrukce suché výstavby	2,1	0	188 578	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,4	0	36 802	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	5,7	0	502 447	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	17,6	0	1 551 800	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic	1,6	0	144 013	0	0	0
773	Podlahy teracové	4,2	0	367 397	0	0	0
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamel)	0,0	0	1 006	0	0	0
776	Podlahy povlakové	1,4	0	122 510	0	0	0
777	Podlahy lité	0,6	0	53 285	0	0	0
781	Dokončovací práce - obklady keramické	2,0	0	179 345	0	0	0
783	Dokončovací práce - nátěry	0,5	0	42 485	0	0	0
784	Dokončovací práce - malby	1,0	0	88 311	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1,1	101 123	0	0	0	0
95	Různé dokončovací konstrukce a práce	1,7	153 741	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	4,0	353 183	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	2 533	0	0	0	0
99	Přesun hmot	1,7	147 219	0	0	713 128	0
M21	Elektromontáže	8,1	0	0	0	0	0
M223	Montáže slaboproudých zařízení	7,4	0	651 200	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	3 508 106	4 615 175	0	713 128	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1-1	Kopie - PedF Poříčí 7	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Poříčí 7		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13sfm01	Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 970 251	0	0
Z PSV celkem	2 134 367		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	5 104 617		
HZS	0		
ZRN+HZS	5 104 617	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 104 617	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Hotz</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>01.3.2013</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 104 617 Kč
DPH	21,0 %		1 071 970 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	6 176 587 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba : 13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů
 Objekt : 01 Pořící 7

Rozpočet : 1-1
 Kopie - PedF Pořící 7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	278 763	0	0	0	0
2 Zakládání	461 411	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	513 596	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	43 712	0	0	0	0
5 Komunikace	22 672	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	744	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	22 571	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 853	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	47 225	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 769	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	15 209	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 135	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 486	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	81 738	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 050	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 388	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	28 991	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	66 143	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 433	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	329	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 880	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 642	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	100 587	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	5 108	0	0	0	0
5 Komunikace	2 316	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	99 309	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	65 495	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 533	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	199 958	0	0	0	0
99 Přesun hmot	142 615	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	52 646	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	32 055	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	71 143	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	39 687	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	89 292	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	36 802	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	166 890	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	955 285	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	72 185	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	367 397	0	0	0
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	0	1 006	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	76 069	0	0	0
777 Podlahy lité	0	53 285	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	22 526	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	39 830	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	58 269	0	0	0
32-M Montáže elektropohonů a dieselagr.	565 590	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 970 251	2 134 367	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet : 1-1
Objekt :	01 Poříčí 7	Kopie - PedF Poříčí 7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Název VRN	Kč	%	Základna		Kč
			0		0
CELKEM VRN					0

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořiči 7	Kopie - PedF Pořiči 7

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101001	Uvedení okolních dotčených ploch do původního stavu (ohumusování, zatravnění, očištění zpev. plo	soub	1,00	9 259,24	9 259,24
			soub	1,00	9 630,99	9 630,99
2	111900001	Vytýčení stavby, sítí				
3	112000001	Sondy pro ověření hloubky a polohy základových konstrukcí a vedení kanalizace	soub	1,00	4 326,35	4 326,35
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	7,00	115,83	810,81
5	112201101R00	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	7,00	125,67	879,69
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	12,00	24,66	295,92
7	113106123U00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2,30	32,81	75,46
8	113107112R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	14,30	61,10	873,73
9	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,00	37,47	224,82
10	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	17,70	31,26	553,30
11	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	148,00	201,36	29 801,28
12	131201102R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	148,00	153,96	22 786,08
13	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	148,00	21,42	3 170,16
14	139711101R00	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	36,00	760,19	27 366,84
15	151101201R00	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	52,29	65,74	3 437,54
16	151101211R00	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	52,29	24,65	1 288,95
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	184,00	56,40	10 377,60
18	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	184,00	24,65	4 535,60
19	162201211R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	36,00	158,33	5 699,88
20	162701104R00	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,00	168,87	6 417,06
21	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	184,00	191,96	35 320,64
22	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	222,00	44,71	9 925,62
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	184,00	10,82	1 990,88
24	171201209	Poplatek za skládku zeminy	m3	184,00	144,27	26 545,68
25	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,00	45,66	6 529,38
26	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	22,00	202,95	4 464,90
27	583312001	zásypový materiál (štěrkopísek 0-63 nebo zhutnitelné zeminové směsi)	t	313,50	125,00	39 187,50
28	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	7,00	51,36	359,52
29	180402111R00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	109,00	9,78	1 066,02
30	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,27	73,50	240,35
31	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	109,00	3,42	372,78
32	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	140,00	6,95	973,00
33	181301102R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	131,30	28,03	3 680,34

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořičí 7	Kopie - PedF Pořičí 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	182001111R00	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	109,00	12,82	1 397,38
35	183552120	Ošetření oseté plochy - kosení, hrabání, přihnojování, kosení	m2	109,00	14,67	1 599,03
36	184102210	Výsadba jehličnatých keřů včetně dodání v do 1 m do nádob nebo zvýšených záhonů se zalitím v rovině	m2	8,00	282,73	2 261,84
37	184921093R00	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:05:00	m2	8,00	35,41	283,28
38	103911000	kůra mulčovací	m3	2,00	376,65	753,30
Celkem za 1 Zemní práce						278 762,74
Díl: 2	Zakládání					
39	212752211U00	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože a obsypu oteví	m	3,00	91,90	275,70
40	232121110	Mikropilota dl. 11 m vetknutá do podloží - kompletizovaná dodávka	m	88,00	2 081,75	183 194,00
41	271572212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkopísku	m3	11,83	746,31	8 825,12
42	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,44	2 404,87	5 877,50
43	273351215R00	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,98	343,38	1 368,03
44	273535126	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	3,98	60,46	240,87
45	274321611R00	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37	m3	45,69	2 402,70	109 779,36
46	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	252,05	291,00	73 345,10
47	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	252,05	62,38	15 722,57
48	274361921R00	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi	t	1,66	25 467,37	42 301,30
49	274390111	Příplatek za pohledový beton	m3	2,50	5 778,59	14 446,48
50	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC	m3	1,35	3 232,66	4 364,09
51	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,68	2 475,10	1 670,69
Celkem za 2 Zakládání						461 410,80
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
52	310238412	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami keramickými na systémovou zdící maltu	m3	1,62	3 729,38	6 049,05
53	310239412	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami keramickými na systémovou zdící maltu	m3	5,90	4 217,38	24 861,46
54	311238117	Zdivo nosné vnitřní z cihel keramických tl. 300 mm na systémovou zdící maltu	m2	16,16	954,41	15 423,27
55	311272123U00	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,00	2 997,75	2 997,75
56	311272223U00	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných tvárnic - systémové řešení na zdící maltu	m3	1,25	2 992,04	3 737,06
57	311272411U00	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárnic - systémové řešení na zdící maltu	m3	10,11	3 041,74	30 761,12
58	311321815U00	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	45,73	2 577,16	117 853,53
59	311351105R00	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	322,71	335,07	108 129,77
60	311351106R00	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	322,71	133,63	43 123,47
61	311361821R00	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	4,66	23 185,37	107 951,08
62	317142221U00	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,00	249,31	249,31
63	317142322U00	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,00	347,37	347,37
64	317143421U00	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,00	678,37	678,37
65	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,65	3 388,52	2 209,32

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů 01 Poříčí 7	Rozpočet: 1-1 Kopie - PedF Poříčí 7			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	317941123R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I , IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,78	5 207,56	4 072,31
67	133806000	tyč ocelová I, U, L	t	0,85	17 535,22	14 817,26
68	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdřením	m2	5,72	313,35	1 790,80
69	340239226U00	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami keramickými na systémovou zdící maltu tl	m2	5,04	413,18	2 080,36
70	342248114R00	Příčky z keramických cihel tl 140 mm na systémovou zdící maltu	m2	48,96	462,66	22 652,30
71	342291121U00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	24,10	62,47	1 505,53
72	342391112	Ukončení příček montážní polyuretanovou pěnou pod stropní konstrukcí	m	12,00	55,76	669,12
73	346244381R00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,90	419,70	1 636,83
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						513 596,42
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
74	411321515R00	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,52	2 640,39	4 018,67
75	411354220	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lakovaný tl 1,0 mm	m2	17,91	438,93	7 860,36
76	411361821R00	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,13	23 479,20	3 052,30
77	411361921R00	Výztuž stropů svařovanými sítěmi	t	0,10	23 142,88	2 268,00
78	417321616U00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,76	2 915,33	2 206,90
79	417351115R00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,39	341,43	2 524,53
80	417351116R00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,39	135,01	998,26
81	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10505	t	0,09	25 426,02	2 186,64
82	434311115R00	Schodišťové stupně dusané na terén nebo desku z betonu tř. C 20/25	m	21,90	624,51	13 676,77
83	434351141R00	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	10,51	424,31	4 460,35
84	434351142R00	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	10,51	43,69	459,27
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						43 712,06
Díl: 5	Komunikace					
85	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	21,00	21,44	450,24
86	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	44,80	102,07	4 572,74
87	596211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,80	193,95	8 688,96
88	592450291	dlažba zámková 6 cm probarvená	m2	47,04	190,47	8 959,71
Celkem za 5 Komunikace						22 671,64
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
89	611135101U00	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,50	212,47	743,65
Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						743,65
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
90	611182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních rovných stropů	m2	170,00	132,77	22 570,90
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						22 570,90
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
91	611321341U00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných	m2	25,92	140,94	3 653,16
92	611321391U00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	25,92	29,09	754,01
93	611325121U00	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	3,50	490,22	1 715,77
94	612135101U00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,00	193,17	579,51
95	612142002U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	90,00	57,23	5 150,70

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořiči 7	Kopie - PedF Pořiči 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 853,16
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
96	612182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních stěn	m2	497,00	95,02	47 224,94
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				47 224,94
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
97	612321141U00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn do 10 mm	m2	198,00	147,80	29 264,40
98	612321191U00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	198,00	35,79	7 086,42
99	612325121U00	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,00	404,62	1 213,86
100	612325223U00	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	10,00	228,32	2 283,20
101	612325302U00	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,82	373,86	10 775,77
102	612331111U00	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn	m2	41,64	127,71	5 317,84
103	615142002U00	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	11,60	71,34	827,54
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				56 769,04
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
104	617311202	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	220,00	69,13	15 208,60
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				15 208,60
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
105	619995001U00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	68,00	78,82	5 359,76
106	621142001U00	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,00	100,56	1 608,96
107	621521011U00	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	16,00	148,79	2 380,64
108	622142001U00	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,00	92,65	185,30
109	622142002U00	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	32,00	44,63	1 428,16
110	622211021U00	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	10,00	341,43	3 414,30
111	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová broušená 100 mm	m2	10,50	237,73	2 496,17
112	622215204	Doplnění vnější omítky dle stávající - vyspravení a doplnění reliéfem	m2	9,50	343,38	3 262,11
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 135,40
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
113	622221021U00	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	15,00	365,71	5 485,65
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				5 485,65
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
114	631515271	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	15,75	234,79	3 697,94
115	622221031U00	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	69,00	364,17	25 127,73
116	631515381	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	72,45	619,46	44 879,88
117	622253001	Zateplení vnějších povrchů - příplatek za lišty soklové, rohové, začíšťovací, připojovací, zakončo	m2	94,00	85,45	8 032,30
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 737,85
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
118	622253002	Zateplení vnějších povrchů - příplatek za tkaninu a tmel se zvýšenou odolností proti mechanickému po	m2	10,00	139,90	1 399,00
119	622322141U00	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn tl. do 15 mm	m2	32,00	145,35	4 651,20
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 050,20

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Poříčí 7	Kopie - PedF Poříčí 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
120	622511111U00	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,00	404,04	2 828,28
121	622521011U00	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	102,00	162,35	16 559,70
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 387,98
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
122	622611135U00	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou vnějších omítaných stěn včetně penetrace	m2	252,00	113,33	28 559,16
123	622612102	Ochranný nátěr hydrofobizační bezbarvý vnějších stěn	m2	7,00	61,63	431,41
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				28 990,57
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
124	622612111	Ochranný nátěr uzavírací bezprašný vnějších stěn z pohledového betonu - soklový voděodolný nátěr vče	m2	44,00	124,47	5 476,68
125	629135102U00	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	40,39	40,07	1 618,43
126	629991011U00	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,00	17,17	515,10
127	631311114U00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,10	2 274,07	4 775,55
128	631311115U00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	15,28	2 298,35	35 127,98
129	631311124U00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,04	2 240,31	2 323,20
130	631311125U00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	5,05	2 308,06	11 664,94
131	631311135U00	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,62	2 846,85	1 770,74
132	631311137U00	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	0,59	3 062,08	1 818,88
133	631312141R00	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,50	2 103,34	1 051,67
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66 143,16
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
134	631319171R00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	14,54	167,29	2 433,07
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 433,07
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
135	631319173R00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,05	61,63	311,48
136	631319175R00	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,59	29,35	17,43
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				328,91
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
137	631319198	Příplatek k mazanině za provedení dilatace nařezáním, celky max 6x6 m (interiérů a 3x3 m (spá	m3	20,68	477,88	9 880,17
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 880,17
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
138	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	1,37	23 033,75	31 441,07
139	632450122U00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,42	240,66	582,40
140	632452421R00	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 20 mm	m2	114,77	138,16	15 856,62
141	632902311	Příprava povrchu betonových mazanin pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m2	259,96	16,34	4 247,68
142	632902312	Očištění stávajícího litého teraca	m2	28,64	117,40	3 362,34
143	633811111U00	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	254,15	38,94	9 896,56
144	635111215U00	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	4,91	740,22	3 632,26
145	637121111U00	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	21,00	124,93	2 623,53
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				71 642,46

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořiči 7	Kopie - PedF Pořiči 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
146	941111122U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25	m2	424,00	33,70	14 288,80
147	941111222U00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použit	m2	38 160,00	1,06	40 449,60
148	941111822U00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25	m2	424,00	24,10	10 218,40
149	944511111U00	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	424,00	8,80	3 731,20
150	944511211U00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	38 160,00	0,34	12 974,40
151	944511811U00	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	424,00	4,89	2 073,36
152	949311112U00	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	17,60	492,25	8 663,60
153	949311211U00	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	17,60	9,24	162,62
154	949311812U00	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	17,60	345,91	6 088,02
155	949101112U00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m	m2	40,00	48,43	1 937,20
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						100 587,20
Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta					
156	916131113U00	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,00	178,76	1 072,56
157	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	42,00	96,08	4 035,36
Celkem za 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta						5 107,92
Díl: 5	Komunikace					
158	592173031	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	96,60	23,97	2 315,50
Celkem za 5 Komunikace						2 315,50
Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta					
159	919726121U00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	21,00	24,93	523,53
160	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	570,00	5,87	3 345,90
161	952911110	Vykližení místností - učebny ve 2.NP	soub	1,00	1 848,99	1 848,99
162	953312122U00	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	22,00	108,92	2 396,24
163	953312123U00	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	49,53	159,09	7 879,73
164	953321113U00	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 50 mm	m2	54,48	182,57	9 945,50
165	953331112U00	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky	m2	77,00	55,08	4 241,16
166	953500001	Úprava střešní kce nad přístavbou v místě výtahu - rozebrání, zkrácení dřev. vazníků a uložení na st	kpl	1,00	37 469,66	37 469,66
167	954000010	Archeologický průzkum staveniště	kpl	1,00	9 435,33	9 435,33
168	953300001	Podlahová přechodová lišta	m	10,00	233,81	2 338,10
169	953300002	Dilatační přechodová lišta	m	5,00	186,86	934,30
170	953341111	Bentonitová páska v pracovní spáře	m	8,00	126,20	1 009,60
171	954000001	Ověření nosné funkce bouraných konstrukcí	soub	1,00	0,98	0,98
172	954000002	Barevné odlišení prvního a posledního schodišťového stupně v každém rameni (např. samole	m	22,00	80,22	1 764,84
173	954000003	Ošetření tvaru stáv. základu pro osazení 4 ks sloupků, pokud je nepůjde opřít do stáv. pasu, bud	soub	1,00	1 221,90	1 221,90
174	954000011	Geodetické zaměření po provedení stavby pro zápis do KN	kpl	1,00	9 630,99	9 630,99
175	954100002	Vyplnění konce sloupu přístavby vstupu PUR penou	ks	8,00	180,99	1 447,92

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořičí 7	Kopie - PedF Pořičí 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
176	954100003	Tepelná izolace sloupů přístavby vstupu	ks	8,00	180,99	1 447,92
177	721211430	Podlahová vpust' po venkovní čistící zónou pro napojení drenáže DN 50	kus	1,00	870,69	870,69
178	954100004	Demontáž stávajících zazděných hydrantových skříní , úprava nik pro nové, zazdění nových včetně zapra	soub	1,00	1 555,50	1 555,50
Celkem za		95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				99 308,78
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
179	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,59	1 837,07	6 591,41
180	962031133R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	33,04	69,43	2 293,76
181	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	11,85	452,32	5 360,90
182	963023712R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	3,60	302,08	1 087,49
183	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	19,80	102,07	2 020,99
184	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	6,20	2 057,98	12 755,36
185	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,10	2 510,96	253,61
186	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl d	m3	0,19	1 579,83	298,59
187	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p	m3	5,83	1 554,37	9 058,87
188	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl	m3	8,22	783,17	6 435,31
189	965082001	Demontáž střešní konstrukce - vytvoření otvoru pro výtah - skladba Pz plech, lepenka, bednění, dřev.	m2	13,00	245,55	3 192,15
190	965082002	Demontáž střešní konstrukce pro výtahovou šachtu - demontáž krytiny, laťování, klemp. prvků	m2	5,00	245,55	1 227,75
191	965082933R00	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,81	152,14	731,95
192	967031734R00	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	2,07	229,00	474,03
193	967031132R00	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	11,25	60,73	683,21
194	967042714R00	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	2,60	531,98	1 383,15
195	968062374U00	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	7,84	98,51	772,32
196	968062375U00	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,40	70,82	382,43
197	968062377U00	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	14,32	46,07	659,72
198	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s vyvěšením křidel	m2	11,72	190,32	2 229,60
199	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,61	128,76	1 623,41
200	968072641R00	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	30,26	59,32	1 794,90
201	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,50	657,69	2 302,57
202	973031825R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	18,71	100,60	1 881,72
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				65 495,18
Díl: 97	Prorážení otvorů					
203	976085111	Vybourání betonových parapetních desek	m	16,60	152,61	2 533,33
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 533,33
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
204	971000002	Demontáž klempířských prvků fasády	kpl	1,00	4 326,35	4 326,35

Položkový rozpočet

Stavba : **13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů**
 Objekt : **01 Pořičí 7**

Rozpočet: 1-1
 Kopie - PedF Pořičí 7

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
205	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,41	953,83	386,30
206	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,55	553,33	302,12
207	974031664R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,00	104,59	313,77
208	974031666R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	33,70	148,61	5 008,16
209	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	22,00	248,84	5 474,48
210	976071111R00	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	12,60	89,50	1 127,70
211	976071112	Vybourání kovových žebříků vč. ochranného koše	m	8,00	293,49	2 347,92
212	977211112U00	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	15,66	1 066,50	16 701,39
213	978011191R00	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	32,07	46,38	1 487,41
214	978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	299,31	43,11	12 903,25
215	978015391R00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 1	m2	75,91	40,14	3 046,95
216	979024443U00	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	6,00	21,44	128,64
217	979054451U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,10	33,31	203,19
218	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	148,10	97,27	14 405,20
219	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	592,38	53,76	31 846,35
220	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	148,10	171,06	25 333,13
221	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 961,90	5,11	15 135,31
222	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	148,10	120,14	17 792,13
223	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	592,38	10,63	6 297,00
224	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	148,10	238,98	35 391,74
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				199 958,49
Díl: 99	Přesun hmot					
225	998017003U00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	743,10	191,92	142 614,98
Celkem za		99 Přesun hmot				142 614,98
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
226	711111053U00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně krystalickou hydroizolací	m2	14,19	83,16	1 179,62
227	245510520	systém hydroizolační práškový	kg	21,28	92,94	1 977,58
228	711112053U00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé krystalickou hydroizolací	m2	88,77	82,30	7 305,36
229	245510520	systém hydroizolační práškový	kg	146,46	91,38	13 383,70
230	711161311	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými	m2	130,00	110,75	14 397,50
231	711493113	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	7,76	107,61	835,05
232	711493123	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	40,64	125,31	5 092,60
233	711494113	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná asfaltovou stěrkou včetně penetrace	m2	59,07	106,33	6 280,38
234	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	504,52	4,35	2 194,65
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				52 646,45
Díl: 712	Povlakové krytiny					

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Poříčí 7	Kopie - PedF Poříčí 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
235	712361706	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvené (kotvy obsaženy v ceně položky)	m2	53,00	153,66	8 143,98
236	283220411	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	60,95	253,55	15 453,87
237	712362001	Povlakové krytiny střech do 10° - příplatek manžety pro prostupy a lišty (koutové, pásek ap.)	m2	53,00	24,46	1 296,38
238	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	4,50	2,93	13,19
239	712391172R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	33,00	2,93	96,69
240	693111311	geotextilie 300 g/m2	m2	43,13	16,63	717,17
241	712391382R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	33,00	97,83	3 228,39
242	583374021	kamenivo oblé říční	t	3,22	577,20	1 857,43
243	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	308,07	4,05	1 247,69
Celkem za		712 Povlakové krytiny				32 054,78
Díl: 713	Izolace tepelné					
244	713110813U00	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	20,00	13,49	269,80
245	713120821U00	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	148,60	6,58	977,79
246	713121111R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	179,04	17,26	3 090,23
247	631526981	deska minerální izolační tuhá tl.40 mm	m2	137,60	76,18	10 482,60
248	283759120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 80 mm	m2	50,39	164,27	8 277,57
249	713121210	Izolace tepelné podlah příplatek za okrajové pásy	m2	179,04	9,78	1 751,01
250	713131136	Montáž izolace tepelné stěn mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu (kotvy v ce	m2	15,00	122,29	1 834,35
251	283759391	deska fasádní polystyrénová EPS 120 mm	m2	15,75	258,34	4 068,86
252	713141151R00	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	102,00	24,46	2 494,92
253	631515001	deska minerální izolační střešní tl.80 mm	m2	35,70	138,75	4 953,38
254	631515021	deska minerální izolační střešní tl.100 mm	m2	35,70	169,07	6 035,80
255	631515091	spádová vrstva minerální izolační střešní - deska tuhá s odolností proti pohybu na střeše	m3	2,50	3 852,37	9 627,07
256	7131412112	Montáž izolace tepelné střech plochých atikový klín	m	12,38	24,46	302,81
257	631529080	klín atikový přechodný	kus	13,00	48,92	635,91
258	713191131R00	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	179,04	33,39	5 978,15
259	713191135	Izolace tepelné stropů a střech - parozábrana z asfaltové pásu pro ploché střechy	m2	34,00	183,64	6 243,76
260	713191136	Izolace tepelné stropů a střech - parotěsná folie pro jednoplaštové ploché střechy tl. 1 mm	m2	15,00	53,81	807,15
261	713191190	Vyplnění mezer mezi vlnami trapézového plechu v místě dotažení stěn tvarovanou minerální izolací	m	25,00	68,48	1 712,00
262	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	695,43	2,30	1 599,49
Celkem za		713 Izolace tepelné				71 142,64
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
263	762214811R00	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi	m	1,50	154,08	231,12
264	762332932R00	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	20,00	229,19	4 583,80
265	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,32	5 478,48	1 764,07
266	762341016U00	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz	m2	0,66	249,68	165,54
267	762343913U00	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivé do 8 m2 (materiál v ceně)	m2	4,50	308,16	1 386,72

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořiči 7	Kopie - PedF Pořiči 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
268	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,32	1 090,80	351,24
269	762431003	Obložení stěn z desek cementových voděodolných tl 15 mm	m2	15,00	283,53	4 252,95
270	762431016U00	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	1,50	235,58	353,37
271	762900001	Úprava a podepření stávajícího vazníku po jeho zkrácení	kpl	1,00	24 001,47	24 001,47
272	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	370,90	7,00	2 596,32
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				39 686,60
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				
273	763111811U00	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	36,83	279,58	10 297,77
274	763131312U00	SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	11,86	531,66	6 305,49
275	763131411U00	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,78	425,34	16 069,35
276	763131432U00	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,97	491,68	10 310,53
277	763131451U00	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,86	469,68	7 449,12
278	763131714U00	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	88,57	14,67	1 299,32
279	763131721U00	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	14,00	335,02	4 690,28
280	763131751U00	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	12,00	38,15	457,80
281	283292761	folie nehořlavá parotěsná 1	m2	13,80	38,15	526,47
282	763131752U00	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	12,00	155,55	1 866,60
283	631481151	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	12,60	156,53	1 972,28
284	763131765U00	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení (15 cm proti původnímu)	m2	11,86	87,07	1 032,65
285	763131772U00	Příplatek k SDK podhledu za celoplošné tmelení	m2	88,57	118,61	10 505,29
286	763131779	Příplatek k SDK podhledu za navázání na stávající	m	11,40	145,77	1 661,78
287	763131811U00	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	11,86	184,90	2 192,91
288	763164610	SDK obklad kovových kci na požární odolnost PE30	ks	1,00	976,34	976,34
289	763331111U00	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,24	672,88	10 254,69
290	998763403U00	Přesun % SDK kce objekt v -24m	%	878,69	1,62	1 423,47
Celkem za		763 Konstrukce suché výstavby				89 292,14
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
291	764171170	16K větrací komínek z poplastovaného plechu D 150 mm do 30°, dl. 90 cm, včetně stříšky, kotvení, iz	kus	1,00	586,98	586,98
292	764711114U00	1-4K Oplechování parapetu poplastovaným plechem 0, 7 mm rš 250 mm včetně přípojek a kotvení	m	13,36	326,93	4 367,78
293	764731113U00	16K Oplechování zdí poplastovaným plechem rš 300 mm	m	1,90	332,62	631,98
294	764731115U00	5K Oplechování zdí poplastovaným plechem 0,7 mm rš 500 mm včetně přípojek a kotvení	m	15,82	401,19	6 346,83
295	764731116U00	11K Oplechování zdí poplastovaným plechem 0,7 mm rš 530 mm vč. přípojek a kotvení	m	11,21	418,78	4 694,52
296	764731118	15K Oplechování zdí poplastovaným plechem rš 310 mm	m	2,65	337,51	894,40
297	764731119	13K Oplechování přechodu krytin poplastovaným plechem 0,7 mm rš 750 mm	m	6,10	523,39	3 192,68
298	764751110	6K Odpadní trouby z poplastovaného plechu 0,7 mm kruhové D 100 mm včetně kolen, odskoků, objímek, p	m	4,20	684,81	2 876,20
299	764751293	9K Dilatační lišta z poplastovaného plechu tl 0,7 mm rš 115 mm	m	8,20	234,79	1 925,28

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořičí 7	Kopie - PedF Pořičí 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
300	764751297	12K Systémová propust' 80/80 mm z poplastovaného plechu s manžetou skrz atiku do kotlíku, dl. 25 cm	m	2,00	879,49	1 758,98
301	764751298	7K Systémová propust' z poplastovaného plechu s manžetou skrz atiku do kotlíku DN 75, dl. 45 cm	m	1,00	831,56	831,56
302	764751299	8K Systémový havarijní přepad z poplastovaného plechu 75x75 mm s manžetou, dl. 50 cm	m	1,00	929,39	929,39
303	764751901	10K Dilatační napojení v místě nové výtahové šachty z Pz plechu 0,7 mm rš 115 mm, antikorozní n	m	9,90	234,79	2 324,42
304	764751902	10K Rozebíraná, doplněná a upravená střešní krytina (bez odstraněné části), materiál Pz 0,7 mm	m2	5,00	585,02	2 925,10
305	764761230	6K Přisazený kotlík k troubě DN 100 mm	kus	1,00	536,11	536,11
306	764761249	14K Přisazený kotlík na prostup atikou včetně odpadní trouby 80/80 mm dl cca 60 cm, materiál pop	kus	2,00	629,05	1 258,10
307	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	360,80	2,00	721,61
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				36 801,92
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
308	766100001	1T Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové 90x197 cm, požární odolnost EI 30 C DP3, obl. zárubeň pro tl.	ks	1,00	11 360,63	11 360,63
309	766100002	2T Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové 90x197 cm, požární odolnost EI 30 C DP3, obl. zárubeň pro tl.	ks	1,00	11 309,75	11 309,75
310	766100003	3T Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové 80x197 cm, požární odolnost EI 30 C DP3, obl. zárubeň pro tl.	ks	1,00	11 443,78	11 443,78
311	766100004	4T Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové 80x197 cm, požární odolnost EI 30 C DP3, obl. zárubeň pro tl.	ks	2,00	11 105,44	22 210,88
312	766100005	5T Přemístění stáv. křídla 80x197 cm do nově osazené ocelové zárubně, systémový nátěr zárubně,	ks	1,00	479,37	479,37
313	766100006	6T Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlové 120x197 cm, požární odolnost EI 30 C DP3, obl. zárubeň pro tl.	ks	1,00	16 058,05	16 058,05
314	766100007	7T Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové 90x197 cm, obl. zárubeň pro tl. zdíva 150 mm, WC klička, grav	ks	2,00	5 483,67	10 967,34
315	766100008	8T Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové 90x197 cm, požární odolnost EI 30 C DP3, obl. zárubeň pro tl.	ks	1,00	5 395,63	5 395,63
316	766100009	9-12T Vnitřní parapet z aglomerovaného dřeva š. 23 cm, povrch laminá, boční krytky, barva bálá	m	12,10	443,74	5 369,25
317	766100010	13T Vnitřní parapet z aglomerovaného dřeva š. 20 cm, povrch laminá, boční krytky, barva bálá	m	2,50	420,67	1 051,68
318	766100021	Dveřní pryžová zárážka	ks	3,00	117,40	352,20
319	766200001	1P Dřevěné EURO okno 100x100 cm jednokřídlové	ks	1,00	4 771,47	4 771,47
320	766200002	2P Dřevěné EURO okno 120x150cm jednokřídlové	ks	4,00	6 291,90	25 167,60
321	766200003	3P Dřevěné EURO okno 180x140 cm dvoukřídlové	ks	1,00	9 914,70	9 914,70
322	766200004	4P Dřevěné EURO okno 90x70 cm jednokřídlové	ks	5,00	3 659,67	18 298,35
323	766300001	Úprava stávajících prahů a dveří u otvorů navazujících na opravované prostory (úprava osazen	soub	1,00	1 760,94	1 760,94
324	766421812R00	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	52,07	53,61	2 791,47
325	766421822R00	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	52,07	13,84	720,65
326	766629221	Interiérová parotěsná páska	m	48,00	11,84	568,32
327	766629222	Exteriérová paropropustná páska	m	48,00	92,33	4 431,84
328	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 644,24	1,50	2 466,36
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				166 890,26
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
329	767000001	1Z Ocelové zábradlí schodiště, systémový syntet. nátěr	kg	27,00	113,48	3 063,96
330	767000002	2Z Ocelové madlo schodiště, systémový syntet. nátěr	kg	7,65	145,77	1 115,14

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořičí 7	Kopie - PedF Pořičí 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
331	767000003	3Z Ocelové zábradlí schodiště a podesty, systémový syntet. nátěr	kg	56,00	142,07	7 955,92
332	767000004	4Z Ocelové zábradlí chodníku/rampy, systémový syntet. nátěr	kg	126,00	145,31	18 309,06
333	767000005	5Z Ocelové zábradlí chodníku/rampy, systémový syntet. nátěr	kg	205,00	145,13	29 751,65
334	767000006	6Z Nerezové kartáčované lišty 40x40x2000, tl. 1,5 mm - ochrana rohů	ks	24,00	647,92	15 550,08
335	767000007	7Z Venkovní pryžová čistící zóna 2000x1200x30 mm do Al elox rámu zapuštěná - pružné kovové pásky př	ks	1,00	13 614,93	13 614,93
336	767000008	8Z Interiérová čistící rohož 3000x2820x20 mm z Al profilů s vloženou čistící plochou z textilií	ks	1,00	54 251,65	54 251,65
337	767000009	9Z Automatický pohon s 2-křídly. hliníkovými vchodovými dveřmi v rámovém provedení s bočními pr	ks	1,00	102 420,00	102 420,00
338	767000010	10Z Ocelová nosná konstrukce zádveří, žárově zinkováno, exteriér. systémový syntet. nátěr	kg	2 979,00	78,09	232 630,11
339	767000012	12Z Ocelový žebřík s ochranným košem, mříží s nerez zámkem, pororošt nad atikou, žárově zinkován	kg	297,70	149,32	44 452,56
340	767000013	13Z Nerezové kartáčované lišty 40x40x600, tl. 1,5 mm - ochrana rohů	ks	2,00	657,42	1 314,84
341	767000014	14Z Ocelové zábradlí u rampy, interiérový nátěr	kg	39,84	101,01	4 024,24
342	767000015a	15Z Vybavení bezbariérového WC - pevné madlo WC nerez	ks	2,00	1 283,53	2 567,06
343	767000015b	15Z Vybavení bezbariérového WC - sklopná madla WC nerez	kpl	2,00	1 684,63	3 369,26
344	767000015c	15Z Vybavení bezbariérového WC - pevné zrcadlo zapuštěné v obkladu	ks	2,00	821,77	1 643,54
345	767000015d	15Z Vybavení bezbariérového WC - dávkovač mýdla nerez	ks	2,00	801,23	1 602,46
346	767000015e	15Z Vybavení bezbariérového WC - zásobník toaletního papíru nerez	ks	2,00	903,95	1 807,90
347	767000015f	15Z Vybavení bezbariérového WC - koš malý závěsný nerez	ks	2,00	564,48	1 128,96
348	767000015g	15Z Vybavení bezbariérového WC - zásobník papírových ručníků nerez	ks	2,00	1 006,67	2 013,34
349	767000015h	15Z Vybavení bezbariérového WC - věšák oděvů nástěnný nerez	ks	2,00	102,72	205,44
350	767000015i	15Z Vybavení bezbariérového WC - záchodová štětka nerez	ks	2,00	410,89	821,78
351	767000016	16Z Hliníkový okenní pás 250x929 cm se 3-mi ks oken 70x110 cm, sklo ditherm (prostup max. 60 %),	ks	1,00	115 092,90	115 092,90
352	767000017	17Z Hliníková prosklená fasáda (300+262+300)x380 cm s el. ovládaným 2kř. dveřmi (dtto 9Z), sklo dit	ks	1,00	154 164,31	154 164,31
353	767000018	18Z 2 x U120 - podpora uložení, systémový syntet. nátěr	kg	131,56	33,66	4 428,31
354	767000019	19Z Hasící přístroj přenosný práškový, hasící schopnost mon. 21A, 113B	ks	5,00	743,51	3 717,55
355	767000021	Z21 Systémová mobilní stěna 707x254,5 cm třídičná - komůrkový polykarbonát průsvitný mléčný v hliní	kpl	1,00	35 610,89	35 610,89
356	767000022	Z22 Nerezové kartáčované lišty 40x40 lepené ke stěna šachty	m	126,00	322,68	40 657,68
357	767000023	Z23 Ocelová konstrukce podest, systémový antikorozi nátěr	kg	492,40	47,16	23 221,58
358	767000024	Z24 Trapézový plech podest, lakovaný z výroby	kg	270,60	34,66	9 379,00
359	767000025	Z25 Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu, rozměr dle použitého ventilátoru	ks	1,00	371,75	371,75
360	767000026	Z26 Neuzavíratelné větrací mřížky 30x15 cm v příčce tl. 15 cm	ks	2,00	243,60	487,20

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Pořiči 7	Kopie - PedF Pořiči 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
361	767000027	Z27 Piktogramy pro označení dveří symbolem W muži, ženy	ks	2,00	233,81	467,62
362	767000028	Z28 Informační systém	soub	1,00	4 424,18	4 424,18
363	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	9 356,37	2,10	19 648,37
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				955 285,23
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
364	771274123U00	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	21,90	220,08	4 819,75
365	597600031	dlaždice keramické protiskluzné l. j. schodovky	m	23,00	47,94	1 102,38
366	771274242U00	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	21,90	79,77	1 746,96
367	597700001	dlaždice keramické	m2	3,61	165,33	597,50
368	771474142U00	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	61,50	65,24	4 012,26
369	597600022	soklík keramický s požlábkem	m	64,58	153,20	9 892,89
370	771574131U00	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	90,58	231,06	20 928,26
371	597620001	dlaždice keramické, protiskluznost A+R9, souč. tření min. 0,6, v exteriéru mrazuvzdorné	m2	95,10	164,89	15 681,70
372	771579199	Příplatek k montáž podlah keramických za podlahové a dilatační lišty (materiál v ceně)	m2	90,58	73,39	6 647,30
373	771591111U00	Podlahy penetrace podkladu	m2	90,58	17,61	1 595,03
374	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	670,24	7,70	5 160,85
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				72 184,88
Díl:	773	Podlahy teracové				
375	773221221R00	Obklady barevným litým teracem stupňů rovných se zábradlím	m2	40,86	2 209,17	90 262,27
376	773223100R00	Obklady barevným litým teracem čel stupňů tl do 20 mm	m2	20,43	2 209,17	45 131,13
377	773421200R00	Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 50 mm s požlábkem	m	131,61	460,92	60 660,30
378	773521260R00	Podlahy z barevného litého teraca tl 20 mm	m2	83,86	1 864,56	156 365,73
379	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	3 524,19	4,25	14 977,83
Celkem za		773 Podlahy teracové				367 397,26
Díl:	775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				
380	775449120	Doplnění podlahové lišty	m	2,00	47,94	95,88
381	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	32,07	28,37	909,83
Celkem za		775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				1 005,71
Díl:	776	Podlahy povlakové				
382	776200810R00	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	131,88	29,35	3 870,68
383	776401801	Příplatek za odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m2	116,55	19,57	2 280,88
384	776511810R00	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	208,94	28,99	6 057,11
385	776561110R00	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	109,00	153,74	16 757,66
386	607561130	krytina podlahová z přírodního linolea tl. 5 mm	m2	114,45	345,55	39 548,20
387	776590159	Penetrace podkladu nášlapných ploch	m2	109,00	17,61	1 919,49
388	776741113	Systémový fabion u podlah z přírodního linolea	m2	44,80	78,26	3 506,05
389	776991850	Odstranění lepidla, očištění, odmaštění	m2	61,45	24,46	1 503,12
390	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	754,43	0,83	626,18
Celkem za		776 Podlahy povlakové				76 069,36
Díl:	777	Podlahy lité				
391	777551113	Podlahy lité tloušťky do 5 mm samonivelační včetně penetrace	m2	283,34	158,47	44 901,37

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-1
Objekt :	01 Poříčí 7	Kopie - PedF Poříčí 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
392	777615216	Systémový uzavírací nástřik betonových povrchů	m2	21,42	287,99	6 168,75
393	777615218	Systémový nátěr betonových povrchů poti ropným produktům	m2	5,04	314,03	1 582,71
394	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	526,53	1,20	631,83
Celkem za		777 Podlahy lité				53 284,66
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady keramické				
395	781414112U00	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepid	m2	41,64	210,19	8 752,31
396	597630011	obkladačky keramické 20x20 cm	m2	43,72	158,36	6 923,82
397	781419191U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	2,00	11,93	23,86
398	781419194U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	41,64	107,36	4 470,47
399	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinných za kovové lišty ukončující, rohové ap	m2	41,64	35,02	1 458,23
400	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	216,29	4,15	897,59
Celkem za		781 Dokončovací práce - obklady keramické				22 526,28
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
401	783201811R00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	69,52	34,24	2 380,36
402	783225601	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 2x email	m2	69,52	129,88	9 029,26
403	783226101	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	69,52	62,50	4 345,00
404	783783401U00	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní	m2	21,39	81,20	1 736,87
405	783821120	Nátěry interiérové otěruvzdorné betonových povrchů barevné včetně penetrace	m2	51,02	123,73	6 312,46
406	783821130	Nátěry bezbarvé uzavírací teracových podlah	m2	145,15	110,41	16 025,90
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				39 829,85
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
407	784401801R00	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	950,00	15,41	14 639,50
408	784453530	Malby bílé disperzní akrylátové otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací	m2	1 240,00	30,75	38 130,00
409	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti	m2	300,00	18,33	5 499,00
Celkem za		784 Dokončovací práce - malby				58 268,50
Díl:	32-M	Montáže elektropohonů a dieselagr.				
410	32001001	Výtah - nosnost 630 kg/8osob, jm. rychlost 1,0 m/s - kompletizovaná dodávka	soub	1,00	565 589,89	565 589,89
Celkem za		32-M Montáže elektropohonů a dieselagr.				565 589,89

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1-2	Řemesla - Pořičí 7	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Pořičí 7		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13sfm01	Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		0	0
Z PSV celkem	720 532			
R M práce celkem	388 821			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	1 109 353			
HZS	0			
ZRN+HZS	1 109 353		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 109 353		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Hc44		Jméno :
Datum :		Datum : 22.3.2013		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			1 109 353 Kč
DPH	21,0 %			232 964 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 342 317 Kč

Poznámka :

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet : 1-2
Objekt :	01 Poříčí 7	Řemesla - Poříčí 7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	97 101	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	57 447	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	388 821	0
M223 Montáže slaboproudých zařízení	0	565 984	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	720 532	0	388 821	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 1-2
Objekt :	01 Pořízení 7	Řemesla - Pořízení 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
1	720-1	ZTI - Pořízení 7	kpl	1,00	97 101,00	97 101,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				97 101,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
2	730-2	ÚT - Pořízení 7	kpl	1,00	57 447,00	57 447,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				57 447,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	M21 - 3	Elektromontáže - silno	kpl	1,00	388 821,00	388 821,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				388 821,00
Díl: M223		Montáže slaboproudých zařízení				
4	M223 - 7	Montáže slaboproudých zařízení	kpl	1,00	565 984,00	565 984,00
	Celkem za	M223 Montáže slaboproudých zařízení				565 984,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2-1	Kopie - PF Veverí 70, Brno	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Veverí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13sfm01		Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Masarykova univerzita		
Dodavatel		Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	227 144	0	0
Z	PSV celkem	193 806		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	420 950		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	420 950	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	420 950	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Matyáš</i>		Jméno :
Datum :		Datum : <i>22.3.2013</i>		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		 Stavební firma s.r.o. Lazaretní 1/7, 615 00 Brno IČ: 292 23 113 DIČ: CZ29223113		
	Základ pro DPH	21,0 %		420 950 Kč
	DPH	21,0 %		88 400 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				509 350 Kč

Poznámka :

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet : 2-1
Objekt :	02 Veverí	Kopie - PF Veverí 70, Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 131	0	0	0	0
2 Zakládání	3 224	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 582	0	0	0	0
5 Komunikace	2 030	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	839	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	857	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 338	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	1 376	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 111	0	0	0	0
99 Přesun hmot	1 090	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 427	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	167 379	0	0	0
32-M Montáže elektropohonů a dieselagr.	195 567	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	227 144	193 806	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 2-1
Objekt :	02 Veverí	Kopie - PF Veverí 70, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123U00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - pro zpětné použití	m2	6,00	27,45	164,70
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	6,00	61,46	368,76
3	132302101U00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,65	1 120,56	1 848,92
4	162201101R00	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,65	19,08	31,48
5	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,65	162,20	267,63
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,65	114,46	188,86
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,65	12,08	19,93
8	171201209	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,65	145,77	240,52
	Celkem za	1 Zemní práce				3 130,81
Díl: 2		Zakládání				
9	271572211U00	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,22	480,54	105,72
10	274313711R00	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,50	2 076,07	3 118,26
	Celkem za	2 Zakládání				3 223,98
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,21	3 659,77	761,23
12	317941123R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I , IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,18	5 101,71	913,21
13	133806000	tyč ocelová I, U, L	t	0,19	18 149,24	3 502,80
14	346244381R00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,64	631,98	404,47
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 581,71
Díl: 5		Komunikace				
15	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	6,00	98,32	589,92
16	596211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,00	176,63	1 059,78
17	592450381	dlažba zámková - doplnění dle stávající	m2	1,20	177,07	212,48
18	979054451U00	Očištění vybouraných dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	6,00	27,90	167,40
	Celkem za	5 Komunikace				2 029,58
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
19	619995001U00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,00	104,90	839,20
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				839,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
20	622225125	Kontaktní zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm plochy do 0,5 m2 - systémová sk	kus	1,00	856,77	856,77
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				856,77
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
21	632451421R00	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	1,28	189,30	241,36
22	632451429	Doplnění nášlapné vrstvy po vybourání otvoru včetně soklíku	m2	1,28	859,77	1 096,21
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 337,56
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				
23	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,00	60,75	607,50
24	953900001	Ochrana nástěnné malby v místě bourání dveřního otvoru	kpl	1,00	768,73	768,73

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 2-1
Objekt :	02 Veverí	Kopie - PF Veverí 70, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				1 376,23
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
25	967031132R00	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,17	90,10	375,27
26	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,23	899,16	2 902,49
27	974031666R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	10,00	147,54	1 475,40
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	8,13	146,01	1 186,92
29	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	32,52	10,76	349,87
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,13	169,49	1 377,78
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	162,58	8,72	1 417,70
32	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,13	79,24	644,14
33	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	32,52	10,76	349,87
34	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,13	249,96	2 031,92
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				12 111,36
Díl:	99	Přesun hmot				
35	998018003U00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	5,67	192,23	1 089,56
	Celkem za	99 Přesun hmot				1 089,56
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
36	766721009	9T Otevíravá část obkladu auly 140x240 cm, dvoukřídlá část upraveného obkladu, materiál podkl	kpl	1,00	26 011,04	26 011,04
37	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	260,11	1,60	416,18
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				26 427,22
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
38	767990003	3Z Šikmá přístupová plošina dl. 8 m - kompletizovaná dodávka včetně kotvení, povrch. úpr	kg			
39	767995204	4Z Ocelové schodiště z žárově zinkovaných profilů a pororoštů - kompletizovaná dodávka včetně kotven	kg	1 306,00	101,90	133 081,40
40	767995305	5Z Ocelové dveře vchodové zateplené dvoukřídlové 140x240 mm se zárubní, přerušený tep. most, U=1,2	kg	1,00	31 176,90	31 176,90
41	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 642,58	1,90	3 120,91
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				167 379,21
Díl:	32-M	Montáže elektropohonů a dieselagr.				
42	32000001	3Z Šikmá schodišťová plošina-délka dráhy 8m, přímá dráha, vnitřní provedení, uchycení plošiny na slo	soub	1,00	195 566,95	195 566,95
	Celkem za	32-M Montáže elektropohonů a dieselagr.				195 566,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2-2	Řemesla - Veverí	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Veverí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13sfm01		Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Masarykova univerzita		
Dodavatel		Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	7 205	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	7 205	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	7 205	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 205	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		7 205 Kč
DPH		21,0 %		1 513 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 718 Kč

Poznámka :

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet : 2-2
Objekt :	02 Veverí	Řemesla - Veverí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 205	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	7 205	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 205	0
Provoz investora	0	0,0	7 205	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 205	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 205	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 2-2
Objekt :	02 Veverí	Řemesla - Veverí

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21-1	Elektromontáže - silno	kpl	1,00	7 205,00	7 205,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				7 205,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3-1	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinaře JKSO	
Objekt		SKP	
03	Blok A2,C2	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
13sfm01	Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Masarykova univerzita		
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	175 760	0	0
Z	PSV celkem	605 190		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	780 949		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	780 949	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	780 949	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>HOTA</i>		Jméno :
Datum :		Datum : <i>22.3.2019</i>		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		780 949 Kč
DPH		21,0 %		163 999 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				944 948 Kč

Poznámka :

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet : 3-1
Objekt :	03 Blok A2,C2	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 436	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	905	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	15 162	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 505	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 561	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 805	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	41 869	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	42 940	0	0	0	0
99 Přesun hmot	1 576	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	22 208	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 216	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 217	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	99 286	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	175 823	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	189 738	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	11 875	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	44 630	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	38 311	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	1 235	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	16 649	0	0	0
CELKEM OBJEKT	175 760	605 190	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 3-1
Objekt :	03 Blok A2,C2	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Bрно - bl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342248114R00	Příčky z keramických tvárnic tl 140 mm na systémovou maltu	m2	4,05	354,61	1 436,17
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 436,17
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	612142002U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	15,00	60,32	904,80
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				904,80
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních stěn	m2	148,82	101,88	15 161,58
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				15 161,58
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	612325421U00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	148,82	42,89	6 382,80
5	612331111U00	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,80	112,66	5 272,38
6	619995001U00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	22,62	90,22	2 040,78
7	631311115U00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,03	2 173,43	4 414,24
8	631319011U00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,03	350,59	712,05
9	631319171R00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,03	130,35	264,74
10	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,20	24 985,27	5 072,01
11	632902311	Příprava povrchu betonových mazanin pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m2	33,85	16,34	553,11
12	642942611U00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 ,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,00	264,43	793,29
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 505,39
Díl: 64		Výplně otvorů				
13	642946112U00	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	6,00	760,15	4 560,90
	Celkem za	64 Výplně otvorů				4 560,90
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
14	553316131	2, 3T pouzdro posuvných dveří světlost 900 mm	kus	6,00	6 967,55	41 805,30
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				41 805,30
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				
15	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,00	5,87	587,00
16	953300002	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - sklopná madla (obě)	ks	3,00	3 304,38	9 913,14
17	953300003	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - odpadkový koš	ks	3,00	555,30	1 665,90
18	953300004	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - věšák	ks	3,00	102,72	308,16
19	953300005	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - držák toal. papíru	ks	3,00	888,71	2 666,13
20	953300006	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - madla se sedátkem ve sprše	ks	3,00	3 651,49	10 954,47
21	953300007	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - záchodová štětka	ks	3,00	405,81	1 217,43
22	953300008	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - zásobník papírových ručníků	ks	3,00	991,43	2 974,29
23	953300009	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - zrcadlo	ks	3,00	1 916,14	5 748,42
24	953300010	3Z Vybavení bezbariérové hyg. kabiny - dávkovač mýdla	ks	3,00	791,07	2 373,21
25	953300110	Demontáž DTD obkladu u nových vstupních dveří, úprava a zpětná montáž	kpl	3,00	1 153,64	3 460,92
	Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				41 869,07

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 3-1
Objekt :	03 Blok A2,C2	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Brno - bl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
26	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p	m3	3,39	1 513,64	5 126,70
27	965081213U00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	33,87	25,72	871,14
28	967031734R00	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	0,62	148,48	91,32
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s vyvšešením křidel	m2	57,72	172,74	9 970,73
30	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,95	152,82	1 062,10
31	971052431R00	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	3,00	233,83	701,49
32	977211111U00	Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm sténovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	6,45	850,64	5 486,63
33	978013121R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	148,82	5,28	785,76
34	978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,69	39,58	1 135,43
35	978059541U00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	17,41	50,39	877,04
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	19,16	150,23	2 878,86
37	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,16	171,93	3 294,69
38	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	383,26	8,65	3 315,20
39	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,16	92,33	1 769,32
40	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	76,65	10,56	809,45
41	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,16	248,61	4 764,11
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						42 939,95
Díl: 99	Přesun hmot					
42	998018002U00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,69	181,39	1 576,46
Celkem za 99 Přesun hmot						1 576,46
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
43	711411001R00	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	33,85	5,97	202,08
44	111631501	lak asfaltový penetrační	t	0,01	21 150,21	253,80
45	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	67,70	56,72	3 839,94
46	628321341	pás těžký asfaltovaný	m2	77,86	55,76	4 341,19
47	711493113	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	33,85	243,01	8 225,89
48	711493123	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou	m2	18,50	243,39	4 501,50
49	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	213,64	3,95	843,89
Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						22 208,31
Díl: 713	Izolace tepelné					
50	713121111R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,85	16,73	566,31
51	631514341	deska minerální podlahová tl.20 mm	m2	35,54	49,04	1 743,03
52	713121210	Izolace tepelné podlah příplatek za okrajové pásy	m2	33,85	6,85	231,87
53	713191131R00	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	33,85	47,04	1 592,30
54	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	41,34	2,00	82,67

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 3-1
Objekt :	03 Blok A2,C2	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Brno - bl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 216,19
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
55	7622128121	Demontáž rampy přímočaré nebo křivočaré š do 1,5 m včetně podkladní konstrukce, se zábradlím	m	6,00	202,90	1 217,40
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 217,40
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				
56	763111330	SDK příčka tl 75 mm desky 1xH2 12,5 TI 50 mm, ocelová kce	m2	9,07	653,47	5 923,71
57	763111339	SDK příčka tl 125 mm desky 1xH2 12,5 TI 80 mm, ocelová kce	m2	26,47	863,77	22 863,13
58	763111717U00	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	35,53	14,67	521,28
59	763111772U00	Příplatek k SDK příčce za celoplošné tmelení	m2	29,79	144,19	4 295,28
60	763121410	SDK stěna přesazená tl 75 mm , ocelová kce	m2	26,47	479,94	12 703,53
61	763121714U00	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	26,47	14,67	388,30
62	763121762U00	Příplatek k SDK stěně přesazené za celoplošné tmelení	m2	26,47	144,44	3 823,18
63	763131411U00	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	60,08	427,30	25 672,18
64	763131451U00	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,34	466,08	7 615,75
65	763131714U00	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	76,42	14,48	1 106,56
66	763131772U00	Příplatek k SDK podhledu za celoplošné tmelení	m2	76,42	144,15	11 015,94
67	998763402U00	Přesun % SDK kce objekt v -12m	%	959,29	3,50	3 357,51
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby				99 286,35
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
68	766660022U00	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,00	645,20	1 935,60
69	611629159	1T dveře vnitřní hladké lamino imitace dřeviny plné 1křídle 90x197 cm vč. ocelové zárubně, požárn	kus	3,00	7 248,54	21 745,62
70	611629160	2T dveře vnitřní hladké lamino imitace dřeviny plné 1křídle 90x197 cm	kus	3,00	4 562,51	13 687,53
71	611629161	3T dveře vnitřní hladké lamino imitace dřeviny prosklené 1křídle 90x197 cm	kus	3,00	5 714,18	17 142,54
72	766660301U00	Montáž posuvných dveří do pouzdra	kus	6,00	2 140,96	12 845,76
73	766660733	Příplatek za vodorovné madlo na dveřním křídle ze strany WC	kus	3,00	1 114,50	3 343,50
74	766682111U00	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,00	857,40	5 144,40
75	611822601	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80, 90x197 cm, tl. 8 - 17 cm1	kus	6,00	2 016,32	12 097,92
76	766710001	4T Šatní skříň 180x180x60 cm + 3 moduly (1x policový díl 4 police + 1x šatní díl 1 police a ša	kpl	3,00	5 626,14	16 878,42
77	766710002	4T Sestava kuchyňské llinky 160 cm, materiál lamino - imitace dřeviny, spodní část LDT prac. de	kpl	3,00	22 857,95	68 573,85
78	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 733,95	1,40	2 427,53
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				175 822,67
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
79	767132813	Demontáž příček umakartových včetně vyvěšení dveřních křídel	m2	50,57	73,15	3 698,98
80	767300001	Z1 Přístupová rampa 1:16 půdorys 694,5x129 cm - kompletizovaný výrobek	kpl	1,00	65 516,99	65 516,99
81	767300002	Z2 Automatický pohon s 2kříd. teleskopickými dveřmi v rámovém provedení+Al stěna, průchozí šířk	kpl	1,00	116 983,97	116 983,97
82	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 862,00	1,90	3 537,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				189 737,73
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů 03 Blok A2,C2	Rozpočet: 3-1 Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Brno - bl			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	771473810U00	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	41,52	13,70	568,82
84	771574131U00	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	16,34	258,30	4 220,62
85	597700001	dlaždice keramické 20x20 cm, protiskluznost C+R9	m2	17,97	276,08	4 962,26
86	771579199	Příplatek k montáž podlah keramických za podlahové a dilatační lišty (materiál v ceně)	m2	16,34	53,75	878,28
87	771591111U00	Podlahy penetrace podkladu	m2	16,34	29,94	489,22
88	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	111,19	6,80	756,11
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				11 875,31
Díl:	776	Podlahy povlakové				
89	776401800R00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	45,84	19,23	881,50
90	776511810R00	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	43,35	29,00	1 257,15
91	776521100R00	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	60,08	124,90	7 503,99
92	284122851	podlahovina PVC šedá tl. 5mm	m2	66,09	285,25	18 851,60
93	776525119	Spojování podlah z plastů svařováním	m2	60,08	18,33	1 101,27
94	776590159	Penetrace podkladu nášlapných ploch	m2	60,08	17,36	1 042,99
95	776741110	Příplatek za obvodový soklík u povlakových podlah	m2	60,88	38,63	2 351,79
96	776990112U00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	42,57	134,46	5 723,96
97	776990192U00	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tlo	m2	85,14	48,02	4 088,42
98	776991850	Odstranění lepidla, očištění, odmaštění	m2	43,35	33,89	1 469,13
99	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	442,72	0,81	358,60
Celkem za		776 Podlahy povlakové				44 630,41
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady keramické				
100	781414112U00	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepid	m2	68,08	214,54	14 605,45
101	597610011	obkladačky keramické 20x20 cm (dle standartu již použité obkladové keramiky)	m2	71,48	160,52	11 474,29
102	781419194U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	68,08	113,71	7 741,15
103	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za hliníkové lišty ukončující, rohově	m2	68,08	37,70	2 566,54
104	781674112U00	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	2,70	199,57	538,84
105	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	369,26	3,75	1 384,74
Celkem za		781 Dokončovací práce - obklady keramické				38 311,01
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
106	783221122U00	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	3,63	194,68	706,69
107	783325120	Nátěry rozvodů ÚT a radiátorů v bílém odstínu	kpl	3,00	176,09	528,27
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				1 234,96
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
108	784401801R00	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	170,00	15,38	2 614,60
109	784453420	Malby disperzní akrylátové bílé otěruvzdorné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	170,00	30,77	5 230,90
110	784453440	Malby bílé imitující omítkovinu v místnostech v do 3,8 m	m2	135,00	62,46	8 432,10
111	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	20,00	18,59	371,80
Celkem za		784 Dokončovací práce - malby				16 649,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3-2	Řemesla - blok A2,C2	JKSO	
Objekt			SKP	
03			Měrná jednotka	
Stavba	Blok A2,C2		Počet jednotek	0
13sfm01			Náklady na m.j.	0
Projektant	Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita		Zakázkové číslo	
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z HSV celkem			0
R PSV celkem	171 700	Oborová přírážka	0
M práce celkem	101 974	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	273 674	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	273 674	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	273 674	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>4074</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>22.3.2013</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
			273 674 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		57 472 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			331 146 Kč

Poznámka :

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet : 3-2
Objekt :	03 Blok A2,C2	Řemesla - blok A2,C2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
20 Zdravotechnická instalace	0	86 484	0	0	0
M223 Montáže slaboproudých zařízení	0	85 216	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	101 974	0
CELKEM OBJEKT	0	171 700	0	101 974	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	171 700	0
Oborová přírážka	0	0,0	171 700	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	171 700	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	171 700	0
Zařízení staveniště	0	0,0	273 674	0
Provoz investora	0	0,0	273 674	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	273 674	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	273 674	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 3-2
Objekt :	03 Blok A2,C2	Řemesla - blok A2,C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	720-1	ZTI	kpl	1,00	86 484,00	86 484,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				86 484,00
Díl:	M223	Montáže slaboproudých zařízení				
2	M223-4	Montáže slaboproudých zařízení	kpl	1,00	85 216,00	85 216,00
	Celkem za	M223 Montáže slaboproudých zařízení				85 216,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
3	M21-3	Elektromontáže - silno	kpl	1,00	101 974,00	101 974,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				101 974,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4-1	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařs	JKSO	
Objekt			SKP	
04	Blok E,F		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13sfm01	Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	134 952	0	
Z	PSV celkem	597 977		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	732 930		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	732 930	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	732 930	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>HOŠA</i>		Jméno :
Datum :		Datum : <i>22.3.2013</i>		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		 Lazaretní 1/7, 615 00 Brno IČ: 292 53 113 DIČ: CZ29253113		
	Základ pro DPH	21,0 %		732 930 Kč
	DPH	21,0 %		153 915 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				886 845 Kč

Poznámka :

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet :	4-1
Objekt :	04 Blok E,F	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 362	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	9 602	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 661	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	14 672	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 581	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 370	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 761	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	451	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 261	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	536	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	6 079	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	32 678	0	0	0	0
99 Přesun hmot	1 938	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	30 188	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	133 307	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	239 398	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	59 953	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 810	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	118 508	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	1 420	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	13 394	0	0	0
CELKEM OBJEKT	134 952	597 977	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 4-1
Objekt :	04 Blok E,F	Kopie - Správa kolejí a menz, Vlnařská 5,Brno - bl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168121R00	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	6,00	117,70	706,20
2	317168123R00	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	4,00	174,85	699,40
3	342248111	Příčky z keramických tvárnic na systémovou maltu tl 100 mm	m2	30,67	357,22	10 956,29
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 361,89
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	611182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních rovných stropů	m2	81,01	118,53	9 602,12
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				9 602,12
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	611325421U00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	81,01	69,68	5 644,78
6	612142002U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	50,00	60,33	3 016,50
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 661,28
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612182101	Tenkovrstvá omítka štuková vnitřních stěn	m2	142,66	102,85	14 672,07
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				14 672,07
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	612321341U00	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená strojně	m2	29,52	107,99	3 187,86
9	612325421U00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	142,66	54,52	7 777,55
10	612331111U00	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	204,47	116,95	23 912,42
11	619995001U00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	25,40	67,06	1 703,32
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 581,16
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632902311	Příprava povrchu betonových mazanin pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m2	83,39	16,43	1 370,10
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 370,10
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
13	642942611U00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 ,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,00	182,70	730,80
14	553311451	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P tl. zdíva 150 mm	kus	2,00	500,28	1 000,56
15	553311431	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P tl. zdíva 150 mm	kus	2,00	514,96	1 029,92
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 761,28
Díl: 64		Výplně otvorů				
16	644941113	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 300 x 300 mm	kus	12,00	37,57	450,84
	Celkem za	64 Výplně otvorů				450,84
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
17	429720000	Z1 Stěnová mřížka 60x30x2 cm, materiál elox. hliník . kompletizovaný výrobek - mřížka včetně rá	kus	12,00	605,08	7 260,96
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 260,96
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	949101111U00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m	m2	73,04	7,34	536,11
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				536,11
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				
19	952901111R00	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,00	5,87	469,60
20	953200001	Zrcadlo nad umývadlo 310x100 cm	ks	1,00	3 344,10	3 344,10

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 4-1
Objekt :	04 Blok E,F	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Brno - bl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	953200002	Zrcadlo nad umývadlo 210x100 cm	ks	1,00	2 265,27	2 265,27
Celkem za 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta						6 078,97
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
22	962031132R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,54	70,14	178,30
23	965081213U00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	83,39	29,97	2 499,20
24	967031132R00	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,08	77,29	83,47
25	967031732R00	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,62	122,29	75,21
26	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s vyvěšením křídel	m2	9,85	163,26	1 608,11
27	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,82	225,59	1 764,11
28	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,00	42,07	252,42
29	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,05	67,50	138,38
30	973031813R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	15,40	54,78	843,61
31	974031664R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	12,00	121,18	1 454,16
32	978011121R00	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	81,01	5,67	459,33
33	978013121R00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	142,66	5,38	767,48
34	978059541U00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	178,06	43,37	7 722,59
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,37	168,72	3 437,16
36	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	407,44	8,64	3 520,28
37	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	20,37	94,22	1 919,45
38	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	81,49	10,76	876,81
39	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,37	249,24	5 077,52
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						32 677,59
Díl: 99	Přesun hmot					
40	998018001U00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,13	191,35	1 937,99
Celkem za 99 Přesun hmot						1 937,99
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
41	711493113	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	82,69	242,82	20 078,79
42	711493123	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou včetně penetrace	m2	37,00	242,95	8 989,64
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	290,68	3,85	1 119,13
Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						30 187,56
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
44	766411811R00	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	17,10	53,80	919,98
45	766411822R00	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	17,10	16,63	284,37
46	766660001U00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,00	264,21	792,63
47	766660002U00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00	292,00	584,00

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 4-1
Objekt :	04 Blok E,F	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Brno - bl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	766660172U00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,00	304,55	609,10
49	611629359	1T dveře vnitřní hladké lamino imitace dřeviny plné 1křídle 90x197 cm	kus	2,00	4 205,13	8 410,26
50	611629361	2T dveře vnitřní hladké lamino bílé plné 1křídle 90x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní	kus	2,00	2 988,00	5 976,00
51	611629331	3T dveře vnitřní hladké lamino bílé plné 1křídle 80x197 cm, 2x větrací Al mřížka 60x15 cm ve spodní	kus	2,00	2 558,15	5 116,30
52	611629321	4T dveře vnitřní hladké lamino bílé plné 1křídle 70x197 cm	kus	1,00	2 400,27	2 400,27
53	766660731	Dveřní podlahová pryžová zarážka	kus	7,00	117,40	821,80
54	766660733	Příplatek za vodorovné madlo na dveřním křídle ze strany WC	kus	2,00	1 117,96	2 235,92
55	766660737	TT Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch) WC ženy/WC muži	kus	1,00	123,27	123,27
56	766660738	2T Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch) WC imobilní	kus	1,00	123,27	123,27
57	766682112U00	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,00	785,95	1 571,90
58	611822681	1T zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80, 90x197 cm, tl. 19 - 35 cm lamino	kus	2,00	2 020,69	4 041,38
59	766700001	5T Dělicí stěna WC kabin 3 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	1,00	29 438,03	29 438,03
60	766700002	6T Dělicí stěna WC kabin 5 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	1,00	42 090,90	42 090,90
61	766700003	76T Obklad stěny (skl. mozaiky) 600x230 cm s 2x otvor 100x200 cm a 3x nika 66x200x85 cm	kpl	1,00	26 447,81	26 447,81
62	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 319,87	1,00	1 319,87
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				133 307,06
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
63	767000001	Z1 Automatický pohon s 4kříd. teleskopickými dveřmi v rámovém provedení, průchozí šířka 174 cm,	kpl	1,00	107 353,05	107 353,05
64	767000002	Z2 Automatický pohon s 4kříd. teleskopickými dveřmi v rámovém provedení, průchozí šířka 174 cm,	kpl	1,00	107 504,86	107 504,86
65	767000015a	Vybavení bezbariérového WC - pevné madlo WC	ks	2,00	1 264,70	2 529,40
66	767000015b	Vybavení bezbariérového WC - sklopná madla WC	kpl	2,00	1 657,37	3 314,74
67	767000015c	Vybavení bezbariérového WC - pevné zrcadlo zapuštěné v obkladu	ks	2,00	823,12	1 646,24
68	767000015d	Vybavení bezbariérového WC - dávkovač mýdla	ks	2,00	792,79	1 585,58
69	767000015e	Vybavení bezbariérového WC - zásobník toaletního papíru	ks	2,00	888,06	1 776,12
70	767000015f	Vybavení bezbariérového WC - koš malý závěsný	ks	2,00	557,02	1 114,04
71	767000015g	Vybavení bezbariérového WC - zásobník papírových ručníků	ks	2,00	989,80	1 979,60
72	767000015h	Vybavení bezbariérového WC - věšák oděvů nástěnný	ks	2,00	102,72	205,44
73	767000015i	Vybavení bezbariérového WC - záchodová štětka	ks	2,00	410,89	821,78
74	767132811R00	Demontáž příček šroubovaných	m2	29,75	187,10	5 565,48
75	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 353,96	1,70	4 001,74
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				239 398,06
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
76	771574131U00	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	81,01	209,19	16 946,48
77	597600001	dlaždice keramické (dle standartu již použité obkladové keramiky), protiskluznost A+R9, souč. tř	m2	89,11	173,85	15 491,95
78	771579199	Příplatek k montáž podlah keramických za podlahové a dilatační lišty (materiál v ceně)	m2	81,01	42,54	3 446,17

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 4-1
Objekt :	04 Blok E,F	Kopie - Správa kolejí a menz, Vinařská 5,Brno - bl


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	771591111U00	Podlahy penetrace podkladu	m2	81,01	29,52	2 391,42
80	771990112U00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	81,01	156,29	12 661,05
81	771990192U00	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tlo	m2	81,01	27,90	2 260,18
82	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	531,97	5,90	3 138,64
83	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	531,97	6,80	3 617,41
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						59 953,29
Díl: 776	Podlahy povlakové					
84	776521100R00	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	1,68	127,18	213,66
85	284122851	podlahovina PVC šedá tl. 5mm	m2	1,85	636,55	1 176,34
86	776525119	Spojování podlah z plastů svařováním	m2	1,68	18,59	31,23
87	776590159	Penetrace podkladu nášlapných ploch	m2	1,68	17,61	29,58
88	776990112U00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	1,68	146,75	246,54
89	776990192U00	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tlo	m2	3,36	29,35	98,62
90	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	17,96	0,80	14,37
Celkem za 776 Podlahy povlakové						1 810,35
Díl: 781	Dokončovací práce - obklady keramické					
91	781414112U00	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepid	m2	204,47	218,96	44 770,09
92	597610011	obkladačky keramické 20x20 cm (dle standartu již použité obkladové keramiky)	m2	214,69	175,03	37 577,19
93	781419194U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	204,47	116,04	23 726,35
94	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinných za hliníkové lišty ukončující, rohově	m2	204,47	41,32	8 448,58
95	781674112U00	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,00	66,52	199,56
96	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 147,22	3,30	3 785,82
Celkem za 781 Dokončovací práce - obklady keramické						118 507,59
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					
97	783201811R00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	1,16	34,24	39,72
98	783221122U00	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	5,95	231,96	1 380,16
Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry						1 419,88
Díl: 784	Dokončovací práce - malby					
99	784401801R00	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	260,00	15,39	4 001,40
100	784453420	Malby disperzní akrylátové bílé otěruvzdorné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	290,00	30,72	8 908,80
101	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	26,00	18,59	483,34
Celkem za 784 Dokončovací práce - malby						13 393,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4-2	Řemesla - blok E,F	JKSO	
Objekt			SKP	
04		Blok E,F	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13sfm01		Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Masarykova univerzita		
Dodavatel		Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	191 603	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	215 128	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	406 731	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	406 731	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	406 731	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Matyáš</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>22.2.2019</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	406 731 Kč
DPH		21,0 %	85 414 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			492 145 Kč

Poznámka :

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet : 4-2
Objekt :	04 Blok E,F	Řemesla - blok E,F

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	163 101	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	28 502	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	215 128	0
CELKEM OBJEKT	0	191 603	0	215 128	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	191 603	0
Oborová přírážka	0	0,0	191 603	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	191 603	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	191 603	0
Zařízení staveniště	0	0,0	406 731	0
Provoz investora	0	0,0	406 731	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	406 731	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	406 731	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm01 Fakulty a účel.zařízení MU,zpřístup.objektů	Rozpočet: 4-2
Objekt :	04 Blok E,F	Řemesla - blok E,F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
1	720-1	ZTI	kpl	1,00	163 101,00	163 101,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				163 101,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
2	730-2	ÚT	kpl	1,00	28 502,00	28 502,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				28 502,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	M21-2	Elektromontáže - silno	kpl	1,00	215 128,00	215 128,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				215 128,00

Správa kolejí a menz, Vinařská 5, blok A2 - C2 - harmonogram

1.7.2013

30.8.2013

Číslo a název dílu / týden realizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3 Svislé a kompletní konstrukce									
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
61 Úpravy povrchů vnitřní									
64 Výplně otvorů									
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
713 Izolace tepelné									
720 Zdravotechnická instalace									
762 Konstrukce tesařské									
763 Konstrukce suché výstavby									
766 Konstrukce truhlářské									
767 Konstrukce zámečnické									
771 Podlahy z dlaždic									
776 Podlahy povlakové									
781 Dokončovací práce - obklady keramické									
783 Dokončovací práce - nátěry									
784 Dokončovací práce - malby									
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta									
96 Bourání konstrukcí									
M21 Elektromontáže									
M223 Montáže slaboproudých zařízení									
V Brně dne 21.3.2013									

Vypracoval: Ing. David Hota

Správa kolejí a menz, Vinařská 5, blok E-F - harmonogram

1.7.2013

30.8.2013

Číslo a název dílu / týden realizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3 Svislé a kompletní konstrukce									
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
61 Úpravy povrchů vnitřní									
63 Podlahy a podlahové konstrukce									
64 Výplně otvorů									
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
766 Konstrukce truhlářské									
767 Konstrukce zámečnické									
771 Podlahy z dlaždic									
776 Podlahy povlakové									
781 Dokončovací práce - obklady keramické									
783 Dokončovací práce - nátěry									
784 Dokončovací práce - malby									
94 Lešení a stavební výtahy									
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních st									
96 Bourání konstrukcí									
730 Ústřední vytápění									
M21 Elektromontáže									
720 Zdravotechnická instalace									
V Brně dne 21.3.2013									


Vypracoval: Ing. David Hota

PF Veverí 70 - harmonogram

[illegible]

[illegible]

Vypracoval: Ing. David Hóta



MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO

