










Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2
			stavební práce
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5	Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9
Předmět plnění *	3	"Právnická fakulta MU, Veveří 70 – Rekonstrukce sociálních zařízení 1.NP – 4.NP "	
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 18.7.2013 podpis 
Dodavatel/Odběratel *	6	název Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	IČO 29298113 DIČ CZ29298113
Účinnost smlouvy od - do	7	dnem podpisu obou smluvních stran	S obnovením 3a Avízo 3b
Celková cena plnění (konečná cena)	8	2.348.517,- Kč bez DPH	
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	dle této smlouvy	
Platební podmínky		dle této smlouvy	
Přechod vlastnictví			
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost
plánované náklady		967012	1119
plánované výnosy	11		9998
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Mgr. Michal Baudys	datum 18.7.2013 podpis 
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 18.7.2013 podpis 
Stanovisko EO HS			
Schváli za PrávO		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šin	datum 18.7.2013 podpis 
Stanovisko PrávO			
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 18.7.2013 podpis 
Stanovisko OVZ			
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 18.7.2013 podpis 
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 18.7.2013 podpis 
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum 18.7.2013 podpis 

Smlouva o dílo

uzavřena podle ustanovení § 536 a násl., ve spojení s § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno;

Zastoupena doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem;

Ve věcech provozně-technických jednají:

Ing. Jan Brychta, tel.: 549 49 1094, Ing. Milan Krčma, tel.: 549 49 4326;

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Obchodní společnost/ název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Se sídlem/s místem podnikání Bednařikova 2893/1a, 62800 Brno - Líšeň

Zastoupena Ing. Davidem Hóta

V provozně-technických věcech jedná: Marek Matyáš

IČ: 29298113; DIČ: CZ29298113

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu: 107-1233510217 / 0100


Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72118

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy (dílo)

2.1 Předmětem smlouvy je rekonstrukce sociálních zařízení v objektu **Právnické fakultě MU, Veverí 70**, pozemek p.č. 1102/1, k.ú.Veverí, kulturní památka rejstř.č.31338/7-201, evidovaná ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno, „**Rekonstrukce vybraných sociálních zařízení v objektu, 1.np – 4.np**“ v souladu s

- a) cenovou nabídkou zhotovitele („Cenový rozpočet“) tvořící Přílohu č. 1, která se stává nedílnou součástí této Smlouvy;
- b) Zadávací dokumentací specifikovanou v odstavci 2.3 tohoto článku, jejíž nedílnou součástí je Příloha B Technická dokumentace v rozsahu tohoto projektu:
 - „Právnická fakulta MU, Veverí 70, Rekonstrukce sociálních zařízení 1.NP – 4.NP“.



2.2 Součástí předmětu plnění je:

- komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla, je-li součástí předávacího řízení kolaudační řízení, zhotovitel předkládá veškeré k tomu účelu nezbytné podklady ve třech stejnopisech (po jednom stavební úřad, investiční odbor a uživatel);
- Veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výsledně nezahnuté, avšak zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí a zkušeností, že jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a jeho úspěšného protokolární předání a převzetí objednatelem;
- Projektová dokumentace (PD) skutečného provedení díla ve dvou tištěných vyhotoveních a dvou CD.

2.3 Zhotovitel realizuje předmět smlouvy (dílo) v souladu se Zadávací dokumentací a se svojí nabídkou (včetně cenové) na veřejnou zakázku, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy a k Zadávací dokumentaci podle odstavce 2.1 tohoto článku. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce označenou názvem „Právnická fakulta MU - Rekonstrukce sociálních zařízení.

2.4 Předmět plnění se určuje kompletními, řádně a včas provedenými dodávkami zboží, materiálu, prací, výkonů a činností ve specifikaci technických požadavků, parametrů, technických a uživatelských standardů, to vše vymezené zejména předchozími odstavci tohoto článku.

2.5 Objednatel potvrzuje, že poskytl zhotoviteli před podáním nabídky veškeré podklady a informace jemu dostupné a nezbytné pro řádné provedení předmětu této Smlouvy (díla).

2.6 Má se za to, že zhotovitel se seznámil s místem budoucího plnění a má k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu Smlouvy, rizikům a ke všem dalším okolnostem, které by mohly ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad projektové dokumentace, kterou obdržel od objednatele pro účely řádného splnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě takto získaných podkladů, informací a vlastních prohlídek a ověření a předpokládá se, že se přesvědčil o věcné správnosti a dostatečnosti nabídky i co do určení nabídkové ceny.

3. Doba, místo a způsob plnění

3.1 Doba plnění:

a) **Termín zahájení prací:** dnem podpisu smlouvy, nejdříve však 22. července 2013;

b) **Termín dokončení a předání díla** (včetně PD skutečného provedení díla): 9. září 2013;

Dokončením díla se rozumí kompletní řádně provedené celé dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v předávacím řízení.

3.2 Místo plnění se vymezuje:

- místem realizace díla, tj. objekt Právnické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Veveří 70, 611 80 Brno, v souladu s projektovou dokumentací „Právnická fakulta MU, Veveří 70, Rekonstrukce sociálních zařízení“;
- sídlem objednatele pro předání a převzetí PD skutečného provedení díla objednatelem;

3.3 Způsob plnění:

3.3.1 Objednatel předá zhotoviteli ke dni zahájení prací staveniště (montážní pracoviště) v souladu s projektem. Objednatel umožní zhotoviteli po dobu realizace plnění bezúplatný odběr elektrické energie a vody v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci předmětu Smlouvy (díla).

Zhotovitel vede stavební (montážní) deník počínaje zahájením prací za účelem provádění zápisů o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné plnění předmětu smlouvy (díla); smluvní strany jsou povinny se k zápisům bezodkladně vyjadřovat, zápisy však nezakládají nárok zhotovitele na změnu či doplnění této Smlouvy.



3.3.2 Zhotovitel realizuje předmět plnění (dílo) až do řádného a kompletního dokončení celého díla a jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem v předávacím řízení.

Dílo musí být způsobilé k předání a převzetí objednatelem a být

- provedeno kompletně,
- provedeno řádně, tj. bez vad a nedodělků;

3.3.3 Dílem se rozumí řádně provedené kompletní plnění, tj. v celém rozsahu včetně dílčích částí díla, bez vad a nedodělků, ukončené v předávacím řízení na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o úspěšném předání a převzetí (celého) díla (též „úspěšné protokolární předání a převzetí díla“).

Součástí protokolárního úspěšného předání a převzetí celého kompletního díla je předání stavebního (montážního) deníku a ostatních dokladů v rozsahu níže označených odrážek; plnění není řádně dokončeno a předáno objednateli, pokud chybí některá z náležitostí stanovených touto Smlouvou pro účely předávacího řízení. Předávací řízení se zahajuje na výzvu zhotovitele sedm kalendářních dnů předem, nebude-li ujednána jiná lhůta. Součástí předávacího protokolu, který vyhotoví zhotovitel, jsou:

- zápis o úspěšném předání PD skutečného provedení díla (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků);
- zápisy o předaných ostatních dokladech mimo jiné pro užívání dodávky a její údržbu, zejména záruční a dodací listy, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, návod na údržbu apod., to vše v českém jazyce.
- zápisy o úspěšném provedení individuálních a komplexních zkouškách, vyžaduje-li to stavební, technický či provozní charakter provedených dodávek a prací;
- zápisy o případných vadách a nedodělcích zjištěných v přijímacím řízení a určení lhůt pro jejich odstranění.

3.3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od dodaného zboží či materiálu, a není povinen tyto obaly skladovat.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena

Cena za předmět Smlouvy (díla) v rozsahu plnění podle článku 2. Smlouvy se sjednává v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele („Cenový rozpočet“) podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy: cenová nabídka odpovídá nákladům vynaloženým zhotovitelem vždy ve vazbě na rozsah skutečně a řádně jím provedených prací, průběžně schvalovaných objednatelem a činí:

Cena celkem bez DPH	2.348.517,- Kč
----------------------------	-----------------------

Cena díla a jednotkové (položkové) ceny jsou nejvýše přípustné, závazné po celou dobu realizace sjednaného předmětu této Smlouvy a zahrnují veškeré náklady zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádnou realizaci plnění ve sjednaném rozsahu, např. náklady na dopravu na místo plnění, provedení zkoušek, balné, úklid, pojištění zhotovitele, odvoz a likvidaci odpadu apod.

4.2 Platební podmínky.

4.2.1 Zhotovitel vyúčtuje cenu díla postupně na základě dílčích částí, po měsících, na základě oboustranně potvrzených výkazů provedených prací. Zhotovitel vyúčtuje cenu dílčího plnění na základě daňového dokladu (faktury), jím vystaveného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí vždy poslední kalendářní den daného kalendářního měsíce, v němž dojde k úspěšnému převzetí dílčího plnění objednatelem na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně a řádně provedených prací a vyznačeného zápisem ve stavebním (montážním) deníku; u poslední (konečné) faktury též na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o úspěšném předání a převzetí celého kompletního díla objednatelem.

Handwritten signature and date: 15

Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.

Fakturační adresa zní: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.

Nedílnou součástí faktur jsou objednatelům odsouhlasené soupisy skutečně a řádně provedených dodávek a prací, ke konečné faktuře bude připojen i Protokol o úspěšném předání a převzetí celého díla postupem odst. 3.3.3, článek 3. této Smlouvy.

- 4.2.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy (díla) jsou stavební a montážní práce podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41- 43, zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a označit předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA. Jsou-li předmětem Smlouvy (díla) stavební či montážní práce s odlišnými daňovými režimy, zhotovitel vystaví samostatné daňové doklady (faktury) v souladu s platnými daňovými režimy dle zákona o DPH, tedy v souladu s klasickým daňovým režimem s DPH na výstupu a v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- 4.2.3 Daňové doklady (faktury) musí mít:
- a) náležitosti obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku;
 - b) náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH a náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví;
 - c) požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
 - d) předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA;
 - e) náležitosti podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, tj. uvést znění: „Daň odvede zákazník.“
 - f) oboustranně potvrzený soupis skutečně a řádně provedených prací, u konečné faktury též Protokol o úspěšném předání a převzetí celého díla objednatelům.
- 4.2.4 Zhotovitel je povinen doručit daňové doklady (faktury) objednateli na jeho fakturační adresu do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení. Objednatel ověřuje věcnou i formální správnost faktury, v kladném případě ji potvrdí, jinak ji vrátí zhotoviteli k provedení opravy či doplnění; v tom případě platí nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
- 4.2.5 Jsou-li předmětem Smlouvy jak stavební práce ve smyslu odst. 4.2.2 tohoto článku, tak i zdanitelné plnění související s těmito pracemi ve smyslu § 92e odst. 2 zákona o DPH, a objednatel nesouhlasí se zařazením prací do kódu klasifikace CZ-CPA, který uvede zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře), má se za to, že práce, které jsou takto sporné, tj. sporné z hlediska jejich zařazení do kódu klasifikace CZ-CPA, podléhají režimu přenesení daňové povinnosti.
- 4.2.6 Zhotovitel se zavazuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v odst. 6.3, čl. VI. Smlouvy dodržovat fakturační postupy podle předchozích odstavců 4.2.1 až 4.2.5 tohoto článku včetně správného a úplného zařazení jím realizovaných činností do kódů klasifikace CZ-CPA a v souvislosti s tím i správného a úplného použití daňového režimu z hlediska zákona o DPH.

5. Záruka za jakost díla

5.1 Záruční lhůta:

Zhotovitel poskytuje dle § 563/2 obchodního zákoníku záruku za jakost díla po dobu záruční lhůty v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelům.

Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční lhůty bezplatně provádět alespoň jednou za rok prohlídku celého díla.

Vady, které objednatel reklamuje písemně, faxem či e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu) po dobu záruční lhůty, zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemně, faxově či e-mailově (bez zaručeného elektronického podpisu), nebude-li ujednána jiná lhůta.

- 5.2 Reklamacie objednatel se předává písemně, faxem, mailem, popř. telefonicky na jeho servisní středisko na adresu /vyznačí uchazeč/:

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Bednařkova 1a, 628 00 Brno

tel: 605853699 fax: ---

e-mail: info@stavebnifirmamatyas.cz

6. Smluvní pokuty

- 6.1 V případě prodlení zhotovitele ve sjednaném termínu zahájení nebo dokončení celého díla a jeho předání objednateli postupem odstavce 3.3.3, článek 3. této Smlouvy zhotovitel hradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení zhotovitele v termínech zahájení nebo dokončení celého díla a jeho předání objednateli postupem odstavce 3.3.3, článek 3. této Smlouvy
- 6.2 V případě prodlení zhotovitele s vyřízením reklamace v záruční době ve lhůtě k tomu účelu sjednané v odstavci 5.1, článek 5. této Smlouvy zhotovitel hradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s vyřízením reklamace. Pro případ prodlení zhotovitele s vyřízením reklamace uplatněné objednatelem v přejímacím řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s vyřízením reklamace v přejímacím řízení.
- 6.3 Pro případ porušení některé z povinností náležících zhotoviteli podle odst. 4.2.6, článek 4. této Smlouvy je objednatel oprávněn sankcionovat zhotovitele jednorázovou smluvní pokutou ve výši 10 000,00 Kč.
- 6.4 V ostatním se postupuje podle čl. 7., odst. 7.7 této Smlouvy.

7. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 7.1 Vyžaduje-li to charakter díla, objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při realizaci předmětu Smlouvy, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců či jiných oprávněných osob osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy ve sjednaném místě plnění, zajišťuje jeho ostrahu na svoje náklady.
- 7.3 Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit dle předchozího souhlasu objednatele.
- 7.4 Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, řídí se právními a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu Smlouvy včetně platných českých technických norem a případně vydaných evropských norem, řídí se též zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu Smlouvy (díla) ve všech fázích jeho realizace a za tím účelem ukládá zhotoviteli závazné pokyny. Na případnou nevhodnost (nesprávnost) pokynů objednatele nebo podkladů objednatelem předaných zhotoviteli je zhotovitel povinen bezodkladně a prokazatelně objednatele upozornit, jinak odpovídá za škodu tímto objednateli způsobenou.
- Pro účely fakturace zhotovitel dodržuje právní předpisy a postupy stanovené v čl. IV., odst. 4.2.1 až 4.2.6 Smlouvy, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou objednateli. Zhotovitel chrání práva a zájmy objednatele, které mu jsou nebo by mu měly být známy.
- 7.5 Vlastnické právo k dílčímu plnění a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí dílčího plnění objednatelem, tj. na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem a vyznačeného zápisem do stavebního (montážního) deníku; v případě dokončení celého díla, dnem úspěšného protokolárního předání a

převzetí celého díla objednatelem, tj. na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí (celého) díla.

7.6 Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

- prodlení zhotovitele v termínech zahájení nebo dokončení celého díla nebo vadné dílo
- nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku (čl. 2., odst. 2.3), na základě které je uzavřena tato Smlouva, anebo nepravdivé prohlášení zhotovitele podle písm. a), písm. b), nebo písm. c), odst. 7.14 tohoto článku;
- po uzavření Smlouvy je zhotovitel v likvidaci či úpadku;

Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli. Doručuje-li se odstoupení prostřednictvím provozovatele poštovní licence, odstoupení se považuje za doručené čtvrtým kalendářním dnem ode dne jeho uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda o uložení písemnosti se její adresát dozvěděl.

7.7 Smluvní pokuty touto Smlouvou sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.8 Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této Smlouvy.

7.9 Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť na podřízenosti této Smlouvy obchodněprávní úpravě se smluvní strany dohodly dle § 262 obchodního zákoníku.

7.10 Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy je možné provádět dohodou smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.11 Smluvní strany řeší spory z této Smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.

7.12 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

7.13 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Nedílnou součástí Smlouvy je oboustranně oparafovaná Příloha č. 1 „Cenový rozpočet“.

7.14 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:

- a) je oprávněn k realizaci díla a je účasten pojištění z odpovědnosti za škody způsobené při realizaci díla, jakož i pojištění díla proti všem možným rizikům, zejm. proti živlům a krádeži, a zavazuje být takto pojištěn po celou dobu provádění předmětu Smlouvy (díla);
- b) není v úpadku či likvidaci;
- c) není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;

V Brně dne 19. 4. 2013



za objednatele

Masarykova univerzita

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

kvestor

V Brně

dne 19. 4. 2013



MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Bednářkova 1a, 628 00 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

za zhotovitele

(společnost) Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

(jméno a příjmení)

(funkce)



Položkový rozpočet stavby

Datum: 17.7.2013

Stavba : 13sfm32

MU Veverí 70

Objednatel : Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
60177 Brno

IČO : 00216224
DIČ : CZ00216224

Zhotovitel : Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Bednaříkova 1a
62800 Brno

IČO : 29298113
DIČ : CZ29298113

Za zhotovitele : 19.7.2013

Za objednatele : 19.7.2013

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Bednaříkova 1a, 628 00 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 348 517,00
DPH	21 %	493 189,00
Cena celkem za stavbu		2 841 706

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	2 841 706	0	2 348 517	493 189	100,0
Celkem za stavbu	2 841 706	0	2 348 517	493 189	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	A D.1.1 Stavební část	1 695 337	0	1 401 105	294 232	59,7
1	B Řemesla	1 146 369	0	947 413	198 957	40,3
Celkem za stavbu		2 841 706	0	2 348 517	493 189	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce	7,1	164 330	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5,7	130 689	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	1,2	26 959	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,5	12 428	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	3,9	0	88 689	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	30,2	0	695 460	0	0	0
725a Drobné zařizovací předměty	1,5	0	35 470	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0,3	0	7 994	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	5,3	0	123 009	0	0	0
766a Sanitární příčky	5,1	0	116 718	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0,3	0	6 573	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	5,2	0	119 491	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0,6	0	14 769	0	0	0
781 Obklady keramické	13,6	0	314 275	0	0	0
783 Nátěry	0,2	0	5 182	0	0	0

Malby	2,3	0	52 486	0	0	0
Dokončovací kce na pozemních stavbách	0,5	10 900	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	1,1	25 890	0	0	0	0
Prorážení otvorů	1,4	31 638	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	0,4	8 448	0	0	0	0
Přesuny suti a vybouraných hmot	2,9	67 088	0	0	0	0
Elektromontáže	10,0	0	0	0	229 646	0
Montáže vzduchotechnických zařízení	0,6	0	0	0	14 313	0
Celkem za stavbu	100,0	478 371	1 580 117	0	243 959	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	46 071
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	46 071

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	A	D.1.1 Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13sfm32		MU Veverí 70	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Masarykova univerzita		
Dodavatel		Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	478 371	Ztížené výrobní podmínky	46 071
Z PSV celkem	876 663		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 355 033		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 355 033	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 401 105	Ostatní náklady celkem	46 071

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Hořá	Jméno :	
Datum :		Datum :	19.7.2013	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o. Bednařikova 1a, 628 00 00 Brno IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113			
Základ pro DPH	21,0 %				1 401 105 Kč
DPH	21,0 %				294 232 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 695 337 Kč	

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce	164 330	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	130 689	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	26 959	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	12 428	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozemních stavbách	10 900	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	25 890	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31 638	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 448	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	88 689	0	0	0
725a Drobné zařizovací předměty	0	35 470	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	123 009	0	0	0
766a Sanitární příčky	0	116 718	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 573	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	119 491	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	14 769	0	0	0
781 Obklady keramické	0	314 275	0	0	0
783 Nátěry	0	5 182	0	0	0
784 Malby	0	52 486	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	67 088	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	478 371	876 663	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	3,4	1 355 033	46 071
CELKEM VRN				46 071

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé konstrukce				
1	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů 1021a, 1021b:0,001*8,34*1,20 2003, 2003a:0,001*8,34*1,20 2018, 2018a:0,001*8,34*1,20 3003, 3003a:0,001*8,34*1,20 3017, 3017a:0,001*8,34*1,20	t	0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	26 180,00	1 309,00
2	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 1021:0,90*0,30 2018:0,90*0,30 2003:0,90*0,30 3003:0,90*0,30 3017:0,90*0,30	m2	1,35 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	802,00	1 082,70
3	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 1068:0,95*2,20	m2	2,09 2,09	715,00	1 494,35
4	342261212aa	Příčka sádrokarton.ocel.kce, 2x oplášť.tl.127,5mm včetně tepelné izolace tl.60mm a OK skladba příčky: 2x deska sdk standard impregn. tl.12,5mm: 1x tepelná izolace tl.60mm: 1x OK CW75: 1x deska zvukové izolační WOLF Phonestar tl.15mm: 1x deska sdk standard tl.12,5mm: 1.NP, 1069:4,90*(2,583+1,752)-0,80*2,00	m2	19,64 19,64	1 897,50	37 269,75
5	342261212ab	Příčka sádrokarton.ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izolace tepel. tl.60mm skladba příčky: 2x deska sdk standard tl.12,5mm: 1x tepelná izolace tl.60mm: 1x OK CW75: 2x deska sdk standard tl.12,5mm: 1.NP, 1069:4,90*2,30-0,90*2,00	m2	9,47 9,47	920,00	8 712,40
6	342262411aa	Příčka SDK instalační 2xOK, 2xoplaštěná celk. tl. 305mm s mezerou pro rozvody vody a VZT skladba příčky: 2x deska sdk standard.imregn. tl.12,5mm: 2x OK CW 75 s vloženou tepel. izolací tl.60mm: 1x deska WOLF Phonestar zvukové izolační tl.15mm: 1x deska sdk standard tl.12,5mm: 1069:4,90*2,30	m2	11,27 11,27	2 012,50	22 680,88
7	342263320RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - rám pro tělesně postižené, typ 1.10.20	kus	1,00	2 875,00	2 875,00
8	342263330R00	Úprava sádrokartonové příčky pro držák potrubí	kus	2,00	575,00	1 150,00
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 1069:4,95	m2	4,95 4,95	500,30	2 476,49
10	342267111RT1	Obklad rozvodů sádrokartonem dvoustran.do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm 1.NP: 1021b:2,50+1,30 2.NP:	m	24,65 3,80	517,50	12 756,38

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veveří 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2003:4,30		4,30		
		2003a:2,10		2,10		
		2018a:2,50+1,40		3,90		
		3.NP:				
		3003:4,45		4,45		
		3003a:2,20		2,20		
		3017a:2,50+1,40		3,90		
11	346244381RT2	Pleťování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,20	688,00	825,60
		1021a, 1021b:0,10*2*1,20		0,24		
		2003, 2003a:0,10*2*1,20		0,24		
		2018, 2018a:0,10*2*1,20		0,24		
		3003, 3003a:0,10*2*1,20		0,24		
		3017, 3017a:0,10*2*1,20		0,24		
12	346481112RT2	Zapleťování nosníků keramickým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	3,00	483,00	1 449,00
		1021a, 1021b:0,50*1,20		0,60		
		2003, 2003a:0,50*1,20		0,60		
		2018, 2018a:0,50*1,20		0,60		
		3003, 3003a:0,50*1,20		0,60		
		3017, 3017a:0,50*1,20		0,60		
13	3-01	D+M Zvuková izolace stěny 2x deska + tepel izol.+OK, celk. tl. 55mm	m2	26,34	1 580,00	41 613,25
		skladba zvukové izolace:				
		profil Federschiene 27mm :				
		1x minerální izolace tl.20mm:				
		1x zvukové izolační deska WOLF Phonestar TRI 15mm:				
		1x deska sdk standard tl.12,5mm:				
		1069a:4,90*5,375		26,34		
14	3-02	D+M Zvuková izolace stropu 2x deska + tepel izol.+OK, celk. tl. 55mm	m2	16,87	1 633,00	27 548,71
		skladba zvukové izolace:				
		profil Federschiene 27mm :				
		1x minerální izolace tl.20mm:				
		1x zvukové izolační deska WOLF Phonestar TRI 15mm:				
		1x deska sdk standard tl.12,5mm:				
		1069a:16,87		16,87		
15	13380615	Dod-Tyč průřezu I 100, střední	T	0,05	20 126,25	1 086,82
		1021a, 1021b:1,08*0,001*8,34*1,20		0,01		
		2003, 2003a:1,08*0,001*8,34*1,20		0,01		
		2018, 2018a:1,08*0,001*8,34*1,20		0,01		
		3003, 3003a:1,08*0,001*8,34*1,20		0,01		
		3017, 3017a:1,08*0,001*8,34*1,20		0,01		
Celkem za		3 Svislé konstrukce				164 330,31
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
16	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	164,24	80,30	13 188,47
		1.NP, dle bouracích prací:				
		1068:12,25		12,25		
		1069:8,65		8,65		
		1069a:9,47		9,47		
		1011:7,63		7,63		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1011a:7,56		7,56		
		1010:7,71		7,71		
		1010a:7,61		7,61		
		1021a:7,42		7,42		
		1021b:9,21		9,21		
		2.NP:				
		2003:7,03		7,03		
		2003a:9,10		9,10		
		2018:7,07		7,07		
		2018a:8,96		8,96		
		3.NP:				
		3003:7,26		7,26		
		3003a:10,01		10,01		
		3017:7,37		7,37		
		3017a:9,76		9,76		
		4.NP:				
		4003:9,32		9,32		
		4003a:7,55		7,55		
		4003b:3,30		3,30		
17	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	917,97	128,00	117 500,31
		1.NP:				
		1068:4,90*(2*2,93+4,18)-0,85*2,15-1,50*2,50		43,62		
		1069a:4,90*(2,10+4,75)		33,57		
		1069:4,90*(4,75+2,03)		33,22		
		Mezisoučet		110,41		
		1011:3,50*2*(3,75+2,09)-0,80*2,20*2-1,30*1,58		35,31		
		1011a:3,50*(2,39+2,28+1,20*2+0,87*2+1,95+0,80+1,85)		46,94		
		-0,80*2,20-0,70*2,00*4-1,30*1,58		-9,41		
		2,25*(1,20*2+0,87*2)		9,32		
		Mezisoučet		82,14		
		1010:3,50*2*(3,77+2,09)		41,02		
		-0,80*2,20*2-1,30*1,59		-5,59		
		1010a:3,50*(2,45+1,85+0,80+1,95+2,39+1,22*2)		41,58		
		-0,80*2,20-0,70*2,00*2-1,30*1,59		-6,63		
		2,25*(0,87*2+1,22*2)		9,41		
		Mezisoučet		79,79		
		1021a:5,10*2*(4,51+1,65)		62,83		
		-1,065*2,99-0,80*2,20*2		-6,70		
		1021b:5,10*2*(3,08+2,06+1,33)		65,99		
		-1,065*2,99-2-0,80*2,20		-6,94		
		Mezisoučet		115,18		
		2.NP:				
		2003:4,55*2*(4,41+1,60)		54,69		
		-1,00*2,50-0,80*2,20*2		-6,02		
		2003a:4,55*2*(4,31+2,06)-1,00*2,50-0,80*2,20		53,71		
		Mezisoučet		102,38		
		2018:4,54*2*(4,43+1,60)		54,75		
		-1,00*2,51-0,80*2,20*2		-6,03		
		2018a:4,54*2*(4,43+2,115)		59,43		
		-1,00*2,51-0,80*2,20		-4,27		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		103,88		
		3.NP:				
		3003:4,54*2*(4,58+1,58)		55,93		
		-1,00*2,50-0,80*2,20*2		-6,02		
		3003a:4,54*2*(4,58+2,20)		61,56		
		-1,00*2,50-0,80*2,20		-4,26		
		Mezisoučet		107,22		
		3017:4,60*2*(4,53+1,65)+0,15*2,20		57,19		
		-1,00*2,50-0,80*2,20*2		-6,02		
		3017a:4,60*2*(4,53+2,18)		61,73		
		-1,00*2,50-0,80*2,20		-4,26		
		Mezisoučet		108,64		
		4.NP:				
		4003:3,50*2*(5,60+1,67)-2,00*2,30-0,80*2,20-0,80*2,00		42,93		
		4003a:3,50*2*(2,45+2,20+1,05+2,10)-1,00*2,30-0,70*2,00*3-0,80*2,20		46,34		
		4003b:2,42*2*(1,03+3,20)-0,70*2,00		19,07		
		Mezisoučet		108,34		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				130 688,79
Díl:	63	Podlahové konstrukce				
18	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vč.penetrace např.MFC Level 320 - vyrovnávací pod KD:147,18	m2	147,18	159,50	23 475,21
				147,18		
19	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vč.penetrace např. MFC Level 320 - vyrovnávací pod vinyl:16,87	m2	16,87	206,50	3 483,66
				16,87		
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				26 958,87
Díl:	64	Výplně otvorů				
20	642942213R00	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky ZR/01:1	kus	2,00	452,00	904,00
		ZR/02:1		1,00		
				1,00		
21	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. ZR/05:5	kus	5,00	725,00	3 625,00
				5,00		
22	648951411RT3	Osazení parapet. desek dřevěných š. do 25 cm vč. dodávky parapetní desky š.25cm, bílé lamino 1069:2,30	m	2,30	520,00	1 196,00
				2,30		
23	64-01	Dod-Zárubeň ocel.do sdk příčky 900x1970x125mm ZR/01	kus	1,00	997,00	997,00
		1.NP:				
		L:1		1,00		
24	64-02	Dod-Zárubeň ocel.do sdk příčky 800x1970x125mm ZR/02	kus	1,00	976,00	976,00
		1.NP:				
		P:1		1,00		
25	64-03	Dod-Zárubeň ocel.do cihel. příčky 800x1970x125mm ZR/05	kus	5,00	946,00	4 730,00
		1.NP:				
		L:1		1,00		
		2.NP:				
		L:1		1,00		
		P:1		1,00		
		3.NP:				

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		L:1		1,00		
		P:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				12 428,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozemních stavbách				
26	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	200,00	39,00	7 800,00
		Začátek provozního součtu				
		147,18+16,87		164,05		
		Konec provozního součtu		164,05		
		200,00		200,00		
27	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 5x	m2	1 000,00	3,10	3 100,00
		200,00*5		1 000,00		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozemních stavbách				10 900,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	39,65	81,90	3 247,15
		1.NP:				
		1069,1069a:4,90*2,50-0,90*2,00		10,45		
		2,55*(2,03+0,20)-0,60*2,00		4,49		
		1021b:2,25*(2,06+1,33)-0,70*2,00*2		4,83		
		2.NP:				
		2003a:2,25*(2,06+1,30)-0,70*2,00*2		4,76		
		2018a:2,25*(2,115+1,32)-0,70*2,00*2		4,93		
		3.NP:				
		3003:2,25*(2,20+1,32)-0,70*2,00*2		5,12		
		3017a:2,25*(2,18+1,32)-0,70*2,00*2		5,08		
29	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	41,52	99,50	4 130,94
		1.NP:				
		1069,1069a:4,90*(2,51+4,18)-0,90*3,12		29,97		
		1,20*1,00		1,20		
		1011a:1,20*0,87*2		2,09		
		1,20*2,39		2,87		
		1010a:1,20*0,87*2		2,09		
		1021a:1,50*0,60		0,90		
		2.NP:				
		2003:1,30*0,60		0,78		
		2018:1,30*0,60		0,78		
		3.NP:				
		3017:1,40*0,60		0,84		
30	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,47	586,00	274,25
		1.NP:0,30*1,50*1,04		0,47		
31	962084121aa	Bourání příček deskových vč. ocel. výztužné kce	m2	3,79	49,00	185,71
		1.NP:2,00*2,93-0,90*2,30		3,79		
32	96208413aT00	Bourání krytů rozvodů sádkokartonových	m2	17,72	56,00	992,04
		1.NP:				
		1021b:1,00*2,10		2,10		
		2.NP:				
		2003:1,00*(0,50+4,25)		4,75		
		2003a:1,00*2,10		2,10		
		2018a:1,00*2,115		2,12		
		3.NP:				
		3003:1,00*4,45		4,45		
		3003a:1,00*2,20		2,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	965044121a	Bourání podlahy z litého teraca	m2	13,79	89,00	1 227,13
		1.NP, dle bouracích prací:				
		1068:12,25+0,20*(2*2,93+4,18-1,50-0,85)		13,79		
34	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	153,59	49,70	7 633,22
		1.NP, dle bouracích prací:				
		1069:8,65+0,10*2,55		8,91		
		1069a:9,47+0,10*1,35		9,61		
		1011:7,63		7,63		
		1011a:7,56		7,56		
		1010:7,71		7,71		
		1010a:7,61		7,61		
		1021a:7,42		7,42		
		1021b:9,21		9,21		
		2.NP:				
		2003:7,03		7,03		
		2003a:9,10		9,10		
		2018:7,07		7,07		
		2018a:8,96		8,96		
		3.NP:				
		3003:7,26		7,26		
		3003a:10,01		10,01		
		3017:7,37		7,37		
		3017a:9,76		9,76		
		4.NP:				
		4003:9,32+0,10*4,30		9,75		
		4003a:7,55		7,55		
		4003b:3,30+0,10*2*(1,03+3,20)-0,10*0,70		4,08		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	25,00	10,80	270,00
		1.NP:				
		1068, 1069, 1069a:5		5,00		
		1021a, 1021b:4		4,00		
		2003, 2003a:4		4,00		
		2018, 2018a:4		4,00		
		3003, 3003a:4		4,00		
		3017, 3017a:4		4,00		
36	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,90	178,00	160,20
		1.NP:				
		1068 nadsvětlik:0,90*1,00		0,90		
37	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,83	160,50	293,31
		1.NP:0,85*2,15		1,83		
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	29,85	250,50	7 476,17
		1.NP:				
		1068, 1069, 1069a:0,90*2,00+0,90*2,15+0,60*2,00+0,90*2,30		7,01		
		1021a, 1021b:0,70*2,00*2+0,80*2,25		4,60		
		2.NP:				
		2003, 2003a:0,70*2,00*2+0,80*2,20		4,56		
		2018, 2018a:0,80*2,20+0,70*2,00*2		4,56		
		3.NP:				
		3003, 3003a:0,80*2,20+0,70*2,00*2		4,56		
		3017, 3017a:0,80*2,20+0,70*2,00*2		4,56		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				25 890,14
Díl:	97	Prorážení otvorů				
39	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm prostup stropem 1.PP/1.NP pro VZT	m	0,20	2 510,00	502,00
40	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm pro osazení I profilu :	kus	10,00	182,00	1 820,00
		1021a,1021b:2		2,00		
		2003, 2003a:2		2,00		
		2018, 2018a:2		2,00		
		3003, 3003a:2		2,00		
		3017,3017a:2		2,00		
41	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	416,43	70,40	29 316,36
		1.NP:				
		1069a:2,00*4,15		8,30		
		1069:1,50*(1,00+2,03+1,20)+0,20*2,20		6,79		
		Mezisoučet		15,09		
		1011:2,25*(3,75*2+2,09+0,80)-0,80*2,20*2		19,86		
		1,40*1,30		1,82		
		1011a:2,25*(2,39+2,28+1,20*4+0,87*2+1,95+0,80+1,85)		35,57		
		-0,80*1,30-0,80*2,20-0,70*2,00*2		-5,60		
		Mezisoučet		51,65		
		1010:2,25*2*(3,77+2,09)		26,37		
		-0,80*1,30-0,80*2,20*2		-4,56		
		1010a:2,25*(2,45+1,85+0,80+1,95+2,39)		21,24		
		-0,80*1,30-0,80*2,20-0,70*2,00*2		-5,60		
		2,25*(0,87*2+1,22*4)		14,90		
		Mezisoučet		52,35		
		1021a:2,25*2*(4,51+1,65)+0,15*2,20		28,05		
		-0,65*1,065-0,80*2,20*2		-4,21		
		1021b:2,25*2*(3,08+2,06+1,33)		29,12		
		-0,65*1,065-2-0,80*2,20		-4,45		
		Mezisoučet		48,50		
		2.NP:				
		2003:2,25*2*(4,41+1,60)+0,15*2,20		27,38		
		-0,90*1,00-0,80*2,20*2		-4,42		
		2003a:2,25*2*(4,31+2,06)-0,90*1,00-0,80*2,20		26,01		
		Mezisoučet		48,96		
		2018:2,25*2*(4,43+1,60)+0,15*2,20		27,47		
		-0,80*1,00-0,80*2,20*2		-4,32		
		2018a:2,25*2*(4,43+2,115)		29,45		
		-0,80*1,00-0,80*2,20		-2,56		
		Mezisoučet		50,04		
		3.NP:				
		3003:2,25*2*(4,58+1,58)+0,15*2,20		28,05		
		-0,80*1,00-0,80*2,20*2		-4,32		
		3003a:2,25*2*(4,58+2,20)		30,51		
		-0,80*1,00-0,80*2,20		-2,56		
		Mezisoučet		51,68		
		3017:2,25*2*(4,53+1,65)+0,15*2,20		28,14		
		-0,90*1,00-0,80*2,20*2		-4,42		
		3017a:2,25*2*(4,53+2,18)		30,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,90*1,00-0,80*2,20		-2,66		
		Mezisoučet		51,26		
		4.NP:				
		4003:2,25*(5,60+1,67+0,80+0,50)-1,00*1,00		18,28		
		4003a:2,25*2*(2,45+2,20+1,05+2,10)		35,10		
		-1,00*1,00-0,70*2,00*3-0,80*2,00		-6,80		
		0,15*2,20		0,33		
		Mezisoučet		46,91		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				31 638,36
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,17	399,00	8 448,23
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 448,23
Díl:	711	Izolace proti vodě				
43	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou např. BORNIT Elastikschlämme tl.2mm (3kg/m2)	m2	205,84	413,50	85 114,43
		pod KD:147,18		147,18		
		sokl:				
		1.NP:				
		1068:0,10*(2,00+4,18)-0,10*(0,90+0,80+1,50)		0,30		
		1069:0,30*2*(2,30+2,15)-0,30*0,90		2,40		
		1011:0,30*2*(3,73+2,09)-0,30*0,80*2		3,01		
		1011a:0,30*2*(0,87*2+1,20*2)		2,48		
		0,30*(1,84+0,80+1,95+2,39+2,28)		2,78		
		-0,30*(0,80*2+0,70*4)		-1,32		
		1010:0,30*2*(3,77+2,09)-0,30*0,80*2		3,04		
		1010a:0,30*(2,39+1,95+0,80+1,84+2,30)-0,30*0,80		2,54		
		0,30*2*(0,87*2+1,22*2)-0,30*0,70*4		1,67		
		1021a:0,30*2*(1,65+4,51)-0,30*0,80*2		3,22		
		1021b:0,30*2*(2,06+4,51)-0,30*0,80		3,70		
		2.NP:				
		2018:0,30*2*(4,43+1,60)-0,30*0,80*2		3,14		
		2018a:0,30*2*(4,43+2,115)-0,30*0,80		3,69		
		2003:0,30*2*(4,45+1,60)-0,30*0,80*2		3,15		
		2003a:0,30*2*(4,45+2,06)-0,30*0,80		3,67		
		3.NP:				
		3003:0,30*2*(4,58+1,58)-0,30*0,80*2		3,22		
		3003a:0,30*2*(4,58+2,20)-0,30*0,80		3,83		
		3017:0,30*2*(4,53+1,65)-0,30*0,80*2		3,23		
		3017a:0,30*2*(4,53+2,18)-0,30*0,80		3,79		
		4.NP:				
		4003:0,10*4,35		0,44		
		0,30*(5,60+1,67+0,80+0,40)		2,54		
		4003a:0,30*2*(2,45+2,20)-0,30*(0,80+0,70)		2,34		
		0,30*2*(1,05+2,10)-0,30*0,70		1,68		
		4003b:0,10*2*(1,03+3,20)-0,70		0,15		
44	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	851,14	4,20	3 574,81
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				88 689,23
Díl:	725a	Drobné zařizovací předměty				
45	725-01	D+M Madlo toaletní nástěnné zaoblené dl.850mm sklopné, s držákem toaletního papíru, nerez	kus	1,00	2 800,00	2 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	725-02	D+M Madlo toaletní nástěnné zaoblené dl.850mm sklopné, nerez	kus	1,00	1 980,00	1 980,00
47	725-03	D+M Madlo WC nástěnné zaoblené dl.500mm pevné, svislé, nerez	kus	1,00	1 560,00	1 560,00
48	725-04	D+M Zrcadlo do obkladu 1600x600mm	kus	8,00	2 890,00	23 120,00
		1.NP:3		3,00		
		2.NP:2		2,00		
		3.NP:2		2,00		
		4.NP:1		1,00		
49	725-05	D+M Zrcadlo sklopné 400x600mm pro těles.postižené nerez rám, ovládání pákou	kus	1,00	5 900,00	5 900,00
		1.NP, 1069:1		1,00		
50	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	353,60	0,31	109,62
Celkem za		725a Drobné zařizovací předměty				35 469,62
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
51	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	11,00	401,00	4 411,00
		D/02:1		1,00		
		D/05:5		5,00		
		D/06:5		5,00		
52	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	415,00	415,00
		D/01:1		1,00		
53	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00	30,40	60,80
		1.NP:				
		1068,1069,1069a:2		2,00		
54	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	79,70	79,70
		pro dveře D/02:1		1,00		
55	766-01	Dod-Dveře dřev.vnitř.900x1970mm s polodrážkou lamino bílé, vč. zámku,kování,samozavírače, D/01	kus	1,00	6 890,00	6 890,00
		zámek s ukazatelem volno/obsazeno:				
		kování rozeta, klika/klika, matný nerez:				
		vodor. madlo pro invalidy:				
		včetně samozavírače pro velký pohyb osob:				
		L:1		1,00		
56	766-02	Dod-Dveře dřev.vnitř.800x1970mm s polodrážkou zvukově izolační, lamino bílé,vč.zámku,kování,D/02	kus	1,00	6 624,00	6 624,00
		zvuk.izolační-útlum Rw=38dB:				
		zámek - vložka pro generální klíč:				
		kování rozeta, klika/klika, matný nerez:				
		L:1		1,00		
57	766-03	Repase dveří vnitř. dřev. 700x2000mm vč. kování očištění,přetmelení,přebroušení, nátěr-bílý, D/03	kus	4,00	3 500,00	14 000,00
		L:2		2,00		
		P:2		2,00		
58	766-04	Repase dveří vnitř. dřev. 800x2200mm vč. kování očištění,přetmelení,přebroušení, nátěr-bílý, D/04	kus	2,00	3 750,00	7 500,00
		L:1		1,00		
		P:1		1,00		
59	766-05	Dod-Dveře dřev.vnitř.800x1970mm s polodrážkou lamino bílé,vč.kování,D/05	kus	5,00	4 712,00	23 560,00
		bez zámku:				
		kování rozeta, klika/klika, matný nerez:				
		L:3		3,00		
		P:2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	766-06	Dod-Dveře dřev.vnitř.800x2200mm s polodrážkou dýha-atyp dle stáv.vč.repliky kování,zámku, D/06 dveře atypické, dýhované dle stávajících dveří: kování - replika historického kování, klika/klika: zámek vložkový pro generální klíč: včetně samozavírače: L:3 P:2	kus	5,00 3,00 2,00	8 284,00	41 420,00
61	766-07	Repase dveří vnitř.dřev.700x1970mm+výměna kování větrací mřížka, zámek D/07 výměna kování za rozetové, klika/klika, matná nerez: zámek-vložka pro generální klíč: osadit mřížku Z/02: L:1 P:1	kus	2,00 1,00 1,00	3 200,00	6 400,00
62	766-08	Repase dveří vnitř.dřev.800x2200mm+výměna kování bez zámku D/08 výměna kování za rozetové, klika/klika, matná nerez: dveře bez zámku: P:1	kus	1,00 1,00	4 250,00	4 250,00
63	766-09	Repase dveří vnitř.dřev.800x2200mm+výměna kování zámku, samozavírač, D/09 výměna kování za rozetové, klika/klika, matná nerez: zámek-vložka pro generální klíč: doplnění samozavírače: L:1	kus	1,00 1,00	5 210,00	5 210,00
64	61187156a	Dod-Prah dubový dl. 800mm š.125mm tl.2 cm pro dveře D/02:1	kus	1,00 1,00	430,00	430,00
65	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 212,51	1,45	1 758,13
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				123 008,63
Díl: 766a		Sanitární příčky				
66	766a-01	Dod-Sanitární příčka s dveřmi pro 3 kabiny WC 1.NP:1 2.NP:1 3.NP:1	soubor	3,00 1,00 1,00 1,00	22 794,00	68 382,00
67	766a-02	Dod-Sanitární příčka s dveřmi pro 2 kabiny WC 2.NP:1 3.NP:1	soubor	2,00 1,00 1,00	15 144,00	30 288,00
68	766a-03	Sanitární příčky - Montáž a doprava	soubor	1,00	16 380,00	16 380,00
69	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 150,50	1,45	1 668,23
Celkem za		766a Sanitární příčky				116 718,23
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
70	767-01	D+M Lišta přechodová podlahová tl.3mm, š.100mm kartáčovaná nerez 1.NP:0,80*1 2.NP:0,80*2 3.NP:0,80*2 4.NP:0,80*1	m	4,80 0,80 1,60 1,60 0,80	680,00	3 264,00
71	767-02	D+M Mřížka větrací 400x200mm hliník.jednostr. do dvevního křídla T/07, komaxit 4.NP:2	kus	2,00 2,00	390,00	780,00

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	767-03	D+M Mřížka větrací 300x300mm hliníková jednostr. do SDK stěny zákrytu, komaxit,bílá	kus	5,00	480,00	2 400,00
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:2		2,00		
		3.NP:2		2,00		
73	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	64,44	2,00	128,88
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 572,88
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
74	771445014RT1	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10 např. tmel Monoflex a ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m	21,27	76,70	1 631,41
		1068:2*(2,00+4,18)-1,50-0,90-0,80		9,16		
		4003:4,35		4,35		
		4003b:2*(1,03+3,20)-0,70		7,76		
75	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm např. tmel Monoflex a ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	147,18	366,00	53 867,88
		1.NP:				
		1068:8,36		8,36		
		1069:4,95		4,95		
		1011:7,63		7,63		
		1011a:7,56		7,56		
		1010:7,71		7,71		
		1010a:7,61		7,61		
		1021a:7,42		7,42		
		1021b:9,21		9,21		
		2.NP:				
		2018:7,07		7,07		
		2018a:8,96		8,96		
		2003:7,03		7,03		
		2003a:9,10		9,10		
		3.NP:				
		3003:7,26		7,26		
		3003a:10,01		10,01		
		3017:7,37		7,37		
		3017a:9,76		9,76		
		4.NP:				
		4003:9,32		9,32		
		4003a:7,55		7,55		
		4003b:3,30		3,30		
76	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	213,99	63,10	13 502,77
		1.NP:				
		1068:2*(2,00+4,18)-0,90-0,80-1,50		9,16		
		1069:2*(2,30+2,15)-0,90		8,00		
		1011:2*(3,73+2,09)-0,80*2		10,04		
		1011a:2*(0,87*2+1,20*2)		8,28		
		(1,84+0,80+1,95+2,39+2,28)		9,26		
		-0,80*2-0,70*4		-4,40		
		1010:2*(3,77+2,09)-0,80*2		10,12		
		1010a:(2,39+1,95+0,80+1,84+2,30)-0,80		8,48		
		2*(0,87*2+1,22*2)-0,70*4		5,56		
		1021a:2*(1,65+4,51)-0,80*2		10,72		
		1021b:2*(2,06+4,51)-0,80		12,34		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:				
		2018:2*(4,43+1,60)-0,80*2		10,46		
		2018a:2*(4,43+2,115)-0,80		12,29		
		2003:2*(4,45+1,60)-0,80*2		10,50		
		2003a:2*(4,45+2,06)-0,80		12,22		
		3.NP:				
		3003:2*(4,58+1,58)-0,80*2		10,72		
		3003a:2*(4,58+2,20)-0,80		12,76		
		3017:2*(4,53+1,65)-0,80*2		10,76		
		3017a:2*(4,53+2,18)-0,80		12,62		
		4.NP:				
		4003:2*(5,60+1,67)-0,80*2		12,94		
		4003a:2*(2,45+2,20)-0,80-0,70		7,80		
		2*(1,05+2,10)-0,70		5,60		
		4003b:2*(1,03+3,20)-0,70		7,76		
77	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	30,97	9,60	297,31
		1069:4,95		4,95		
		1011a:7,56		7,56		
		1010a:7,61		7,61		
		4003a:7,55		7,55		
		4003b:3,30		3,30		
78	771-01	Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm např. Taurus	m2	154,54	249,00	38 480,21
		147,18*1,05		154,54		
79	771-02	Dod-Dlažba keramická 300x80x9 mm soklovka dle dlažby	kus	75,00	45,00	3 375,00
		Začátek provozního součtu				
		21,27/0,30*1,05		74,45		
		Konec provozního součtu		74,45		
		75,00		75,00		
80	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 111,55	7,50	8 336,59
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				119 491,17
Díl: 776		Podlahy povlakové				
81	776421100aa	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky - lišta vinyl	m	18,86	89,00	1 678,54
		1.NP:				
		1069a:2*(4,18+5,65)-0,80		18,86		
82	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů vinyl, PVC	m2	16,87	160,00	2 699,20
		1.NP:				
		1069a:16,87		16,87		
83	2841227b	Dod-Podlahovina vinylová zátěžová v roli tl.2mm např.Forbo, barva žlutá	m2	17,71	580,00	10 273,83
		16,87*1,05		17,71		
84	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	146,52	0,80	117,21
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				14 768,78
Díl: 781		Obklady keramické				
85	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm např.tmel Monoflex a ASO-Flexfuge (spár.hmoty)	m2	374,41	396,00	148 267,94
		1.NP:				
		1069:2,00*2*(2,30+2,15)-0,90*2,00		16,00		
		1011:2,00*2*(3,73+2,09)-0,80*2,20*2-0,60*1,30		18,98		
		1011a:2,00*2*(0,87*2+1,20*2)		16,56		
		2,00*(1,84+0,80+1,95+2,39+2,28)		18,52		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,60*1,30-0,80*2,20*2-0,70*2,00*4		-9,90		
		1010:2,00*2*(3,77+2,09)-0,60*1,30-0,80*2,20*2		19,14		
		1010a:2,00*(2,39+1,95+0,80+1,84+2,30)-0,60*1,30-0,80*2,20		16,02		
		2,00*2*(0,87*2+1,22*2)-0,70*2,00*4		11,12		
		1021a:2,00*2*(1,65+4,51)-0,80*2,20-0,80*2,00-0,40*1,00		20,88		
		1021b:2,00*2*(2,06+4,51)-0,80*2,00-0,40*1,00		24,28		
		0,20*2,25		0,45		
		2.NP:				
		2018:2,00*2*(4,43+1,60)-0,80*2,20-0,80*2,15-0,54*1,00		20,10		
		2018a:2,00*2*(4,43+2,115)-0,54*1,00-0,80*2,15		23,92		
		0,20*2,22		0,44		
		2003:2,00*2*(4,45+1,60)-0,55*1,00-0,80*2,00-0,80*2,20		20,29		
		2003a:2,00*2*(4,45+2,06)-0,55*1,00-0,80*2,00		23,89		
		0,20*2,20		0,44		
		3.NP:				
		3003:2,00*2*(4,58+1,58)-0,54*1,00-0,80*2,00-0,80*2,20		20,74		
		3003a:2,00*2*(4,58+2,20)-0,54*1,00-0,80*2,00		24,98		
		0,20*2,20		0,44		
		3017:2,00*2*(4,53+1,65)-0,65*1,00-0,80*2,20-0,80*2,00		20,71		
		3017a:2,00*2*(4,53+2,18)-0,65*1,00-0,80*2,00		24,59		
		0,20*2,20		0,44		
		4.NP:				
		4003:2,00*(5,60+1,67+0,80+0,40)-0,70*1,00		16,24		
		4003a:2,00*2*(2,45+2,20)-0,80*2,00-0,70*2,00*2-0,70*1,00		13,50		
		2,00*2*(1,05+2,10)-0,70*2,00		11,20		
		0,20*2,20		0,44		
86	781491001R00	Montáž lišt k obkládům rohové, hranové, ukončovací	m	386,00	38,20	14 745,20
		1.NP:				
		1069:2,00*6		12,00		
		1011:2,00*12		24,00		
		1011a:2,00*21		42,00		
		1010:2,00*12		24,00		
		1010a:2,00*21		42,00		
		1021a:2,00*10+1,00		21,00		
		1021b:2,00*8+1,00		17,00		
		2.NP:				
		2018:2,00*10+1,00		21,00		
		2018a:2,00*8+1,00		17,00		
		2003:2,00*10+1,00		21,00		
		2003a:2,00*8+1,00		17,00		
		3.NP:				
		3003:2,00*10+1,00		21,00		
		3003a:2,00*8+1,00		17,00		
		3017:2,00*10+1,00		21,00		
		3017a:2,00*8+1,00		17,00		
		4.NP:				
		4003:2,00*7+1,00		15,00		
		4003a:2,00*18+1,00		37,00		
87	781-01	Dod-Obkladačky keramické 200x200 mm bílá+pás červená	m2	393,17	221,00	86 891,12
		374,45*1,05		393,17		

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	59760104cc	Dod - Lišta rohová a hranová nerez pro obklad 386*1,05	m	405,30 405,30	129,00	52 283,70
89	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3 021,88	4,00	12 087,52
Celkem za		781 Obklady keramické				314 275,49
Díl:	783	Nátěry				
90	783201831RT2	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači odstraňovač nátěrů zárubně: ZR/03:(0,70+2*2,10)*(0,11+2*0,05)*4 ZR/04:(0,80+2*2,25)*(0,16+2*0,05)*2 ZR/06:(0,80+2*2,25)*(0,16+2*0,05)*5 ZR/07:(0,70+2*2,05)*(0,11+2*0,05)*2 ZR/08:(0,80+2*2,25)*(0,11+2*0,05)*1 ZR/09:(0,90+2*2,05)*(0,16+2*0,05)*1	m2	18,19 4,12 2,76 6,89 2,02 1,11 1,30	80,80	1 469,83
91	783222100R00	Nátěr syntetický ocel.zárubní dvojnásobný zárubně: ZR/01:(0,90+2*2,05)*(0,15+2*0,05) ZR/02:(0,80+2*2,05)*(0,15+2*0,05) ZR/05:(0,80+2*2,05)*(0,125+2*0,05)	m2	3,58 1,25 1,23 1,10	99,10	354,53
92	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubně: ZR/03:(0,70+2*2,10)*(0,11+2*0,05)*4 ZR/04:(0,80+2*2,25)*(0,16+2*0,05)*2 ZR/06:(0,80+2*2,25)*(0,16+2*0,05)*5 ZR/07:(0,70+2*2,05)*(0,11+2*0,05)*2 ZR/08:(0,80+2*2,25)*(0,11+2*0,05)*1 ZR/09:(0,90+2*2,05)*(0,16+2*0,05)*1	m2	18,19 4,12 2,76 6,89 2,02 1,11 1,30	145,50	2 646,79
93	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	18,19	39,10	711,23
Celkem za		783 Nátěry				5 182,38
Díl:	784	Malby				
94	784131101R00	Penetrace podkladu nátěrem např. Eternal IN 1 x	m2	880,60	11,30	9 950,78
95	784135312R00	Malba tekutá Eternal IN+, bílá, bez penetrace, 2 x stropy:164,05 Začátek provozního součtu 1068:8,36 1069:4,95 1069a:16,87 1011:7,63 1011a:7,56 1010:7,71 1010a:7,61 1021a:7,42 1021b:9,21 2018:7,07 2018a:8,96 2003:7,03 2003a:9,10 3003:7,26 3003a:10,01 3017:7,37 3017a:9,76	m2	880,65 164,05 8,36 4,95 16,87 7,63 7,56 7,71 7,61 7,42 9,21 7,07 8,96 7,03 9,10 7,26 10,01 7,37 9,76	48,30	42 535,40

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: A
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	D.1.1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4003:9,32		9,32		
		4003a:7,55		7,55		
		4003b:3,30		3,30		
		Konec provozního součtu		164,05		
		stěny:1091,00		1 091,00		
		Začátek provozního součtu				
		1068:4,90*2*(2,00+4,18)		60,56		
		1069:4,90*2*(2,30+2,15)		43,61		
		1069a:4,90*2*(4,18+5,65)		96,33		
		1011:3,50*2*(3,73+2,09)		40,74		
		1011a:3,50*2*(0,87*2+1,20*2)		28,98		
		3,50*(1,84+0,80+1,95+2,39+2,28)		32,41		
		1010:3,50*2*(3,77+2,09)		41,02		
		1010a:3,50*2*(2,39+1,95+0,80+1,84+2,30)		32,48		
		3,50*2*(0,87*2+1,22*2)		29,26		
		1021a:4,90*2*(1,65+4,51)		60,37		
		1021b:4,90*2*(2,06+4,51)		64,39		
		2018:4,54*2*(4,43+1,60)		54,75		
		2018a:4,54*2*(4,43+2,115)		59,43		
		2003:4,54*2*(4,45+1,60)		54,93		
		2003a:4,54*2*(4,45+2,06)		59,11		
		3003:4,60*2*(4,58+1,58)		56,67		
		3003a:4,60*2*(4,58+2,20)		62,38		
		3017:4,60*2*(4,53+1,65)		56,86		
		3017a:4,60*2*(4,53+2,18)		61,73		
		4003:3,50*(5,60+1,67+0,80+0,40)		29,65		
		4003a:3,50*2*(2,45+2,20)		32,55		
		3,50*2*(1,05+2,10)		22,05		
		4003b:1,25*2*(1,03+3,20)		10,58		
		Konec provozního součtu		1 090,83		
		odečet obklady:-374,40		-374,40		
	Celkem za	784 Malby				52 486,18
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
96	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	52,29	199,00	10 405,73
97	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	209,16	16,00	3 346,57
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m	t	52,29	153,00	8 000,39
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	209,16	17,00	3 555,73
100	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km	t	52,29	233,00	12 183,59
101	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	732,06	19,00	13 909,17
102	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	52,29	300,00	15 687,03
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				67 088,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	B	Řemesla	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13sfm32		MU Veverří 70	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	703 454	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	243 959	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	947 413	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		947 413	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		947 413	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	947 413 Kč		
DPH		21,0 %	198 957 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 146 370 Kč	

Poznámka :

Stavba : 13sfm32 MU Veverí 70
 Objekt : 1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP

Rozpočet : B
 Řemesla

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	695 460	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	7 994	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	229 646	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	14 313	0
CELKEM OBJEKT	0	703 454	0	243 959	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	703 454	0
Oborová přírážka	0	0,0	703 454	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	703 454	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	703 454	0
Zařízení staveniště	0	0,0	947 413	0
Provoz investora	0	0,0	947 413	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	947 413	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	947 413	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: B
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	Řemesla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
1	720-1	ZTI	kpl	1,00	695 460,00	695 460,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				695 460,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
2	730-1	ÚT	kpl	1,00	7 994,00	7 994,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				7 994,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	M21-1	Elektromontáže	kpl	1,00	229 646,00	229 646,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				229 646,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
4	M24-1	VZT	kpl	1,00	14 312,60	14 312,60
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				14 312,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
13sfm32	MU Veverří 70		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	103 311	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	509 170	Zařízení stavenišť	0
R	M práce celkem	0	Provoz investora	0
N	M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN celkem	612 481	Rezerva rozpočtu	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	612 481	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	612 481	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Hořá</i>		Jméno :
Datum :		Datum : <i>19.7.2013</i>		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o. Bednařikova 1a, 628 00 00 Brno IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113		
Základ pro DPH		21,0 %	612 481 Kč	
DPH		21,0 %	128 621 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				741 102 Kč

Poznámka :

Stavba :	13sfm32 MU Veveří 70	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	36 695	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	49 120	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 157	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 542	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	78 356	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	105 249	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	318 023	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 339	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	103 311	509 170	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	612 481	0
Zařízení staveniště	0	0,0	612 481	0
Provoz investora	0	0,0	612 481	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	612 481	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	612 481	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m ² s použitím suché maltové směsi	kus	35,00	510,00	17 850,00
2	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m ²	35,00	143,00	5 005,00
3	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m ²	80,00	173,00	13 840,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				36 695,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
4	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m	313,00	45,00	14 085,00
5	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m ² , tl. 15 cm	kus	35,00	108,00	3 780,00
6	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	100,00	60,00	6 000,00
7	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	44,00	86,00	3 784,00
8	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	33,00	79,00	2 607,00
9	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	32,00	128,00	4 096,00
10	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	104,00	142,00	14 768,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				49 120,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,21	299,00	2 156,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 156,69
Díl: 713		Izolace tepelné				
12	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	246,00	6,00	1 476,00
13	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	74,00	8,00	592,00
14	283771030	Izolace potrubí 22x9 mm	m	200,00	11,00	2 200,00
15	283771092	Izolace potrubí 25x9 mm	m	9,00	12,00	108,00
16	283771120	Izolace potrubí 28x20 mm	m	37,00	29,00	1 073,00
17	283771126	Izolace potrubí 32x9 mm	m	21,00	14,00	294,00
18	28377114	Izolace potrubí 42x9 mm	m	16,00	17,00	272,00
19	283771141	Izolace potrubí 35x20 mm	m	21,00	36,00	756,00
20	283771154	Izolace potrubí 45x20 mm	m	16,00	44,00	704,00
21	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	66,55	1,00	66,55
	Celkem za	713 Izolace tepelné				7 541,55
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
22	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	111,00	77,00	8 547,00
23	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	4,00	363,00	1 452,00
24	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	16,00	451,00	7 216,00
25	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	61,00	22,00	1 342,00
26	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	15,00	149,00	2 235,00
27	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	30,00	165,00	4 950,00
28	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	15,00	187,00	2 805,00
29	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	16,00	242,00	3 872,00
30	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	9,00	187,00	1 683,00
31	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	101,00	253,00	25 553,00
32	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	40,00	253,00	10 120,00
33	721194104R00	Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8	kus	19,00	55,00	1 045,00
34	721194105R00	Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8	kus	11,00	57,00	627,00
35	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	25,00	94,00	2 350,00
36	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	186,00	17,00	3 162,00
37	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	698,62	2,00	1 397,24
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				78 356,24
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
38	722130232R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20	m	37,00	259,00	9 583,00
39	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	21,00	352,00	7 392,00
40	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	16,00	418,00	6 688,00

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	300,00	33,00	9 900,00
42	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	16,00	231,00	3 696,00
43	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	140,00	154,00	21 560,00
44	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	6,00	171,00	1 026,00
45	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm	m	21,00	187,00	3 927,00
46	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40/5,5 mm	m	16,00	260,00	4 160,00
47	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm snížená roztažnost	m	60,00	171,00	10 260,00
48	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm snížená roztažnost	m	3,00	204,00	612,00
49	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	300,00	10,00	3 000,00
50	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	65,00	154,00	10 010,00
51	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	10,00	154,00	1 540,00
52	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	8,00	182,00	1 456,00
53	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	10,00	44,00	440,00
54	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	8,00	55,00	440,00
55	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	320,00	11,00	3 520,00
56	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	320,00	13,00	4 160,00
57	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	939,46	2,00	1 878,92
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				105 248,92
Díl:	725	Zařizovací předměty				
58	725013163R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor včetně sedátka	soubor	4,00	2 838,00	11 352,00
59	725013165R00	Klozet kombi ,nádrž s armat. odpad.svislý včetně sedátka	soubor	14,00	2 838,00	39 732,00
60	725014172R00	Klozet pro invalidy,sedátko bez poklopu	soubor	1,00	3 179,00	3 179,00
61	725016105R00	Pisoár ovládání automatické radarové, bílý	soubor	11,00	7 150,00	78 650,00
62	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 45 cm, bílé s otvorem pro baterii	soubor	16,00	1 265,00	20 240,00
63	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	16,00	946,00	15 136,00
64	725017180R00	Umyvadlo ZTP na šrouby 50 x 38 cm, bílé	soubor	1,00	1 375,00	1 375,00
65	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	6,00	3 608,00	21 648,00
66	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	11,00	99,00	1 089,00
67	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	16,00	99,00	1 584,00
68	725119212U00	Mtž klozet mís kombinačních	kus	18,00	429,00	7 722,00
69	725119213U00	Mtž klozet mís závěsných	kus	1,00	385,00	385,00
70	725119401R00	Demontáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	4,00	132,00	528,00
71	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	1,00	616,00	616,00
72	725122817R00	Demontáž pisoárů	soubor	11,00	66,00	726,00
73	725129202U00	Mtž pisoár+automat splach	kus	11,00	495,00	5 445,00
74	725210821R00	Demontáž umyvadel	soubor	18,00	66,00	1 188,00
75	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	17,00	451,00	7 667,00
76	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm	soubor	1,00	1 650,00	1 650,00
77	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	5,00	99,00	495,00
78	725339111U00	Mtž výlevka	soubor	6,00	561,00	3 366,00
79	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	52,00	22,00	1 144,00
80	725829201R00	Montáž baterie nástěnné chromové	kus	6,00	99,00	594,00
81	725829301R00	Montáž baterie umyv.stojánkové	kus	17,00	105,00	1 785,00
82	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50	kus	17,00	132,00	2 244,00
83	725989101R00	Montáž dvířek kovových	kus	18,00	110,00	1 980,00
84	pc	Napájecí zdroj DC24V pisoáry	kus	4,00	1 265,00	5 060,00
85	pc	Hadička 3/8x1/2 40cm včetně montáže	ks	3,00	44,00	132,00
86	pc	Urínálová stěna včetně montáže	ks	7,00	1 320,00	9 240,00
87	pc	Ventil rohový 1/2x 1/2 s filtrem	ks	18,00	132,00	2 376,00
88	pc	Ventil rohový 1/2x 3/8 s filtrem	ks	34,00	127,00	4 318,00

Položkový rozpočet

Stavba :	13sfm32 MU Veverí 70	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce soc.zařízení PF 1.-4.NP	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
89	pc	Hadička 3/8x1/2 20cm včetně montáže	ks	15,00	44,00	660,00
90	551431601	Baterie výlevka nástěnná, páková s raménkem 250mm	kus	6,00	1 650,00	9 900,00
91	55144112	Baterie umyvadlová stojánková páková	kus	17,00	1 443,00	24 531,00
92	55162328.A	Uzávěrka zápachová pro umyvadla	kus	16,00	311,00	4 976,00
93	55162349	Uzávěrka zápachová umyv.ZTP	kus	1,00	755,00	755,00
94	55347630	Dvířka revizní se zámkem nerez 150x150 mm	kus	9,00	370,00	3 330,00
95	55347638	Dvířka revizní se zámkem nerez 300x300 mm	kus	9,00	803,00	7 227,00
96	642711051	Předstěnový systém pro wc-inv.	kus	1,00	5 060,00	5 060,00
97	642711061	Tlačítko ovládací pro dvě vody, plast	kus	1,00	858,00	858,00
98	642711062	Pneumatické ovládání ZTP	kus	1,00	2 420,00	2 420,00
99	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	2 830,00	2,00	5 660,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				318 023,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
100	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	11,64	239,00	2 781,58
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,64	183,00	2 129,83
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m celkem 50m	t	93,11	20,00	1 862,14
103	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,64	280,00	3 258,75
104	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m celkem 20km	t	46,55	22,00	1 024,17
105	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,64	8,00	93,11
106	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	11,64	360,00	4 189,82
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 339,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0001	Vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	1.NP-4.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0336	Reko soc. zařízení MU PrF, Veverí 70		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	336
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 994	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 994	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 994	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 994	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Hořa</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>19.7.2013</i>	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		7 994 Kč
DPH	21,0 %		1 679 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 673 Kč

Poznámka :

Stavba : 0336 Reko soc. zařízení MU PrF, Veverí 70
 Objekt : 0001 1.NP-4.NP

Rozpočet : 0001
 Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	3 866	0	0	0
783 Nátěry	0	4 127	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 994	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			7 994	0
Oborová přírážka			7 994	0
Přesun stavebních kapacit			7 994	0
Mimostaveništní doprava			7 994	0
Zařízení staveniště			7 994	0
Provoz investora			7 994	0
Kompletační činnost (IČD)			7 994	0
Rezerva rozpočtu			7 994	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0336 Reko soc. zařízení MU PrF, Veverí 70	Rozpočet: 0001
Objekt :	0001 1.NP-4.NP	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 735		Otopná tělesa				
1	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	26,51	31,30	829,61
2	735117110	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	26,51	23,80	630,82
3	735118110	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	26,51	31,30	829,61
4	735191904	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	26,51	12,50	331,31
5	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	26,51	11,30	299,51
6	735192911	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	26,51	23,80	630,82
7	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	26,51	10,00	265,05
8	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	38,17	1,30	49,62
	Celkem za	735 Otopná tělesa				3 866,34
Díl: 783		Nátěry				
9	783324240	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	26,51	107,50	2 849,29
10	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	60,00	21,30	1 278,00
	Celkem za	783 Nátěry				4 127,29

ONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU PRÁVNICKÉ FAKULTY MU, VEVEŘÍ 70,

Název nabídky:

elektroinstalace - výpis materiálu

název položky

cena za mj.

počet

jednotka

cena celkem

č.pol. Materiál

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

1	Krabice elektroinstalační rozbočovací vč. svorek	22 Kč	20	ks	440 Kč
2	KO KRABICE KU 68 - 1902	7,00 Kč	36	KS	252,00 Kč
Celkem za: Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)					692,00 Kč

Přístrojová náplň

3	Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A	1 221 Kč	9	ks	10 989 Kč
4	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA	95 Kč	1	ks	95 Kč
Celkem za: Přístrojová náplň					11 084 Kč

SIGNALIZACE

5	Zvonek 230V	240,00 Kč	1	ks	240,00 Kč
Celkem za: SIGNALIZACE					240,00 Kč

Svítlidla (CPV 315 000 00-1)

6	svítidlo závěsné zářivkové 54W EB - opálová koule 400mm	3 370 Kč	37	ks	124 690 Kč
7	svítidlo interierové nástěnné 2x26W/IP20	717 Kč	1	ks	717 Kč
8	Nouzové svítidlo 8W /1hod. s vlastním zdrojem	627 Kč	17	ks	10 659 Kč
Celkem za: Svítidla (CPV 315 000 00-1)					136 066 Kč

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

9	KABEL CYKY 3C x 2,5	18,00 Kč	150	m	2 700 Kč
10	KABEL CYKY 3C x 1,5	11 Kč	350	m	3 850 Kč
11	KABEL CYKY 2A X 1,5	11,00 Kč	30	m	330 Kč
Celkem za: Vodiče (CPV 313 000 00-9)					6 880 Kč

Vypínače (CPV 312 120 00-5)

12	Tlačítko zapínací pod omítku barva - bílá	123 Kč	1	ks	123 Kč
13	Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá	117 Kč	21	ks	2 457 Kč
14	Doběhové časové relé pro ventilátor do inst. krabice	315 Kč	1		315 Kč
Celkem za: Vypínače (CPV 312 120 00-5)					2 895 Kč

Zásuvky (CPV 312 241 00-3)

15	Zásuvka jednoduchá 230V/16A pod omítku barva bílá	106,00 Kč	13	ks	1 378,00 Kč
Celkem za: Zásuvky (CPV 312 241 00-3)					1 378,00 Kč

Celkem za: Materiál

159 235,00 Kč

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Hodinové zúčtovací sazby

16	Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	275 Kč	4	hod	1 100 Kč
17	Úprava stávajícího rozvaděče	242 Kč	16	hod	3 872 Kč
18	Úprava stávající elektroinstalace	220 Kč	16	hod	3 520 Kč
19	Převzetí pracoviště	242 Kč	3	hod	726 Kč

20	Pomocné práce, kompletace	220 Kč	40	hod	8 800 Kč
21	Koordinace s profesem	220 Kč	4	hod	880 Kč
22	Demontáž stávající elektroinstalace	220 Kč	40	hod	8 800 Kč
Celkem za: Hodinové zúčtovací sazby					27 698 Kč
Montáž přístrojů					
23	Montáž jističe 1-pól.	46,00 Kč	1	ks	46,00 Kč
Celkem za: Montáž přístrojů					46,00 Kč
Montáže					
24	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	72 Kč	13	ks	936 Kč
25	Zapojení vypínače zapuštěného	64 Kč	22	ks	1 408 Kč
26	Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2	12,00 Kč	60	ks	720 Kč
27	Položení kabelu pevně	16,00 Kč	530	m	8 480 Kč
28	Montáž zvonku	94 Kč	1	ks	94 Kč
29	Montáž svítidla interierového	186 Kč	37	ks	6 882 Kč
30	Montáž svítidla - zářivkové přisazené s nouzovým modulem	166 Kč	17	ks	2 822 Kč
31	Montáž svítidla	263 Kč	1	ks	263 Kč
32	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	18,00 Kč	36	ks	648 Kč
33	Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. vč.zap	75 Kč	20	ks	1 500 Kč
34	Montáž časového relé DT3	94 Kč	1	ks	94 Kč
35	Zapojení ventilátoru	132,00 Kč	1	ks	132,00 Kč
Celkem za: Montáže					23 979,00 Kč
Stavební práce					
37	Vrtání železobetonu prům. 31mm l=20cm	174 Kč	2	ks	348 Kč
38	Štuková omítka	108 Kč	25	m2	2 700 Kč
39	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	40,00 Kč	56	ks	2 240 Kč
40	Hrubé zapravení rýh	62 Kč	100	m	6 200 Kč
Celkem za: Stavební práce					11 488 Kč
Celkem za: Montáž (CPV 453 100 00-3)					63 211,00 Kč
Pomocný materiál, prořez					
Vodiče (CPV 313 000 00-9)					
41	prořez vodičů 5% z ceny kabelů		1	%	1 592,35 Kč
Celkem za: Vodiče (CPV 313 000 00-9)					1 592,35 Kč
Celkem za: Pomocný materiál, prořez					7 200,00 Kč
Celkem bez DPH:					229 646,00 Kč

