

Smlouva o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

se sídlem Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno;

zastoupena prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem Filozofické fakulty MU,

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Ivo Jurtík, tel.: 549 49 1502

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Obchodní společnost/název/jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby: Vlastimil Zelený

Se sídlem/s místem podnikání Zemědělská 454, 588 32 Brtnice

Zastoupena Vlastimilem Zeleným

V provozně-technických věcech jedná: Ing. Jan Přibyl

IČ:10121765; DIČ: CZ5604271365

Bankovní spojení :Komerční banka a.s.; číslo účtu: 29945681/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy (dílo)

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí stavební práce a další se stavbou související dodávky a služby v souladu s nabídkou dodavatele podanou do veřejné zakázky s názvem Úprava venkovních ploch Výzkumné archeologické stanice Panská Lhota a řádně oceněným položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a v souladu s technickými podmínkami, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy o dílo (dále jen „dílo“).
- 2.3. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) úprava domovního průjezdu
 - b) odvodnění dvora a dobudování kanalizace
 - c) úprava dvora po terénní zlom
 - d) související stavební práce

Předmětem díla se dále rozumí:

- a) komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla;
- b) veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výslovně nezahrnuté, ale o nichž zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro provedení
- c) zpracování harmonogramu provedení díla
- d) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví, na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob,
- e) vedení stavebního deníku či jiné obdobné evidence,
- f) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dále také DSPS, a to ve třech listinných stejnopisech a ve dvou elektronických vyhotoveních na DVD v editovatelné verzi
- g) předání díla objednateli.

III. Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 3.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- 3.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci.
- 3.5 **Kontrola provádění díla**
 - a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
 - b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 7 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před termínem provedení kontroly, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, případně aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.

- e) Pokud se objednatel ke kontrole dle písmene c) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
- f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu na BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

3.7 Možnost pověřit realizací částí díla subdodavatele

- a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel však odpovídá za provádění části díla subdodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám.
- b) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch povinností, k jejichž splnění se zhotovitel zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém bude subdodavatelem dílo prováděno.

3.8 Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

IV. Lhůta pro provedení díla

4.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato.

- a) Termín zahájení prací: následující pracovní den po uzavření smlouvy
- b) Termín dokončení stavebních prací a předání zadavateli: do 30 dnů od uzavření smlouvy

4.3 Prodloužení termínu provedení díla

Termín předání díla může být přiměřeně prodloužen:

- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
- b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
- c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
- d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužený termín předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužený termín předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednán či stvrzen dodatkem k této smlouvě.

- 4.4 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den od 8.00 do 18.00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 4.3 písm. a).

4.5 Předání a převzetí díla

Po řádném dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů předem k účasti na předvedení díla a předání díla objednateli.

- 4.6 Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzetí dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do protokolu o předání a převzetí díla a jako nedílnou přílohu připojí k protokolu o předání a převzetí díla soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Vady budou odstraněny ve lhůtách dle čl. VIII této smlouvy.
- 4.7 Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
- 4.8 Je-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v protokolu o předání a převzetí díla u podpisu objednatele.

V. Místo provedení díla

5.1 Místo provedení díla

Místem provedení díla je objekt výzkumné stanice Panská Lhota; objekt s číslem popisným 31, Brtnice (dále také jen „místo provedení díla“).

- 5.2 Objednatel předá zhotoviteli místo provedení díla, zhotovitel se zavazuje místo provedení díla od objednatele převzít.

5.3 Protokol o předání a převzetí místa provedení díla

O předání a převzetí místa provedení díla vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí místa provedení díla budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání místa provedení díla předány. Za den předání místa provedení díla

posledním pracovním denem předání a převzetí díla smluvními stranami, předpokládá se první pracovní den po podpisu smlouvy.

5.4. Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopno řádně provést ve smluveném termínu předání díla.

VI. Cena díla

- 6.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí 1 025 695 Kč (slovy: milion dvacetpět tisíc šestsetdevadesát pět) Kč bez DPH.

6.2 Daň z přidané hodnoty

Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), použije režim přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, příp. i na další s tím související závazky, a které neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

6.3 Položkový rozpočet díla

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále tak jen „rozpočet“). Cena díla odpovídá součtu jednotlivých položek v položkovém rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

- 6.4 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejbližší odpovídá.

- 6.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.

- 6.6 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

6.7 Změna ceny díla

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel

- a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla (dále také jen „vícepráce“)
- b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“) nebo

...podle změny kvality nebo druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb oproti kvalitě a druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb specifikovaných ve smlouvě.

Seznamy a ocenění víceprací

Na základě písemného soupisu víceprací schváleného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel vlastní kalkulaci ceny, která bude vycházet:

- a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,
- b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS,
- c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, použije ceny v místě a čase obvyklé.

Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli zvyšovat.

6.8 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona a v této souvislosti dále prohlašuje, že

- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
- b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
- c) při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně přezkontroloval,
- d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

VII. Platební podmínky

7.1 Právo na zaplacení díla

- a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká schválením soupisu provedených prací objednatel.
- b) Den schválení soupisu provedených prací objednatel je datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).
- c) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

7.2 Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).

7.3 Fakturace

- a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu objednateli nejdříve poté, co bude objednatel schválen soupis provedených prací.
- b) Cena díla bude objednatel uhradena bezhotovostními převody na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

c) Náležitosti faktur

Faktury bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na fakturách uvádět větu: „Daň odvede zákazník“,
2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení lhůty splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele,
5. uvedení předmětu plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA.

Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.

- d) Fakturu je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 2 pracovních dnů od data jejího vystavení.
- e) Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
- f) Objednatel si vyhrazuje vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.
- g) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně, veškeré následky z tohoto plynoucí nese zhotovitel.

7.4 Zádržné

Pro případ převzetí díla objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně.

- a) Z vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky.
- b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady zhotovitelem dle čl. V. odst. 5) písm. f) smlouvy.

VIII. Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

- 8.1 Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
 - c) jež má dílo v záruční době.
- 8.3 Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
- 8.4 Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle odst. 8.3 tohoto článku běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 8.5 **Reklamáce vad díla**
 - a) Požadavek na odstranění vad objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po jejich zjištění, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I smlouvy. I reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 zákona a § 2618 zákona se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

1. identifikační údaje zhotovitele,
2. identifikační údaje objednatele,
3. identifikaci díla,
4. popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
5. způsob, jakým požaduje vadu odstranit.

b) Práva objednatele, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. Smluvní strany sjednávají, že porušení smlouvy je podstatné zejména tehdy, není-li dílo z důvodu vzniku či existence vady schopno užívání.

c) Práva objednatele, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k nepodstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

8.6 Prověření reklamace zhotovitelem

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto smlouvou.
- b) I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

8.7 Lhůty pro odstranění vad

- a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad dle odst. 8.5 písm. b) tohoto článku započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.
- b) Reklamovanou vadu dle odst. 8.5 písm. b) tohoto článku se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem objednatele bezodkladně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.
- c) Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem objednatele bezodkladně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace pokud nebude dohodnuto jinak.

8.8 Objednatel se zavazuje, že při odstraňování vad poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro to, aby byly vady v souladu s touto smlouvou řádně a včas odstraněny.

8.9 Uplatní-li objednatel právo na odstranění vady díla novým provedením jeho vadné nebo chybějící části, příp. na odstranění vady díla jeho opravou, sjednávají smluvní strany, že po takovém odstranění vady bude dílo opět ve shodě se smlouvou. Není-li po takovém odstranění vady dílo ve shodě se smlouvou, pak vada díla odstraněna nebyla.

- 8.10 O odstranění reklamované vady vypracuje zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí, kdy byla vada reklamována a jak a kdy byla vada odstraněna.
- 8.11 Reklamoval-li objednatel zhotoviteli vadu oprávněně, neběží záruční doba vadného díla ode dne doručení reklamace zhotoviteli do dne, kdy byla vada odstraněna.
- 8.12 Zhotovitel neodpovídá za vady, které:
- a) vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
 - b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů a návodů výrobců, které objednatel od zhotovitele převzal při převzetí díla (např. záruční listy) nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil. Záruka za jakost díla (dále také jen „záruka“) se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním objednatele.
- 8.13 Uplatnění práv z vadného plnění objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- 8.14 Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění.
- 8.15 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle odst. 8.7 tohoto článku nebo pokud zhotovitel odmítne vadu odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze s využitím služeb autorizované osoby.

IX. Pojištění zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednateli či třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.
- 9.2 Nesplnění závazků odst. 9.1 tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

X. Smluvní pokuty

- 10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.2 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání díla přesáhne 14 dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení ještě další smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za 15. a každý další i započatý den prodlení.
- 10.3 Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě dle čl. VIII odst. 8.7 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 2 000,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Odstavec 10.4 tohoto článku se nepoužije.
- 10.4 Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu neodstraní reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, u které může objednatel uplatnit práva dle čl. VIII odst. 8.5 písm. b) smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty v dvojnásobné výši.

- 5 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.6 V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
- a) 5.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.),
 - b) 2 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - c) 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
 - d) 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 10.7 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla ve formě srážky z této ceny.
- 10.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- 10.8.1 Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 7 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jejímu uhrazení, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší, a to na účet uvedený ve výzvě.

XI. Zánik závazků

- 11.1.1 Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
- 11.2 Objednatel je oprávněn závazky z této smlouvy vypovědět písemnou výpovědí zaslanou zhotoviteli v těchto případech:
- a) dojde byť k nepodstatnému porušení povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou, které zhotovitel v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní,
 - b) zhotovitel nebude ani přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele učiněné v souladu s touto smlouvou.
- 11.3 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností objednatele.
- 11.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
- a) v případě podstatného porušení povinnosti zhotovitele,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.
- 11.5 Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

XII. Dodatky a změny smlouvy

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.
- 12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XIII. Důvěrné informace


- 13.1 Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
- a) informace označené objednatelem za důvěrné,
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
 - c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
- 13.2 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 13.4 V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 zákona.
- 13.5 V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněně osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 13.6 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními zákona a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 14.2 Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 14.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
- a) příloha č. 1 – položkový rozpočet + příloha č. 2 – technická specifikace

14. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této smlouvě stanoveny v kalendářních dnech.
- 14.5 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Ustanovení § 1879 zákona se nepoužije.
- 14.6 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 14.7 Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 14.8 Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 14.9 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 14.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich
- 14.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Brně dne 14.5.2015




za objednatele

Filozofická fakulta MU
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan

MASARYKOVA UNIVERZITA
Filozofická fakulta
Arna Nováka 1
602 00 BRNO
IČ: 00216224 DIČ: CZ00216224

V Brtnici dne 14.5.2015



za zhotovitele

Vlastimil Zelený
Vlastimil Zelený
majitel

vlast. zelený M3
start
Horní město 5, 580 02 Brtnice
tel./fax: 587 218 237, 537 216 832
IČ: 10121785, DIČ: CZ5604271385



Ing. M. Jurčík

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
Stavba	Název stavby	SKP	
14025	a2) rešení domovního průjezdu	Měrná jednotka	
Projektant		Počet jednotek	
Zpracovatel projektu	0	Náklady na m.j.	0
Objednatel		Typ rozpočtu	
Dodavatel		Zakázkové číslo	14025
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	386 692	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	40 302	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	426 994	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	426 994	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	426 994	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH 21,0 %		426 994 Kč	
DPH 21,0 %		89 669 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		516 663 Kč	

Poznámka :

Stavba :	14025 Panská Lhota č.p.31	Rozpočet : 1
Objekt :	01 a2) řešení domovního průjezdu	Panská Lhota č.p.31-a2) řešení domovni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	61 572	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 533	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 482	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 309	0	0	0	0
5 Zpevněné plochy	85 895	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	89 542	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 223	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 860	0	0	0	0
94 Lešení	10 318	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	16 680	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 355	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 163	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	11 612	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	4 542	0	0	0
783 Nátěry	0	24 148	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 760	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	386 692	40 302	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			426 994	0
Oborová přírážka			426 994	0
Přesun stavebních kapacit			426 994	0
Mimostaveništní doprava			426 994	0
Zařízení staveniště			426 994	0
Provoz investora			426 994	0
Kompletační činnost (IČD)			426 994	0
Rezerva rozpočtu			426 994	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	14025 Panská Lhota č.p.31	Rozpočet: 1
Objekt :	01 a2) řešení domovního průjezdu	Panská Lhota č.p.31-a2) řešení domovního průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	43,37	988,00	42 849,56
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	12,48	69,00	861,11
		výkres S4, S3, řezy, PT zprůměrován:				
		ozn. 2, od -0,44 do -1,44: 0,75*0,60*1,0		0,45		
		základy ozn. 1, 2, 3, od -0,33 do -1,44: od -0,25 do -1,44: 7,60*0,40				
		+0,75*0,60*1,11 + 1,15*0,40*1,19		4,42		
		dtto, ozn. 4, od -0,25 do -1,44: 3,08*0,40*1,19		1,47		
		dtto, ozn. 5, od -0,12 do -1,44: (4,787 + 2,43)*0,40*1,32		3,81		
		dtto, ozn. 6, od -0,32 do -1,44: (4,555+0,65)*0,40*1,12		2,33		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	43,37	233,00	10 105,21
		výkopy: 43,37		43,37		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	216,85	19,00	4 120,15
		výkopy, cca 15km: 43,37 * 5		216,85		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	43,37	12,00	520,44
6	171201211V1	Skládkovné zemina	t	60,72	40,00	2 428,72
		43,37 * 1,4		60,72		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	68,66	10,00	686,60
		výkres S1, dlažba BEST- LEGENDA II, tl. 6cm: 10,93		10,93		
		výkres S1, dlažba BEST- LEGENDA II, tl. 8cm: 41,66		41,66		
		výkres S1, průjezd, staré keram. půdovky: 16,07		16,07		
	Celkem za:	1 Zemní práce				61 571,79
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,01	885,00	896,15
		výkres S2, řez D a B, základy -1,34 až -1,44: (7,975+0,75)*0,40*0,10				
		+0,75*0,60*0,10		0,39		
		dtto, řez E dtto, -1,14 až -1,24: 3,08*0,40*0,10 +				
		(4,955+0,30)*0,40*0,10		0,33		
		dtto, řez B, dtto, -1,14 až -1,24: (5,10+2,03)*0,40*0,10		0,29		
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	7,43	2 217,00	16 479,18
		výkres S2, řez D a B, základy -0,77 až -1,34: (8,0+0,75)*0,40*0,57				
		+0,75*0,60*0,57		2,25		
		dtto, řez E dtto, -0,53 až -1,14, -0,50 až -				
		1,14: 3,08*0,40*0,61 + (4,955+0,30)*0,40*0,64		2,10		
		dtto, řez B, dtto, -0,53 až -1,14: (5,10+2,03)*0,40*0,61		1,74		
		dtto, řez C, A základ pod ACO žlab -0,40 až -				
		1,01: 3,0*0,735*0,61		1,35		
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	12,25	356,00	4 361,61
		výkres S2, řezy E, D, základy-dlažba tl. 8cm: (7,90+3,08+3,19)*0,50		7,09		
		dtto, řez B-B, : (0,75*2+1,55)*0,20		0,61		
		dtto, řez C, A základ pod ACO žlab -0,40 až -				
		1,01: (3,0+0,735)*2*0,61		4,56		
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	12,25	65,00	796,25
	Celkem za:	2 Základy a zvláštní zakládání				22 533,19
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	289201213R00	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen	m2	18,59	335,00	6 225,98
		výkres S2, S7, řez B-B, cca 50% plochy: ((7,90+1,60)*3,85				
		+(1,90+1,60)*0,17)*0,50		18,59		
13	310217851R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl. 45 cm	kus	8,00	482,00	3 856,00
		výkres S2, S7, řez B-B, oprava stěny: 8		8,00		
14	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25	m3	2,11	2 488,00	5 237,24
		výkres S2, řez D a B, základy z pohledu betonu, -0,25 až -0,77				
		:(7,90+0,95)*0,20*0,52		0,92		

Slepý rozpočet

Stavba : 14025 Panská Lhota č.p.31
Objekt : 01 a2) řešení domovního průjezdu

Rozpočet: 1
Panská Lhota č.p.31-a2) řešení domovního průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dtto, řez E, dtto, -0,25 až -0,53, -0,22 až -0,50:3,08*0,20*0,28 + (4,95+0,48)*0,20*0,28		0,48		
		dtto, řez B, dtto, -0,09 až -0,53:(5,10+2,23)*0,20*0,44		0,65		
		dtto, řez A, podbetonování stáv.poklopu šachty:(0,90+0,60)*2*0,14*0,15		0,06		
15	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení výkres S2, řez B-B, zídky z pohled.betonu, -0,25 až -0,77:(7,90+0,95)*2*0,52	m2	21,32	375,00	7 995,00
		dtto, řez E, dtto, -0,25 až -0,53, -0,22 až -0,50:3,08*2*0,28 + (4,95+0,48)*2*0,28		9,20		
		dtto, řez B, dtto, -0,09 až -0,53:(5,10+2,23)*2*0,44		4,77		
		dtto, řez A, podbetonování stáv.poklopu šachty:(0,90*4+0,60*4)*0,15		6,45		
16	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění		0,90		
17	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	21,32	169,00	3 603,08
		výměra dtto otlučení omítek, díl 96, rozsah předb.50%:99,27 *0,50	m2	49,64	173,00	8 586,86
18	311 35-1107.V1	Příplatek, zídky - bednění pro pohledový beton výkres S2, řez B-B, zídky z pohled.betonu, -0,25 až -0,77:(7,90+0,95)*0,52	m2	15,15	388,00	5 877,42
		dtto, řez E, dtto, -0,25 až -0,53, -0,22 až -0,50:3,08*0,28 + (4,95+0,48)*0,28		4,60		
		dtto, řez B, dtto, -0,09 až -0,53:(5,10+2,23)*0,44		2,38		
		dtto, zídky z pohled.betonu-horní plocha:(7,90+0,95+3,08+4,95+0,48 +5,10+2,23)*0,20		3,23		
19	386 38-1117.V1	Jímka betonová rozměr 75 x 75 x 75 cm výkres S2, řez D-D, sklípek, jímka:1	kus	4,94	4 100,00	4 100,00
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce		1,00		4 100,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				45 481,57
20	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 výkres S3, řez B-B, vyrovnávací schody:0,95*2	m	1,90	228,00	433,20
21	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení výkres S3, řez B-B, vyrovnávací schody:(0,30+0,14)*0,95*2	m2	1,90	985,00	823,46
22	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,84	62,00	52,08
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce		0,84		1 308,74
Díl: 5		Zpevněné plochy				
23	561121113R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm výkres S1, dlažba BEST- LEGENDA II, tl.6cm:10,93	m2	52,59	35,00	1 840,65
		výkres S1, dlažba BEST- LEGENDA II, tl.8cm :41,66		10,93		
24	564241111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 12 cm výkres S1, řez A-A, dlažba BEST- LEGENDA II, tl.80mm:4,61*4,29+3,61*(2,46+3,61)/2 + (3,85+3,0)/2*(3,08+3,30)/2	m2	41,66	81,00	3 374,38
25	564721111V1	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 5 cm výkres S1, řez B-B, dlažba BEST- LEGENDA II, tl.60mm:2,23*4,90	m2	41,66	62,00	3 260,33
		výkres S1, řez A-A, dlažba BEST- LEGENDA II, tl.80mm:4,61*4,29+3,61*(2,46+3,61)/2 + (3,85+3,0)/2*(3,08+3,30)/2		10,93		
26	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm výkres S1, řez B-B, dlažba BEST- LEGENDA II, tl.60mm:10,93*0,10	m3	41,66	877,00	10 092,34
		výkres S1, řez C-C, dlažba BEST- LEGENDA II, tl.80mm:(4,61*4,29+3,61*(2,46+3,61)/2 + (3,85+3,0)/2*(3,08+3,30)/2		1,09		
27	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm výkres S1, dlažba BEST- LEGENDA II, řez B-B:2,23*4,90	m2	10,41	210,00	2 294,67
28	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	10,93	25,00	273,25
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm výkres S1, průjezd, dlažba BEST- LEGENDA II, :4,61*4,29+3,61*(2,46+3,61)/2 + (3,85+3,0)/2*(3,08+3,30)/2	m2	41,66	230,00	9 581,57
				41,66		

Slepý rozpočet

Stavba : 14025 Panská Lhota č.p.31
Objekt : 01 a2) řešení domovního průjezdu

Rozpočet: 1
Panská Lhota č.p.31-a2) řešení domovního průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drt, do 50 m2	m2	41,66	36,00	1 499,76
31	597092111RS1	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm, A15, B125 šířka 135 mm, stavební výška 150-250 mm	kus	2,00	1 980,00	3 960,00
32	597092112RS1	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl. 500 mm,A 15,B125 šířka 135 mm, stavební výška 150-150 mm	kus	1,00	1 355,00	1 355,00
33	597092122RS1	Žlabová vpust ACO V100 S, DN 150,dl.500 mm,A15,B125 šířka 135 mm, stavební výška 450 mm	kus	1,00	3 360,00	3 360,00
34	597092131R00	Čelo žlabu kombinované plné ACO V 100 S	kus	1,00	310,00	310,00
35	597092132R00	Čelo žlabu pro přípojku DN 100 ACO V 100 S	kus	1,00	655,00	655,00
36	597092193R00	Příplatek ke žlabu V 100 S za únosnost lože C 250	m	2,50	123,00	307,50
37	597092253RU3	Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení C 250,dl.500 mm mřížkový SW 12 mm, litina	kus	6,00	1 020,00	6 120,00
38	597092273R00	Pachový uzávěr ACO MultiDrain, vpust DN 150	kus	1,00	899,00	899,00
39	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 výkres S2 , obrubník ABO 1-15:1,0+0,50	m	1,50	225,00	337,50
40	59217428	Obrubník betonový ABO 1-15 výkres S2 , obrubník ABO 1-15:2*1,01	kus	2,02	129,00	260,58
41	59245001	Dlažba BEST- LEGENDA II rozměr 210x140x60mm barva colormix,podzim. povrch standard ošatřený výkres S1 , dlažba BEST- LEGENDA II , řez B-B:10,93*1,02	m2	11,15	514,00	5 730,38
42	59245002	Dlažba BEST- LEGENDA II rozměr 210x140x80mm barva colormix,podzim. povrch standard ošatřený výkres S1 , průjezd , dlažba BEST- LEGENDA II :41,66 *1,02	m2	42,49	715,00	30 382,64
Celkem za		5 Zpevněné plochy				85 894,55
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					85 894,55
43	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb kamenné zdivo. výkres S2, S7 , řez B-B , kamenné zdivo:37,17	m2	37,17	109,00	4 051,53
44	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči výkres S2, S7 , řez B-B , kamenné zdivo:(7,90+1,60)*3,85 +(1,90+1,60)*0,17	m2	37,17	126,00	4 683,42
45	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení výkres S2, průjezd-otvory:3,0*3,35 +0,60*1,20 +1,20*1,80 +3,60*3,70	m2	26,25	32,00	840,00
46	622321154V1	Zateplovací systém,průvlak a stropní trám stabiliz polyst.PS tl.50mm, zakončený tenkovrstvou omítkou výkres S2, řezu A, B, C , průvlak a stropní trám:5,40 *1,0	m2	5,40	865,00	4 671,00
47	622401971RZ1	Příplatek k omítkě vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním výměra dtto otlučení omítek , díl 96:99,27	m2	99,27	18,00	1 786,86
48	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 výměra dtto otlučení omítek , díl 96:99,27	m2	99,27	345,00	34 248,15
49	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	99,27	172,00	17 074,44
50	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi výkres S2, průjezd:3,85*2 +3,35*1 +3,35*2 +4,0*4 +1,50*2+1,30*2	m	39,35	52,00	2 046,20
51	622901110R00	Očištění po opravách,spárováných ploch výkres S2, řez B-B, stávající kamenná zídka-vnější část:(1,0+2,46+1,30)*0,20 +(0,80+2,46+1,10)*0,20 dtto , dtto , vnitřní část:(0,80+2,0)*1,07	m2	4,82	62,00	298,84
52	622904112R00	Očištění fasád:tlakovou vodou složitost 1 - 2 výkres S2, řez B-B , A-A , cihelné zdivo :99,27	m2	99,27	37,00	3 672,99
53	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene výkres S2, S7 , řez B-B , cca : (7,90+1,60)*3,85 +(1,90+1,60)*0,17	m2	37,17	435,00	16 168,95
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				89 542,38
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					89 542,38
54	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 výkres S1 , průjezd , staré keram.půdovky:16,07 *0,15	m3	2,63	2 510,00	6 594,02

Slepý rozpočet

Stavba : 14025 Panská Lhota č.p.31
Objekt : 01 a2) řešení domovního průjezdu

Rozpočet: 1
Panská Lhota č.p.31-a2) řešení domovního průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceña / MJ	celkem (Kč)
55	631351101R00	výkres S5, řez B-B, podbet.schodů :0,95*0,60*0,24 +0,95*0,60*0,28/2 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,22		
56	631351102R00	výkres S5, řez B-B, podbet.schodů :0,95* (0,52 +0,70+0,24) Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,39	240,00	332,88
57	631571002V1	Násyp z kameniva frakce 16-32 tř. I	m3	1,39	57,00	79,23
58	631571003R00	výkres S2, řez D-D, sklípek, jímka:1,25*3,0 *0,10 +0,45*0,45*0,10 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující výkres S1, řez D-D, průjezd, stře keram.převodky:(0,80*1,0+0,75*0,50 +(1,10+0,50)/2*2,90+0,80*0,20+0,60*1,0)*0,10 dtto:(0,95*7,70 +(0,95+2,0)/2*3,0 +0,30*0,25)*0,13 výkres S 5, řez B-B, svislé stěny:(2,23*0,20 +0,95*0,24)*0,20	m3	0,40 2,10 0,43 1,54 0,13	895,00 889,00	353,79 1 863,52
Celkem za		63: Podlahy a podlahové konstrukce				9 223,45
Díl: 8	Trubní vedení					
59	831-02	Uprava stávající vpusti vč.demontáže roštu	ks	1,00	3 110,00	3 110,00
60	83126-0001.V1	výkres S2, S3, popis viz TZ:1 Napojení ACO žlabu a střešního svodu do stávající ležaté kanalizace výkres S2, S3, popis viz TZ:5,0	m	5,00	150,00	750,00
Celkem za		8: Trubní vedení				3 860,00
Díl: 94	Lešení					
61	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m průjezd:5,76*6,50+ 6,06*3,10 krov nad pergolou :5,50*4,50+ 3,50*2,50	m2	89,73 56,23 33,50	115,00	10 318,49
Celkem za		94: Lešení				10 318,49
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
62	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m výkres S2-průjezd:6,76*12,20+3,0*4,0	m2	94,47	56,00	5 290,43
63	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 výkres S9-řez D-D, :1	kus	1,00	295,00	295,00
64	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus ocelové patky sloupku 1/T+2/T:4+4	kus	8,00	68,00	544,00
65	95-00	Demontáž a znova montáž poklopu ze stávající šachty v průjezdu výkres S2-průjezd, montáž stávajícího poklopu:1	kus	1,00	592,00	592,00
66	95-01	Patka sloupu L vel.70x75x110x200mm tl.4mm dodávka a montáž vč.vrtu a povrch.úpravy výkres S ocelové patky sloupku 1/T+2/T :4+4	ks	8,00	1 113,00	8 904,00
67	95-02	Poklop BIOWA typ PC5AG, vnitřní rozměr 450/450mm výkres S9-řez D-D, :1	kus	1,00	1 055,00	1 055,00
Celkem za		95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 680,43
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
68	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl.mazaniny 10 - 15 cm výkres S2, průjezd - mazanina u vstupu :(5,25+5,05)/2*(2,25+2,65)/2*0,15	m3	1,89	1 716,00	3 247,70
69	965081813RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	3,80	76,00	288,80
70	976085311R00	výkres S09, řez D-D, vstup do sklípku, sklípek:0,80*0,55 +2,80*1,20 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 výkres S9-řez D-D, :1	kus	1,00	51,00	51,00
71	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % výkres S2, řez B-B, přířt, dvorní stěny:(0,20+1,0+0,45)*3,65 +5,45*3,35 +2,50*3,35 +3,0*1,80/2	m2	99,27 35,69	42,00	4 169,13

Slepý rozpočet

Stavba : 14025 Panská Lhota č.p.31
Objekt : 01 a2) řešení domovního průjezdu

Rozpočet: 1
Panská Lhota č.p.31-a2) řešení domovního průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dtto, řez C-C, stěna, pilíř, ostění				
		el.: $(6,20+0,40+3,10+0,30+1,0+0,55+1,30)*4,0+(1,50+1,30)*2*0,30$		53,08		
		dtto, vstup do sklepa: $2,0*0,90$		1,80		
		dtto, odpočty, přípočet ostění: $3,0*3,35+0,60*1,20$				
		+ $(3,0+3,35*2)*0,30+(0,60+1,25*2)*0,50$				
		dtto, řez A-A, vstupní stěna: $(4,50+1,30)*4,0+3,60*3,70$		-6,31		
		+ $(4,0+3,70*2)*0,45$				
72	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	15,01		
		výkres S2, S7, řez B-B, cca: $(7,90+1,60)*3,85+(1,90+1,60)*0,17$		37,17	43,00	1 598,31
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí		37,17		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 354,94
73	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	107,97	196,00	21 162,59
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				21 162,59
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				21 162,59
74	766-01	1/T, D+M, atyp. dřevěné zábradlí výška 820mm z hobl. trámku 80/80mm	m	3,15	1 810,00	5 701,50
		viz výkres S-12, ozn. T/1, :1,09+2,06		3,15		
75	766-02	2/T, D+M, atyp. dřevěné zábradlí výška 820mm z hobl. trámku 80/80mm	m	3,08	1 810,00	5 574,80
		viz výkres S-13, ozn. T/2, :0,94+2,14		3,08		
76	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	112,00	3,00	336,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				336,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 612,30
77	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	16,07	29,00	466,03
		výkres S1, průjezd, staré keram. půdovky: 16,07		16,07		
78	771 77-5106.V1	Montáž podlah ze starých keram. půdovek 210/210/30 do tmelu vč. spárování	m2	16,07	245,00	3 937,15
		výkres S1, průjezd, staré keram. půdovky: $0,80*1,0+0,75*0,50$				
		+ $(1,10+0,50)/2*2,90+0,80*0,20+0,60*1,0$		4,26		
		dtto.: $0,95*7,70+(0,95+2,0)/2*3,0+0,30*0,25$		11,82		
79	771-01	Staré keramické půdovky 210/210/30mm, dodávka investora	m2	17,00	1,00	17,00
		16,07*1,05+0,1265		17,00		
80	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,42	290,00	121,44
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				121,44
Díl: 783		Nátěry				4 541,62
81	783602826V1	Očištění stávajících vrat, trámového stropu a krovu pergoly	m2	222,09	41,00	9 105,69
		vjezdová vrata-vnitřní strana, výkres S6: 17,63		17,63		
		průjezd-strop (podhled+stropní trámy): 84,48		84,48		
		krov nad pergolou: 119,98		119,98		
82	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování LAZUROL	m2	27,85	107,00	2 979,92
		teak				
		vjezdová vrata, vnitřní strana, výkres S6: $(3,60+0,05*2)*(3,70+0,025)$		17,63		
		*1 + $(3,60+3,70*2)*(0,15+2*0,10)$		10,22		
		zábradlí 1/T, 2/T: $(2,06+1,09)*0,82*2+(0,94+2,14)*0,82*2$				
83	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak LAZUROL, odstín teak	m2	204,45	59,00	12 062,55
		průjezd-strop (podhled+stropní trámy): $5,76*6,50+6,06*3,10+0,20*2$		84,47		
		* $(5,76*7+6,06*5)$		42,15		
		krov nad pergolou (podhled+presahy): $5,50*2,50*2+4,50*1,90$		11,34		
		+ $5,50*0,20+4,50*0,80+3,50*0,40$		7,44		
		dtto, hranoly, pozednice: $(0,14+0,14)*2*5,50+(0,20+0,26)*2*5,90$		9,49		
		+ $(0,10+0,14)*2*5,90$				
		pozednice, vaznice: $(0,10+0,14)*2*4,0+4,0*4,50$				
		+ $(0,14+0,16)*2*2,40$				
		stropní trámy, stojky: $(0,12+0,14)*2*4,0*4+(0,10+0,12)*2*0,40*4$				
		+ $(0,10+0,12)*0,70*3$				
		krokve: $(0,14+0,14)*2*5,50*14+(0,14+0,14)*2*1,80*5$		49,56		
		+ $(0,14+0,14)*2*2,50$				
		Celkem za 783 Nátěry				24 148,16

Slepý rozpočet

Stavba :	14025 Panská Lhota č.p.31	Rozpočet: 1
Objekt :	01 a2) řešení domovního průjezdu	Panská Lhota č.p.31-a2) řešení domovního průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,83	212,00	2 296,54
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	151,66	12,00	1 819,90
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,83	185,00	2 004,06
87	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,67	18,00	389,98
88	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,83	300,00	3 249,82
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 760,29

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :		
Objednatel :	Počet měrných jednotek :	0
Počet listů :	Náklady na MJ :	0
Zpracovatel projektu :	Zakázkové číslo :	
	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	92 351	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	92 351	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	92 351	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	92 351	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	92 351 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		19 394 Kč
		111 744 Kč

Poznámka :

Stavba :	Odvodnění dvora
Objekt :	Venkovní kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 099	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 803	0	0	0	0
8 Trubní vedení	50 268	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	182	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	92 351	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
CELKEM VRN		0	0
			0

Položkový rozpočet

Odvodnění dvora
Venkovní kanalizace

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
1	132201202R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 12*0,8*1,2+37*0,8*1,15	m3	45,56 45,56	129,00	5 877,24		
2	132201209R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	45,56	23,00	1 047,88		
3	58337344	Štěrkopisek frakce 0-32 B 0,45*49*0,8*1,65	T	29,11	310,00	9 022,86	1,00000	29,10600
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 49*0,45*0,8	m3	29,11 17,64	345,00	6 085,80		
5	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	17,64	204,00	3 598,56		
6	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m 45-17,6-(49*0,1*0,8)	m3	23,48 23,48	119,00	2 794,12		
7	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení 17,64+3,92	m3	21,56 21,56	495,00	10 672,20		
Celkem za		1 Zemní práce				39 098,66		29,10600
Díl: 4	451572111RK1	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Výsočina 49*0,8*0,1	m3	3,92 3,92	715,00	2 802,80	1,89100	7,41272
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 802,80		7,41272
Díl: 8	28611142.A	Trubní vedení Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x2000mm SN4	kus	12,00	169,00	2 028,00	0,00300	0,03600
10	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4	kus	37,00	171,00	6 327,00	0,00260	0,09620
11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm	m	49,00	35,00	1 715,00		
12	894 41-0015	Šachta plastová kanalizační včetně poklopu D400 Lapač sítěšních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	3,00	5 100,00	15 300,00	0,20000	0,60000
13	721242110RT1	Liniové žlaby dle specifikace výrobce	kus	4,00	1 765,00	7 060,00	0,07382	0,29528
14	894 41-0016	Obetonování žlabů - uložení	kus	1,00	1,00	1,00	0,20700	0,20700
15	894 41-0017	Betonová šachta VP1 - vč.litlnové mříže	m3	3,70	2 145,00	7 936,50	0,13600	0,50320
16	894 41-0018	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00	8 632,00	8 632,00	0,08900	0,08900
17	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	4,00	233,00	932,00	0,00160	0,00640
18	28651703.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	2,00	168,00	336,00	0,00105	0,00210
Celkem za		8 Trubní vedení				50 267,50		1,83518
Díl: 99	998 27-6101.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,84	99,00	181,68		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				181,68		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Panská Lhota 31 a3) řešení dvora	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	a3) řešení dvora po terenní zlom		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
14029	Panská Lhota c.p. 31		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtovatel			Zakázkové číslo	14029
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	442 419	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	63 931	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	506 350	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	506 350	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	506 350	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval:		Za zpracovatele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %		506 350 Kč
DPH	21,0 %		106 333 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			612 683 Kč

Poznámka :

Stavba :	14029 Panská Lhota č.p.31	Rozpočet : 1
Objekt :	01 a3) řešení dvora po terénní zlom	Panská Lhota 31 - a3) řešení dvora po t

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	145 144	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	9 649	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	26 690	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 237	0	0	0	0
5 Zpevněné plochy	123 610	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	18 471	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 764	0	0	0	0
803. Venkovní kanalizace	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	24 225	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	690	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	430	0	0	0	0
98 Demolice	12 067	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 769	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	51 446	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	11 216	0	0	0
783 Nátěry	0	1 270	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	46 674	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	442 419	63 931	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			506 350	0
Oborová přírážka			506 350	0
Přesun stavebních kapacit			506 350	0
Mimostaveništní doprava			506 350	0
Zařízení staveniště			506 350	0
Provoz investora			506 350	0
Kompletační činnost (IČD)			506 350	0
Rezerva rozpočtu			506 350	0
CELKEM VRN			506 350	0

Slepý rozpočet

Stavba : 14029 Panská Lhota č.p.31
 Objekt : 01 a3) řešení dvora po terénní zlom

Rozpočet: 1
 Panská Lhota 31 - a3) řešení dvora po terénní zlom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho 0,48t stávající stav , cca 60% plochy: výkres S1, zatravnění tvárnice BEST KROSO+VALEA:(47,80+36,0) *0,60	m2	107,28	91,00	9 762,48
		dtto, zatravnění, rovina+svah:(29,0+66,0)*0,60		50,28		
				57,00		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 srovnání na ÚT, dlažba KROSO výkr. S2,S3, řezy K,F,G,H :3,50*3,13*0,20/2 +3,50*4,90*0,20 +3,50*0,735*0,20/2 dtto, pokračování řezy K, I, J:3,50*2,36*0,30/2 +3,50*1,38*(0,25+0,35)/2 +3,50*4,0*0,25/2 dtto, dlažba VALEA:36,0*0,08 dtto, zatravnění:95,0*0,10 výkop pro skládku - dlažba BEST KROSO :3,50*(3,13+4,90)*0,51 +3,50*(2,36+1,38+4,0)*0,51 dtto, pro žlaby ACO :3,50*0,735*0,60 *2 +1,0*0,50*0,60*1 výkop pro skládku - dlažba BEST VALEA:36,0*0,26 angl.dvorek, žlab BEST I :7,30*1,0*0,80 + 8,0*0,80*0,80 žlab BEST II:10,0*0,20*0,26 základ kamenná zídka :(1,60+7,50+1,50)*0,50*0,90 základy-schodiště, výkres S7:(1,45*0,50+(1,075-0,50)*0,60)*0,85 dtto,:(1,45+0,465)*0,50*0,85	m3	80,47	986,00	79 344,01
				4,78		
				4,44		
				2,88		
				9,50		
				28,15		
				3,39		
				9,36		
				10,96		
				0,52		
				4,77		
				0,91		
				0,81		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopy:80,47 odpočet zemina pro srovnání zatravnění:- (29,0+66,0)*0,15	m3	66,22	251,00	16 621,22
				80,47		
				-14,25		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkopy , cca 15km:66,22 * (15-10)	m3	331,10	18,50	6 125,35
				331,10		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	66,22	12,00	794,64
6	171201211V1	Skládkovné zemina 66,22 *1,4	t	92,71		
				92,71		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním výkres S1, dlažba BEST- KROSO:47,80 výkres S1, dlažba BEST- VALEA:36,0	m2	83,80	40,00	3 352,00
				47,80		
				36,00		
8	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km kamenná dlažba 0,48 t/m2:107,28*0,48	t	51,49	36,00	1 853,80
				51,49		
9	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km kamenná dlažba 0,48 t/m2 , celkem 15km:107,28*0,48 * (15-1)	t	720,92	9,00	6 488,29
				720,92		
10	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	51,49	104,00	5 354,96
11	97999998R00	Poplatek za skládku	t	51,49	300,00	15 447,00
	Celkem za	1 Zemní práce				145 143,75
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině výkres S1, zatravnění, řez G-G :2,80*2,40*3,14*1,0*1,0 +3,14*1,0*1,0/2 dtto řez H-H , pod schody:3,70*3,75 +6,0*0,25+4,240*2,0	m2	29,01	14,00	406,07
				5,15		
				23,86		
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 výkres S1, zatravnění, řez I-I:5,48*2,550 +6,0*6,10 dtto řez J-J, část H-H:7,50*1,50 +6,0*1,40/2	m2	66,02	21,00	1 386,50
				50,57		
				15,45		
14	180405111R00	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině vč.zasypání semene zemínou nebo substrátem výkres S1, dlažba zatravn. BEST- KROSO:47,80 výkres S1, dtto, BEST- VALEA:36,0	m2	83,80	54,00	4 525,20
				47,80		
				36,00		
15	181006112R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	95,00	8,00	760,00

Slepý rozpočet

Stavba : 14029 Panská Lhota č.p.31
Objekt : 01 a3) řešení dvora po terénní zlom

Rozpočet: 1
Panská Lhota 31 - a3) řešení dvora po terénní zlom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkres S1, zatravnění, řez G, H, rovina :29,0		29,00		
		dtto řez I, J, svah:66,0		66,00		
16	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	95,00	24,00	2 280,00
		výkres S1, zatravnění, rovina+svah :29,0 +66,0		95,00		
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	3,00	97,00	291,00
		výkres S1, zatravnění, rovina +svah:(29,0+66,0)*0,03 +0,15		3,00		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				9 648,77
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
18	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,73	896,00	656,59
		základy-schodiště, výkres S7:(1,45*0,50+(1,075-0,50)*0,60)*0,10		0,11		
		dtto:(1,45+0,465)*0,50*0,10		0,10		
		základy kamenná zídka:(1,60+7,50+1,50)*0,50*0,10		0,53		
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	9,26	2 276,00	21 073,48
		žláby -0,25 až -0,85, -0,52 až -0,08:3,0*0,735*0,60 +3,0*0,735*0,60		3,09		
		+1,0*0,735*0,60		0,91		
		základy-schodiště, výkres S7:(1,45*0,50+(1,075-0,50)*0,60)*0,85		0,81		
		dtto:(1,45+0,465)*0,50*0,85		0,81		
		základy kamenná zídka:(1,60+7,50+1,50)*0,50*0,80		4,24		
		betonáž do rýh, schodiště+zídka + 3,5%:(0,91+0,81+4,24)*0,035		0,21		
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	11,05	374,00	4 131,20
		žláby -0,25 až -0,85, -0,52 až -0,08, +0,16:(3,0+0,735)*2*0,60*2 +				
		(1,0+0,735)*2*0,60				
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11,05	75,00	828,75
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				26 690,03
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	3,02	3 269,00	9 875,65
		zídka, výkres S2:(1,60 +7,50+1,50)*0,30*0,95		3,02		
23	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování zdiva	m3	3,02	1 113,00	3 361,26
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				13 236,91
Díl: 5		Zpevněné plochy				
24	561121113R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm	m2	83,80	35,20	2 949,76
		výkres S1, dlažba BEST- KROSO:47,80		47,80		
		výkres S1, dlažba BEST- VALEA:36,0		36,00		
25	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	55,80	67,00	3 738,60
		skladba-zatravněvací tvárnice BEST KROSO:47,80		47,80		
		pod silniční obrubníky, viz řezy G, H:16,0*0,25*2		8,00		
26	564721111V1	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm, tl. 5 cm	m2	85,80	64,00	5 491,20
		skladba-zatravněvací tvárnice BEST KROSO:47,80		47,80		
		skladba - dtto, BEST VALEA:36,0		36,00		
		pod žlab BEST II, viz řez I :10,0*0,20		2,00		
27	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	17,35	896,00	15 545,60
		skladba-zatravněvací tvárnice BEST KROSO:47,80*0,25		11,95		
		dtto, BEST VALEA:36,00*0,10		3,60		
		pod silniční obrubníky, viz řezy G, H:16,0*0,25*0,20*2		1,60		
		pod žlab BEST II, viz řez I-I:10,0*0,20*0,10		0,20		
28	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	83,80	208,00	17 431,07
		výkres S1, skladba-zatřav. tvárnice BEST KROSO:3,0*7,80				
		+3,0*8,033				
		Mezisoučet		47,80		
		výkres S1, skladba-zatřav. tvárnice BEST VALEA:1,90*0,80+6,0*0,60+0,9*0,20+0,60*0,40+0,60*5,0/2		7,04		
		dtto:15,20*0,80+(2,50+3,10)/2*2,40+0,60*0,60/2*2		19,24		
		dtto:4,40*1,0+ 2,40*1,36+1,0*1,0/2*2 +3,80*0,279		9,72		
		Mezisoučet		36,00		

Slepý rozpočet

Stavba : 14029 Panská Lhota č.p.31
Objekt : 01 a3) řešení dvora po terénní zlom

Rozpočet: 1
Panská Lhota 31 - a3) řešení dvora po terénní zlom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	596921291R00	Příplatek za výplň spár vegetačních dlaždic, vč.dodávky výplně, předb.výměra,..... 50% plochy: skladba-zatráv. tvárnice BEST KROSO:47,80 *0,08 *0,50 skladba - dtto, BEST VALEA:36,00 *0,08 *0,50	m3	3,35	685,00	2 296,12
30	597091112V1	Žlab odvodňovací ACO Euro Self, žlab dl.1,0 m s odtokem DN 100,plast.rošt černý	kus	1,00	1 410,00	1 410,00
31	597092111RS1	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm, A15, B125 šířka 135 mm, stavební výška 150-250 mm výkres S2, řez K-K, řez J-J:2+2	kus	4,00	1 968,00	7 872,00
32	597092112RS1	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl. 500 mm,A 15,B125 šířka 135 mm, stavební výška 150-150 mm	kus	2,00	1 310,00	2 620,00
33	597092121RS1	Žlabová vpust ACO V100 S, DN 100,dl.500 mm,A15,B125 šířka 135 mm, stavební výška 450 mm	kus	2,00	3 219,00	6 438,00
34	597092131R00	Čelo žlabu kombinované plné ACO V 100 S	kus	4,00	330,00	1 320,00
35	597092131V1	Žlab ACO Self - kombinované čelní stěna, PP,černá Eueoself, rošt kompozit	kus	2,00	64,00	128,00
36	597092193R00	Příplatek ke žlabu V 100 S za únosnost lože C 250	m	6,00	110,00	660,00
37	597092253V1	Krycí rošt ACO MultiDrain, dl.500 mm s podélnými pruty D/E600, tvárná litina	kus	12,00	725,00	8 700,00
38	597092273V1	Pachový uzávěr ACO Self +sítko pro spodní odtok žlabu Euro Self	kus	1,00	415,00	415,00
39	59245001	Dlažba zatravnňovací BEST- VALEA ,rozměr 400x400x80mm, povrch standard, barva přírodní výkres S1, dvůr, dlažba BEST- VALEA:36,0 *1,02	m2	36,72	690,00	25 336,80
40	59245002	Dlažba zatravnňovací BEST- KROSO rozměr 210x140x80mm, povrch standard, barva přírodní výkres S1, dvůr, dlažba BEST- KROSO:47,80 *1,02	m2	48,76	436,00	21 257,62
Celkem za:		5:Zpevněné plochy		48,76		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					123 609,76
41	622434193R00	Omítkový sanační systém Ceresit, 3vrst, hlavní budova část soklu ve dvoře:(6,0+1,40)*1,0	m2	7,40	998,00	7 385,20
42	622904112R00	Očištění fasád složitost 1 - 2 sokl pro sanační omítku	m2	7,40		
43	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem sanační omítky, hlavní budova část soklu ve dvoře:(6,0+1,40)*1,0	m2	7,40	40,00	296,00
44	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene (1,60+0,30+7,50+1,50)*2*0,95+(1,60+7,50+1,50)*0,30	m2	23,89	86,00	636,40
Celkem za:		62:Úpravy povrchů vnější		23,89	425,00	10 153,25
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					18 470,85
45	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující anglický dvorek - ŽLAB BERST I:(7,30*1,0 +7,30*0,80) *0,15	m3	1,97	895,00	1 764,05
Celkem za:		63:Podlahy a podlahové konstrukce		1,97		
Díl: 803.	Venkovní kanalizace					1 764,05
46	803-01	Odvodnění dvora-venkovní kanalizace viz samostatný projekt a výkaz výměr	soubor	1,00		
Celkem za:		803:Venkovní kanalizace				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
47	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou výkres S2, parkový obrubník Best Parkan:1,0*1,90*2,50*0,90 +2,30+1,60+3,0+2,40+3,30+3,0 dtto:0,50+0,90+5,50+0,95	m	29,75	119,00	3 540,25
48	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 výkres S2, silniční obrubník Best Silnia:4,80*1,30*2,0*6,0*3,20 +0,50+4,20+3,50+6,10+1,0+0,80	m	7,85		
49	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm žlab BEST II, výkres S2:5,0+5,0	m	33,40	210,00	7 014,00
50	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm žlab BEST I, výkres S2:7,0+8,0	m	10,00	152,00	1 520,00
				15,00	194,00	2 910,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14029 Panská Lhota č.p.31	Rozpočet: 1
Objekt :	01 a3) řešení dvora po terénní zlom	Panská Lhota 31 - a3) řešení dvora po terénní zlom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	592 27501	BEST - ŽLAB I	kus	25,68	87,00	2 238,56
		žlab BEST I , výkres S2:15,0/0,59 *1,01		25,68		
52	592 27502	BEST - ŽLAB II	kus	30,61	62,00	1 897,58
		žlab BEST II , výkres S2:10,0/0,33 *1,01		30,61		
53	59227503	Obrubník silniční Best SINIA šířka 100 mm	kus	34,00	99,00	3 366,00
		výkres S2, silniční obrubník Best Sinia:34,0		34,00		
54	59227504	Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm	kus	60,10	29,00	1 742,78
		výkres S2, parkový obrubník Best Parkan:29,75/0,50 *1,01		60,10		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 224,57
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
55	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	10,00	69,00	690,00
		základy-ocelové patky trámků schodiště:10		10,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				690,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
56	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00	52,00	104,00
		výkres S3:1+1		2,00		
57	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného mimo komín.	m2	7,40	44,00	325,60
		sanační omítka-sokl:7,40		7,40		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				429,60
Díl: 98		Demolice				
58	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní hmotn.sutě	m3	53,76	196,00	10 536,96
		0.222 V/1m3		53,76		
		kůlna:(3,30+3,10)/2*4,80*3,50				
59	952 90-1411V1	Vyčištění ostatních objektů, nebezpečné plochy po demolici	m2	30,00	51,00	1 530,00
		kůlny, 6,0*5,0		30,00		
	Celkem za	98 Demolice				12 066,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	133,57	148,00	19 769,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 769,04
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
61	762085140V1	Hoblování viditelných částí schodiště čtyřstranné	m	15,25	93,00	1 418,25
		schodiště, výkres S7 , stojky 140/140mm:1,62 *4		6,48		
		dtto, trámký 140/140mm				
		:0,90+2,61*2+1,80+0,85		8,77		
62	762211120R00	Montáž schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m	m	28,57	226,00	6 456,82
		schodiště, výkres S7 , stojky 140/140mm:1,62 *4		6,48		
		dtto, trámký 140/140mm				
		:0,90+2,61*2+1,80+0,85		8,77		
		Mezisoučet		15,25		
		dtto, stupně, schodnice, fošny tl.60mm:0,99*8 +2,70*2		13,32		
63	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	10,85	209,00	2 267,65
		2,70*2+0,90+1,85+1,75+0,95		10,85		
64	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště	m3	0,78	203,00	158,34
		0,45+0,33		0,78		
65	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus	10,00	115,00	1 150,00
		schodiště:10		10,00		
66	762524108R00	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	3,29	112,00	368,42
		podesta , fošny tl.60mm:1,85*0,90+0,95*(2,61-0,90)		3,29		
67	762526210V1	Montáž podlahových lišt včetně dodávky, lišty borovice	m	8,82	92,00	811,44
		podesta:(1,80+2,61)*2		8,82		
68	3117530V	Typové ocel. patky pro dřev.stojky 140/140mm	kus	10,00	210,00	2 100,00
69	6051301V	Fošny borovice hoblované tl.60mm	m3	0,45	6 000,00	2 674,20

Slepý rozpočet

Stavba :	14029 Panská Lhota č.p.31	Rozpočet: 1
Objekt :	01 a3) řešení dvora po terénní zlom	Panská Lhota 01 - a3) řešení dvora po terénní zlom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem / MJ
		schodiště - podesta , fošny tl.60mm:(1,85*0,90+0,95*1,71)*0,06*1,10 ditto , - stupně , schodnice ditto:(0,99*8*0,26+2,70*2*0,26)*0,06*1,10		0,22 0,23		
70	6051573V	Hranol BO 1 14x14 délka do 3m schodiště, výkres S7, stojky 140/140mm:0,14*0,14*1,62*4*1,10 ditto, trámký 140/140mm :(0,14+0,14)*(0,90+2,61*2+1,80+0,85)*1,10	m3	0,33 0,14 0,19	6 250,00	3 089,00
71	6051580V	Dřevěné schod.zábradlí z hranolků 60/60mm výška 1,0m - zhotovení vř.povrch.úprav	m	10,85	2 810,00	30 485,00
72	998762202R00	zábradlí, výkres S7:2,70*2+0,90+1,85+1,75+0,95 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	10,85 499,00	3,00	1 497,00
	Celkem za	762-Konstrukce tesařské				31 245,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 216,00
73	767900090RA0	Demontáž atypických ocelových konstrukcí vč.odvozu suti do 10km	kg	320,00	35,00	11 200,00
74	979999999V1	schody a podesta z porocostů:320,0 Poplatek za skládku	t	320,00 0,32	50,00	16,00
	Celkem za	767-Konstrukce zámečnické				11 216,00
Díl:	783	Nátěry				1 269,66
75	783726870V1	Nátěr lazurovací tesařských konstr. LAZUROL -odstín teak. schodiště, výkres S7, stojky 140/140mm:(0,14+0,14)*2*1,62*4 ditto, trámký 140/140mm :(0,14+0,14)*2*(0,90+2,61*2+1,80+0,85) schodiště-m2 podesta:(1,85*0,90+0,95*1,71)*2 ditto, m2 stupně:(0,99*8*0,26+2,70*2*0,26)*2 ditto, obvod:(0,99+0,26)*2*0,06*8 +(2,70+0,26)*2*0,06*2	m2	23,96 3,63 4,91 6,58 6,93 1,91	53,00	1 269,66
	Celkem za	783-Nátěry				1 269,66
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				46 674,26
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,69	190,00	9 820,72
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	103,38	19,00	1 964,14
78	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	51,69	280,00	14 472,64
79	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	465,19	15,00	6 977,88
80	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	41,35	250,00	10 337,60
81	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	10,34	300,00	3 101,28
	Celkem za	D96-Přesuny suti a vybouraných hmot				46 674,26