


UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
GENERÁLNÍ DODAVATEL	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	PATRIK TUZA
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	



STAVBA / PROJECT	RECETOX - PAVILON A29
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3114 - 26
STUPEŇ / PHASE	DVD
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VENKOVNÍ TERASY 1. A 4.NP
ČÁST / PART	00



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	KONTROLNÍ ROZPOČET
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	JIŘÍ JANOUŠEK
VYPRACOVAL / PREPARED BY	VÍT MOLER
DATUM / DATE	2015 - 11 - 24
FORMÁT / FORMAT	
MĚŘÍTKO / SCALE	

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
REC	DVD	M 002	00	000	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **APLUS/N010**
RECETOX - VENKOVNI TERASA V 1. NP A 4. NP

Zadavatel :	MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo náměstí 9 60200 Brno	IČO : 46983864 DIČ : CZ00216224
Projektant :	A PLUS a.s. Netroufalky 797/7 62500 Brno-Bohunice	IČO : 26236419 DIČ : CZ26236419

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	815.99.9.6	5,00	789 646,23
Celkem za stavbu			789 646,23

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	789 646,23
DPH 21 %	165 825,71
Celkem za stavbu s DPH	955 471,94

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	11 958,45
4	Vodorovné konstrukce	19 757,50
5	Komunikace	15 601,92
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11 119,86
99	Staveništní přesun hmot	878,67
766	Konstrukce truhlářské	424 113,84
767	Konstrukce zámečnické	265 202,09
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 208,17
VN	Vedlejší náklady	16 229,14
ON	Ostatní náklady	13 576,59
Cena celkem		789 646,23

Stavba :	APLUS/N010 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP		
Objekt :	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	JKSO : 815.99.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP

Třídník stavební	815	Objekty pozemní zvláštní
	815.9	Objekty pozemní různé
	815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
	815.99.9	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
	815.99.9.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	29 805,73
01.1	CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP	170 378,03
01.2	TERASA 1. NP	269 407,25
01.3	TERASA 4. NP	285 384,61
01.4	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ	34 670,61
	Celkem objekt 01	789 646,23

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	789 646,23
DPH	21 %	165 825,71
Celkem za objekt s DPH		955 471,94

Rekapitulace soupisu 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	16 229,14
ON	Ostatní náklady	13 576,59
	Celkem soupis 00	29 805,73

Rekapitulace soupisu 01.1 CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	1 586,56
4	Vodorovné konstrukce	5 520,81
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 555,66
99	Staveništní přesun hmot	29,31
766	Konstrukce truhlářské	108 291,68
767	Konstrukce zámečnické	52 394,01
	Celkem soupis 01.1	170 378,03

Rekapitulace soupisu 01.2 TERASA 1. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	3 066,06
4	Vodorovné konstrukce	10 669,05
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 046,19

99	Staveništní přesun hmot	56,65
766	Konstrukce truhlářské	168 093,31
767	Konstrukce zámečnické	83 475,99
	Celkem soupis 01.2	269 407,25

Rekapitulace soupisu 01.3 TERASA 4. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	2 282,74
4	Vodorovné konstrukce	2 032,20
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 997,94
99	Staveništní přesun hmot	10,79
766	Konstrukce truhlářské	147 728,85
767	Konstrukce zámečnické	129 332,09
	Celkem soupis 01.3	285 384,61

Rekapitulace soupisu 01.4 CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	5 023,09
4	Vodorovné konstrukce	1 535,44
5	Komunikace	15 601,92
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	520,07
99	Staveništní přesun hmot	781,92
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 208,17
	Celkem soupis 01.4	34 670,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	00	VEDLEJSÍ A OSTATNÍ NAKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 229,14		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	4 434,35	4 434,35		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	5 703,35	5 703,35		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	2 217,16	2 217,16		RTS
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	sada	1,00000	3 874,28	3 874,28		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				13 576,59		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	sada	1,00000	3 081,11	3 081,11		RTS
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	sada	1,00000	10 495,48	10 495,48		RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.1	CHODNIK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	<p>Poznámka</p> <p>Platí pro celou stavbu :</p> <p>a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :</p> <p>b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :</p> <p>c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :</p> <p>d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :</p> <p>e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :</p> <p>f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :</p> <p>g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :</p> <p>h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :</p> <p>h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :</p> <p>Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :</p> <p>V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :</p>	sada	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				1 586,56		

181 10 Úprava pláň v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9*1,05	m2	51,34500	10,60	544,26	800-1	RTS	
182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9*1,05	m2	51,34500	20,30	1 042,30	823-1	RTS	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				5 520,81			
451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli									
4	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000	80,70	3 946,23	831-2	RTS	
5	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9*1,15	m2	56,23500	28,00	1 574,58	SPCM	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 555,66			
6	95-02	Práce malého rozsahu, nevypočítatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000	1 703,77	2 555,66		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				29,31			
998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu									
7	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5, :	t	0,12690	231,00	29,31	822-1	RTS	

		Součet : 0,12690		0,12690				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				108 291,68		
8	762595090R00	k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000	179,00	8 753,10		Vlastní
9	766_01	D + M terasových prken plných 137/23/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000	1 450,00	70 905,00		Vlastní
10	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 90,4	m	90,40000	305,00	27 572,00		Vlastní
11	998766201R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 8, : Součet : 1072,30100	%	1 072,30100	0,99	1 061,58	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				52 394,01		
12	767_01Ž	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, žárový pozink 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : uzavřený profil 50/30/2mm : Mezisoučet 200,08*2,24*1,1*1,1	kg	542,29683	95,00	51 518,20		Vlastní
13	998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m	%	515,18200	1,70	875,81	800-767	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.2	TERASA 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	<p>Poznámka</p> <p>Platí pro celou stavbu :</p> <p>a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :</p> <p>b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :</p> <p>c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :</p> <p>d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :</p> <p>e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :</p> <p>f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :</p> <p>g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :</p> <p>h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :</p> <p>h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :</p> <p>Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :</p> <p>V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :</p>	sada	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				3 066,06		

181 10 Úprava pláň v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,05	m2	99,22500	10,60	1 051,79	800-1	RTS	
182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,05	m2	99,22500	20,30	2 014,27	823-1	RTS	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				10 669,05			
451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli									
4	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5	m2	94,50000	80,70	7 626,15	831-2	RTS	
5	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,15	m2	108,67500	28,00	3 042,90	SPCM	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 046,19			
6	95-02	Práce malého rozsahu, nevypočítatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000	2 697,46	4 046,19		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				56,65			
998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu									
7	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5, :	t	0,24523	231,00	56,65	822-1	RTS	

		Součet: : 0,24523		0,24523				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				168 093,31		
8	762595090R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5	m2	94,50000	179,00	16 915,50		Vlastní
9	766_01	D + M terasových prken plných 137/23/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5	m2	94,50000	1 450,00	137 025,00		Vlastní
10	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 41,0	m	41,00000	305,00	12 505,00		Vlastní
11	998766201R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 8, : Součet: : 1664,45500	%	1 664,45500	0,99	1 647,81	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				83 475,99		
12	767_01Ž	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, žárový pozink 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : uzavřený profil 50/30/2mm : Mezisoučet 292,2*2,24*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 220/220/10MM : Mezisoučet 46,087*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 155/30/4MM : Mezisoučet	kg	864,00655	95,00	82 080,62		Vlastní

	8,0*0,96*1,1*1,1			9,29280				
	OBROBENÁ PÁSOVINA 170/30/4MM :							
	Mezisoučet			9,29280				
	6,0*0,96*1,1*1,1			6,96960				
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	50 m vodorovně							
13	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	820,80620	1,70	1 395,37	800-767	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.3	TERASA 4. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	<p>Poznámka</p> <p>Platí pro celou stavbu :</p> <p>a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :</p> <p>b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :</p> <p>c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :</p> <p>d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :</p> <p>e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :</p> <p>f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :</p> <p>g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :</p> <p>h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :</p> <p>h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :</p> <p>Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :</p> <p>V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :</p>	sada	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				2 282,74		

181 10 Úprava pláň v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,05	m2	18,90000	10,60	200,34	800-1	RTS	
3	18480211xR00	Chem. odplevelení výměra - viz PD : Mezisoučet 18*1,05	m2	18,90000	12,58	237,76		Vlastní	
181 05 Terénní modelace Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláň v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.									
4	181050010RA0	...při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,05	m2	18,90000	97,60	1 844,64	AP-HSV	RTS	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 032,20			
451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli									
5	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 18	m2	18,00000	80,70	1 452,60	831-2	RTS	
6	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,15	m2	20,70000	28,00	579,60	SPCM	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 997,94			
7	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000	2 665,29	3 997,94		Vlastní	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10,79		
		998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m						
		998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu						
8	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6, : Součet: : 0,04671	t	0,04671	231,00	10,79	822-1	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				147 728,85		
9	762595090R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 76,0	m2	76,00000	179,00	13 604,00		Vlastní
10	766_01	D + M terasových prken plných 137/23/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 76,0	m2	76,00000	1 450,00	110 200,00		Vlastní
11	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 50,0	m	50,00000	305,00	15 250,00		Vlastní
12	766_03	D + M nosič terasových prken 50/30/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 12	m	12,00000	535,00	6 420,00		Vlastní
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně						
13	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 9, :	%	1 454,74000	1,55	2 254,85	800-766	RTS

		Součet : 1454,74000		1 454,74000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				129 332,09		
14	767_01N	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, nerez 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : OBROBENÁ PÁSOVINA 190/30/1,5MM : Mezisoučet 4,0*0,47*1,1*1,1	kg	2,27480	145,00	329,85		Vlastní
				2,27480				
15	767_01Ž	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, žárový pozink 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : uzavřený profil 70/30/3mm : Mezisoučet 137,79*1,1*1,1 uzavřený profil 50/30/1,5mm : Mezisoučet 637,15*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 360/360/10MM : Mezisoučet 0,36*0,36*5*80,0*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 190/30/6MM : Mezisoučet (8,0+4,0)*1,41*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 170/30/4MM : Mezisoučet 8,0*0,96*1,1*1,1	kg	1 030,16980	95,00	97 866,13		Vlastní
				166,72590				
				166,72590				
				770,95150				
				770,95150				
				62,72640				
				62,72640				
				20,47320				
				20,47320				
				9,29280				
16	767_POR	D + M pororoštu, kompletně dle PD, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 18	m2	18,00000	1 582,00	28 476,00		Vlastní
				18,00000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
17	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 266,71980	2,10	2 660,11	800-767	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.4	CHODNIK ZE SLAPAKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	<p>Poznámka</p> <p>Platí pro celou stavbu :</p> <p>a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :</p> <p>b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :</p> <p>c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :</p> <p>d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :</p> <p>e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :</p> <p>f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :</p> <p>g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :</p> <p>h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :</p> <p>h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :</p> <p>Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :</p> <p>V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :</p>	sada	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				5 023,09		

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů									
2	113107315R00	...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	81,90	1 113,84	822-1	RTS	
3	113107520R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	255,00	3 468,00	822-1	RTS	
181 10 Úprava pláň v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6*1,05	m2	14,28000	10,60	151,37	800-1	RTS	
182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6*1,05	m2	14,28000	20,30	289,88	823-1	RTS	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 535,44			
451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli									
6	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	80,70	1 097,52	831-2	RTS	
7	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6*1,15	m2	15,64000	28,00	437,92	SPCM	RTS	

Díl:	5	Komunikace				15 601,92		
8	564731111R00	564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	93,00	1 264,80	822-1	RTS
9	564871111R00	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 250 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	255,00	3 468,00	822-1	RTS
10	596911111R00	596 91-11 Kladení šlapáků Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením Kladení šlapáků do lože v rovině výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000	65,50	890,80	823-1	RTS
11	5838418xR	Šlapák 500/300/70MM výměra - viz PD : Mezisoučet 13,60*1,15	m2	15,64000	638,00	9 978,32		Vlastní
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				520,07		
12	95-02	Práce malého rozsahu, nevypočítatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000	346,71	520,07		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				781,92		
13	998222011R00	998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m ...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9,11, : Součet: : 11,61841	t	11,61841	67,30	781,92	822-1	RTS

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			11 208,17		
14	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3, : Součet: : 10,47200	t	10,47200	172,00	1 801,18	801-3 RTS
15	979081121R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3, : Součet: : 198,96800	t	198,96800	15,20	3 024,31	801-3 RTS
16	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3, : Součet: : 10,47200	t	10,47200	209,50	2 193,88	801-3 RTS
17	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3, : Součet: : 10,47200	t	10,47200	400,00	4 188,80	801-3 RTS