

Případná rizika a důsledky realizace Změny

V důsledku realizace změny bude třeba vyřídit samostatné územní rozhodnutí a stavební povolení pro zemní vrty.

Jelikož jsou vrty umístěny pod podzemním parkovištěm P2, bude třeba odložit betonáž stropu 1PP tohoto parkoviště v nezbytně nutném rozsahu, aby bylo možno na místo vrtů přistavit těžkou mechanizaci pro realizaci samotných vrtů.

Z těchto důvodů bude potřeba tuto část konstrukce vyjmout z milníku č.4 (Podzemní železobetonové konstrukce), jelikož stropní konstrukci parkoviště bude možno realizovat až po realizaci vrtů. Tato část stropní konstrukce bude zrealizována do 150 dní od objednání změny.