

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VÝUKU A VÝZKUM NA FI MU

Objekt: F.2/03 TRUBNÍ ROZVODY

Část:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
------	-----	-------------	-------	----	-----------------

1 Demontáže a bourací práce

1	R		Demontáž kanalizačního potrubí plastového, betonového či kameninového do DN 500 z výkopů, včetně odvozu a likvidace	m	160,000
2	R		Zaplnění stávající kanalizace do DN 500 popílkocementovou suspenzí	m3	19,000
3	R		Demontáž revizních šachet kanalizace, prefabrikovaných či monolitických, včetně poklopů, včetně odvozu a likvidace	kus	6,000
4	R		Vybourání stávajících vpustí, včetně odvozu a uložení na skládku	kus	4,000
5	R		Vybourání asfaltových, včetně odvozu a uložení na skládku	m2	172,000

2 Zemní práce, podkladní konstrukce, dokončovací práce

6	R		Výkopy pro trubní vedení v zemině tř. těžitelnosti 3-4	m3	1 157,000
7	R		Pažení a odstranění pažení	m2	2 156,000
8	R		Podsypy a obsypy pro potrubí kanalizace, tl. 0,1 m z kopaného písku, včetně dovozu materiálu	m3	220,000
9	R		Zásypy výkopů pro potrubí zhutnitelným materiálem	m3	537,000
10	R		Odvoz přebytečné zemin, vč. svislého a vodorovného přemístění na skládku, vč. poplatku	m3	472,000
11	R		Zpravení povrchu původních asfaltových ploch provizorním materiálem např. drčený štěrk. Bude sloužit pouze dočasně, než bude proveden finální povrch vozovek	m2	172,000
12	R		rekonstrukce kanalizační přípojky, vložení potrubí kameninového DN 300 do DN 600, zaplnění mezikruží betonem, dl. 10 m včetně bednění	kus	1,000

3 Kanalizace

13	R		Potrubí plastové pro uložení do země, DN 125-200, SN8	m	72,000
14	R		Potrubí plastové pro uložení do země, DN 300, SN8	M	230,000
15	R		Revizní šachty prefabrikované s litinovými poklopy, s čistícími kusy na procházejícím potrubí, hl. ca 3,0 m	kus	12,000
16	R		Revizní šachty prefabrikované s litinovými poklopy, s čistícími kusy na procházejícím potrubí, hl. ca 5,0 m	kus	3,000
17	R		Revizní šachta monolitická s vloženým škrtícím zařízením	kus	1,000
18	R		Revizní šachta plastová DN 600, včetně poklopu	kus	2,000
19	R		Přemístění uliční vpustě UV3, včetně připojovacího potrubí	kus	1,000
20	R		přepojení stávající uliční vpustě	kus	6,000
21	R		Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	m	302,000
22	R		retenční nádrž z plastových boxů, včetně hydroizolace, vstupních šachet	kus	1,000

Celkem