



POHLED SV

1 : 100




| LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV | |
|--------------------------|--|
| OZN. | POPIS |
| SÚ 001 | SNESENÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, LAŤOVÁNÍ, KERAMICKÁ KRYTINA, SOUČÁSTÍ BUDE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU A ANTÉN |
| SÚ 018 | VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA, STÁVAJÍCÍ PRŮDUCHY JSOU VYUŽÍVÁNY K ODVĚTRÁVÁNÍ A BUDOU NAHRAZENY VZT POTRUBÍM, KOMÍNY VYBOURAT CCA 250mm POD SPODNÍ ÚROVEŇ VAZNÝCH TRÁMŮ (HORNÍ HRANA STROPNÍCH TRÁMŮ), NOVÉ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY – BUDOU ZABETONOVÁNY DO NOVÉ KOMÍNOVÉ HLAVY VÝŠKY 50mm |
| SÚ 021 | BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM |
| SÚ 023 | BOURÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘECHY – NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB, VYPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ |
| SÚ 036 | REPASE KOMÍNOVÉHO TĚLESA, OČIŠTĚNÍ POVRCHU PODSTŘEŠNÍ ČÁSTI + VÝMALBA – 9,7m ² , NADSTŘEŠNÍ ČÁST: OČIŠTĚNÍ POVRCHU, PŘESPÁROVÁNÍ 6,6m ² , PROVEDENÍ NOVÉ KOMÍNOVÉ HLAVY |

LEGENDA KONSTRUKCÍ



POHLED JV


1 : 100



POZN:

ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ Z PŘEDANÝCH PODKLADŮ ZÁSTUPCEM STAVEBNÍKA (JEDNÁ SE O DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ Z LISTOPADU 2004) A Z PROVEDENÝCH SOND. ROZMĚRY A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ROVNOMĚRNĚ ROZDĚLENY DO OKOLNÍCH ROZMĚRŮ, VĚTŠÍ ODCHYLKY BUDOU KONSULTOVÁNY SE ZPRACOVATELEM PROJEKTU.

PROVEDENÍ PRACÍ A JEJICH TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT S INVESTOREM.

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|------------|----------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936 | | STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | AUTORIZACE: | | |
| SUBODAVATEL: | | PROFESNÍ ČÁST: D.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | |
| STAVEBNÍK: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno | | MĚŘÍTKO: As indicated | | | |
| MÍSTO STAVBY: Objekt PFF MU, Koflářská 2, č.p. 267, po.par.č. 1009, k.ú. Veveří | DATUM: 01/2016 | | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský | | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací | VYPRACOVAL: Ing. Roman Stoklasa | | NÁZEV VÝKRESU: POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE | | |
| STUPEŇ PD: DPS | STAVEBNÍ OBJEKT: SO | ČÁST PD: D | Č. VÝKRESU: BP-300 | Č. REVIZE: | Č. PARÉ: |