


LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV	
OZN.	POPIS
SÚ 001	SNESENÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, LAŽOVÁNÍ, KERAMICKÁ KRYTINA, SOUČÁSTÍ BUDE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU A ANTÉN
SÚ 018	VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA, STÁVAJÍCÍ PRŮDUCHY JSOU VYUŽÍVÁNY K ODVĚTRÁVÁNÍ A BUDOU NAHRAZENY VZT POTRUBÍM, KOMÍNY VYBOURAT CCA 250mm POD SPODNÍ ÚROVEŇ VAZNÝCH TRÁMŮ (HORNÍ HRANA STROPNÍCH TRÁMŮ), NOVÉ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY - BUDOU ZABETONOVÁNY DO NOVÉ KOMÍNOVÉ HLAVY VÝŠKY 50mm
SÚ 021	BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
SÚ 023	BOURÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘECHY - NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB, VYPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ
SÚ 036	REPASE KOMÍNOVÉHO TĚLESA, OČIŠTĚNÍ POVRCHU PODSTŘEŠNÍ ČÁSTI + VÝMALBA - 9,7m2, NADSTŘEŠNÍ ČÁST: OČIŠTĚNÍ POVRCHU, PŘESPÁROVÁNÍ 6,6m2, PROVEDENÍ NOVÉ KOMÍNOVÉ HLAVY

STŘECHA - STÁVAJÍCÍ STAV




POZN:  
ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ Z PŘEDANÝCH PODKLADŮ ZÁSTUPCEM STAVEBNÍKA ( JEDNÁ SE O DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ Z LISTOPADU 2004) A Z PROVEDENÝCH SOND. ROZMĚRY A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY BUDOU ROVNOMĚRNĚ ROZDĚLENY DO OKOLNÍCH ROZMĚRŮ, VĚTŠÍ ODCHYLKY BUDOU KONSULTOVÁNY SE ZPRACOVATELEM PROJEKTU.

PROVEDENÍ PRACÍ A JEJICH TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT S INVESTOREM.

BP-102 PŮDORYS STŘECHY BOURACÍ PRÁCE

1 : 100

GENERALNÍ PROJEKTANT: <div></div> Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROFESNÍ ČÁST: D11-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MĚŘÍTKO: 1 : 100 DATUM: 01/2016		AUTORIZACE:	
SUBODAVATEL:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský			
STAVEBNÍK:		VYPRACOVAL: Ing. Roman Stoklasa			
MÍSTO STAVBY:		NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE			
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: <b>1355</b>		Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací			
STUPEŇ PD: <b>DPS</b>	STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO</b>	ČÁST PD: <b>D</b>	Č. VÝKRESU: <b>BP-103</b>		Č. REVIZE:
					Č. PARÉ: