


**PŪDORYS 2NP**  
1 : 50




Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
02001	SCHODIŠTĚ	44,2
02002	CHODBA	56,8
02003	SKLAD	9,94
02004	VÝTAH	–
02005	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	3,5
02006	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,3
02006a	WC INVALIDÉ – ŽENY	2,1
02007a	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉHO ODD.	11,1
02007b	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉHO ODD.	10,3
02008	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,1
02009	SLOUČENO DO M.Č. 02002	–
02010	ZESEDACÍ MÍSTNOST	62,6
02011	PRAČOVNA DĚKANA	21,3
02011a	SEKRETARIÁT	19,1
02012	PRAČOVNA TAJEMNIKA	23,2
02013	KANCELÁŘ EKONOMICKÉHO ODD.	17,9
02014	NEORSAZENO	–
02015	KANCELÁŘ EKONOMICKÉHO ODD.	19,6
02016	KANCELÁŘ EKONOMICKÉHO ODD.	22,6
02017	SLOUČENO DO M.Č. 02002	–
02018	KANCELÁŘ PERSONÁL. ODD.	14,1
02019	SLOUČENO DO M.Č. 02020	–
02020	KANCELÁŘ PERSONÁL. ODD.	20,5
02021	POKLADNA	8,8
02022	CHODBA	4,5
02022a	WC – ŽENY	3,4
02022b	WC – MUŽI	8,4

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV	
OZN.	POPIS
SÚ 012	VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ I 140 - STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ PROFILY VÝTAHOVÉ ŠACHTY
SÚ 027	VYTVOŘENÍ PROSTUPU VE STĚNĚ PRO NOVÉ ROZVODY UT, VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZEMNÍKÉHO ZAPRAVĚNÍ A NOVÉ VÝMALBY BÍLOU BARVOU.
SÚ 032	STÁVAJÍCÍ DVEŘE DOVYBÍT SAMOZAVÍRAČEM, U DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ OSADIT NA KAŽDÉ KŘÍDELO VČETNĚ KORDINÁTORŮ ZAVÍRAČÍ
SÚ 033	DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ZEMNÍKÉ ZAPRAVĚNÍ PO VYBOURÁNÝCH ŽÁRBURNÍCH, NOVÁ VÝMALBA BÍLOU BARVOU
SÚ 035	PŘESUNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ VÝTAHU DO HORNÍ STANICE - PŘEPOJENÍ - VIZ ELEKTRO

Př_ PŘEKLADY 2NP			
Označení typu	POPIS	DĚLKA	ks
Př 02	OCELOVÝ L PROFIL 40/4	1000 mm	2

## LEGENDA KONSTRUKCÍ


 NOVÉ KONSTRUKCE  
 BOURANÉ KONSTRUKCE  
 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



**POZNÁMKA:**

Rozměry vycházejí z předaných podkladů zástupcem stavebníka (jedná se o dokumentaci skutečného provedení z listopadu 2004) a z provedených sond. Rozměry a materiálové složení zakrytých konstrukcí se pouze předpokládají, případné odchylky budou rovnoměrně rozděleny do okolních rozměrů, větší odchylky budou konzultovány se zpracovatelem projektu.

W 05		
OZN.	POPIS	PLOCHA
W 05	SOK PŘEDSTĚNA -NOSNÝ RŮST Z DVOJICE SVISLÝCH SEŠROUBOVANÝCH PROFILŮ CW 50 -MINERÁLNÍ IZOLACE 50mm -OPLÁŠTĚNÍ 2x SDK 12,5mm -PO: EI 30DP1	22,46 m²

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>Atelier Velehradský, s. r. o.</b> Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: lichter@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEN PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROFESNÍ ČÁST: 011.ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MĚŘÍTKO: 1 : 50		AUTORIZACE:	
SUBDODAVATEL:		DATUM: 01/2016			
STAVBENÍK: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno		OPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský			
MÍSTO STAVBY: Objekt PFF MU, Koliářská 2, t.p. 26f, pop.az. 1009, k.ú. Veverčí		VYPRACOVAL: Ing. Karel Chláš			
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: <b>1355</b>		Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací			
STUPNĚ PD:		STAVBNÍ OBJEKT: ČÁST PD:		Č. VÝKRESU:	
DPS		SO		D	
				AS-103	
				Č. VEVEJEL:	
				Č. PANE:	