TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOHA [m²]
201	CHODBA	155,53
202	CHODBA	83,89
203	SCHODIŠTĚ	34,23
204	OSOBNÍ VÝTAH	5,47
205	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,67
206	OTISKOVACÍ MÍSTNOST	59,45
207	SIMULÁTORY	57,57
208	ASISTENTI	25,87
209	ZÁZEMÍ SIMULÁTORŮ	9,37
210	ATRIUM	169,00
211	SIMULÁTORY	54,77
212	GNATOLOGIE	89,77
213	SIMULÁTORY	26,64
214	SIMULÁTORY	65,12
215	SIMULÁTORY	77,76
216	SIMULÁTORY	59,78
217	SIMULÁTORY	56,71
218	SIMULÁTORY	56,71
219	SIMULÁTORY	57,14
221	LABORANTI	24,12
222	WC IMOBILNÍ	3,87
223	PŘEDSÍŇ	4,93
224	ÚKLID	1,98
225	UMÝVÁRNA MUŽI	7,44
226	WC MUŽI	13,22
227	UMÝVÁRNA ŽENY	5,84
228	WC ŽENY	7,29
229	ASISTENTI	24,40
231	SIMULÁTORY	27,54
251	SCHODIŠTĚ	30,72
252	OSOBNÍ VÝTAH	5,71
253	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	33,72
		1342,26

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY:

- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ, TEPLÉ A CIRKULAČNÍ VODY - TROUBY PLASTOVÉ PPr PN20
- STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY - TROUBY OCELOVÉ POZINKOVANÉ
- ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÁ - TROUBY PLASTOVÉ PPr PN20
- ROZVODY TEPLÉ VODY - TROUBY PLASTOVÉ PPr PN20
- ROZVODY CIRKULACE TROUBY PLASTOVÉ PPr PN20
- ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY VEDENÉ SPOLEČNĚ V DRÁŽCE ZDIVA -TROUBY PLASTOVÉ PPr PN20
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY- TROUBY OCELOVÉ POZINKOVANÉ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

V1	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ VČ. SEDÁTKA A UKOTVENÍ - BÍLÝ PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC + TLAČÍTKO
P1	UMYVADLO KERAMICKÉ š.600x450mm VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
	UMYVADLO KERAMICKÉ š.550x400mm VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
	UMYVADLO KERAMICKÉ š.500x400mm VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
	UMYVADLO SOUČÁST PRACOVNÍ LINKY+VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
	SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ š.900mm VČ. ZÁSTĚNY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU
	SPRCHOVÝ KOUT, LINIOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB DL.900mm VČ. ZÁSTĚNY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU
V1	VÝLEVKA ZAVĚŠNÁ + ROŠT, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO VÝLEVKU BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM
	DŘEZ NEREZOVÝ KUCHYŇSKÝ SOUČÁST PRACOVNÍ LINKY+ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ
	DŘEZ NEREZOVÝ SOUČÁST PRACOVNÍ LINKY+ ZÁPACHOVÁ UZAVĚRKA DŘEZOVÁ 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ
	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ INVALIDNÍ VČ. SEDÁTKA A UKOTVENÍ - BÍLÝ PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC + TLAČÍTKO+ ODDALENÉ PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
	UMYVADLO KERAMICKÉ INVALIDNÍ š.640mm VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
	PODLAHOVÁ VPUST DN100 SE SUCHÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVĚREM

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MASARYKOVA UNIVERZITA

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Hl. inženýr projektu	Ing. Jiří DUCHÁČEK
Generální projektant	AiD team a.s.
Spolupráce	Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel	SANIprojekt, s.r.o.

Revize	
00	2016 - 06 - 09
01	
02	
03	

Vypracovali	Mgr. Tomáš Mlnařík
Ved. projektant	Mgr. Tomáš Mlnařík

±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 20
Stavba	SIM
Stupeň	DSP
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	D 101.05 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE
Název výkresu	**PŮDORYS 2.NP - VODOVOD**
Datum	2016 - 06 - 09
Formát	10 x A4
Měřítko	1:100

stavba	stupeň	část PS - SO	část	výkres	revize
SIM	DSP	D 101	05	111	00