PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Ss2
SO 05 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
DN200 KAMENINA - 17,40m
NAVRTÁVKA DO HORNÍ 1/3 STOKY

RETENČNÍ NÁDRŽ
objem 4.0 m³
regulovaný odtok 3,5 l/s

D 205 - VENKOVNÍ KANALIZACE
D 205.02 - AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENCE
Šd2 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC ⌀150

D 207 - STL PŘÍPOJKA PLYNU
PE100 d50x4,6 SDR11 - dl.6,25m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - LT DN100 dl.8,95m
D206 PŘÍPOJKA VODY
VODOMĚRNÁ SESTAVA UMÍSTĚNA
1METR ZA OBVODOVOU ZDÍ

D 201.03 Si - PŘELOŽKA INFEKČNÍ KANALIZACE DN200 KAM.
D 201,03 Ss - PŘELOŽKA JEDNOTNÁ KANALIZACE DN200 KAM.
D 205.02 Sd1 - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC ⌀200

D 205.02 - AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENCE
RETENČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÝCH VOD - 4,5 m³
AKUMULČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÝCH VOD - 12,0 m³
PREFABRIKOVANÁ NÁDRŽ (KRYTÍ NÁDRŽE MIN. 0,80)

D 101
(1 MP = 20.000 = 270,000)

D 205 - VENKOVNÍ KANALIZACE
D 205.02 - AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENCE

PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Ss - DN200 KAMENINA - 90,2 M
NAVRTÁVKA DO HORNÍ 1/3 STOKY - 267,21

PŘELOŽKA INFEKČNÍ KANALIZACE
Si - DN200 KAMENINA - 90,2 M
NAVRTÁVKA DO HORNÍ 1/3 STOKY - 266,40

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Ss1
D 205 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
DN200 KAMENINA - 17,40m
NAVRTÁVKA DO HORNÍ 1/3 STOKY

PŘEDPOKLÁDANÁ HRANICE STAVBY
STÁVAJÍCÍ (ROSTLÝ) TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN
D 101 ZNAČENÍ OBJEKTŮ
S8 VYZNAČENÍ GEOTECHNICKÝCH SOND
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
RUŠENÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE
NOVÁ KANALIZACE
NOVÁ KANALIZACE (DEŠŤOVÁ, RETENCE)
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
RUŠENÝ STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD
NOVÝ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY NN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO
RUŠENÁ ČÁST VEDENÍ VO
NOVÉ AREÁLOVÉ VEDENÍ VO
STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ VEDENÍ
NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY SLP
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLU
NOVÉ OPLOCENÍ AREÁLU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
NOVÁ AREÁLOVÁ INFEKČNÍ KANALIZACE
NOVÁ AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
NOVÁ AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
NOVÁ PŘÍPOJKA VODY
NOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU

±0,000 = 275,900

POZNÁMKY :

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYZNAČIT TRASY VŠECH STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ AREÁLU A JEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ .
± 0,000 JE ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU SIMU

(MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU SIMU = 21,250 M OD ±0,000)

VYZNAČENÍ GEOTECHNICKÝCH SOND - VIZ. SAMOSTAT. SITUACE I.G. PRŮZKUMU. (DOKLADOVÁ ČÁST)

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ROSTLÝCH (RT.) A UPRAVENÝCH TERÉNŮ (UT.)
- PODROBNĚ VIZ. PŮDORYS 1. NP A JEDNOTLIVÉ ŘEZY.

PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005
(NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH SÍTÍ,
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ,
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ,
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI OD BUDOV PŘI SOUBĚHU)
POČET CHRÁNIČEK PRO KABELY SLP, NN A BUDE UPŘESNĚN PODLE POČTU POLOŽENÝCH KABELŮ V RÁMCI DALŠÍHO STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

S

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Hl. inženýr projektu	Ing. Jiří DUCHÁČEK
Generální projektant	AID team a.s.
Spolupráce	Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel	SANIproject, s.r.o.

Revize	
00	2016 - 06 - 09
01	
02	
03	

Vypracoval	Mgr. Tomáš Mináčik
Ved. projektant	Mgr. Tomáš Mináčik

±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 + 20
Stavba	SIM
Stupeň	DSP
Název PS - SO	D 201 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Část	D 201.03 - PŘELOŽKA STÁV. KANALIZACE V AREÁLU
Název výkresu	**SITUACE**
Datum	2016 - 06 - 09
Formát	6 x A4
Měřítko	

stavba	stupeň	název PS - SO	část	výkres	revize
SIM	DSP	D 201	03	101	00