


1.NP - SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY

M1:30



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Č.M.   | ÚČEL MÍSTNOSTI     | PLOCHA [m²] | S.V. [m] | PODLAHA             | STĚNY  | POZNÁMKA   |
|--------|--------------------|-------------|----------|---------------------|--|--|
| N01020 | WC                 | 15,71       | 2,9/2,5  | P1 KERAMICKÁ DLAŽBA | S1 KERAM. OBKLAD v. 2000 VÁP. OMÍTKA             | STROPNÍ POHLED stáv. S.V. resp. S.V.≈2500mm (WC kabínky) |
| N01022 | UMÝVÁRNA + SPRCHY  | 24,49       | 2,90     | P1 KERAMICKÁ DLAŽBA | S1 KERAM. OBKLAD v. 2000 resp. 2200, VÁP. OMÍTKA | STROPNÍ POHLED stáv. S.V. (2900)                         |
| N01023 | PRÁDELNA / SUŠÁRNA | 5,51        | 2,90     | P1 KERAMICKÁ DLAŽBA | S1 KERAM. OBKLAD v. 1000 VÁP. OMÍTKA             | STROPNÍ POHLED stáv. S.V. (2900)                         |
| N01021 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  | 2,74        | 2,90     | P1 KERAMICKÁ DLAŽBA | S1 KERAM. OBKLAD v. 1000 VÁP. OMÍTKA             | STROPNÍ POHLED stáv. S.V. (2900)                         |
| N01025 | KUCHÝŇKA           | 12,27       | 2,90     | P2 LITÁ PODLAHA     | VÁP. OMÍTKA KERAM. OBKLAD ZA LINKOU              | STROPNÍ POHLED stáv. S.V. (2900), SOKL v. 100mm          |

LEGENDA:

SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY, FORMÁT 300x300 - SKLADBA P1

**Vysoce slinutá neglazovaná dlaždice**  
(pro místnosti WC, umývárny mimo sprchové kabiny, prádelny/sušárny, úklidové komory)  
s probarveným střepem, s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%, vyrobená podle EN 14411:2112 Bla UGL, příloha G, mrazuvzdorná, s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolná vůči chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolnosti proti mechanickému namáhání, ohrusu a znečištění.

jmenovitý rozměr 30x30cm  
tloušťka 9mm  
přesný výrobní rozměr: 298x298x9mm  
protiskluznost: **R10/A,  $\mu \geq 0,7$**   
povrch hladký, matný  
barevnost: světle béžová s jemným mramorováním

*Konkrétní typ dlažby, povrch a barevnost bude před objednáním odsouhlasen investorem na základě předložených vzorků !!*

SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY, FORMÁT 100x100 P1a

**Vysoce slinutá neglazovaná dlaždice**  
(pro sprchové kabiny – ve sprchovací části i v části určené pro odložení oděvu !!)  
s probarveným střepem, s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%, vyrobená podle EN 14411:2112 Bla UGL, příloha G, mrazuvzdorná, s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolná vůči chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolnosti proti mechanickému namáhání, ohrusu a znečištění.

jmenovitý rozměr 10x10cm  
tloušťka 9mm  
přesný výrobní rozměr: 98x98x9mm  
protiskluznost: **R10/B,  $\mu \geq 0,7$**   
povrch hladký, matný  
barevnost: světle béžová s jemným mramorováním, dlažba ze stejné série jako navazující dlažba formátu většího formátu

*Konkrétní typ dlažby, povrch a barevnost bude před objednáním odsouhlasen investorem na základě předložených vzorků !!*

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

|         |              |        |             |
|---------|--------------|--------|-------------|
| REVIZE: | POPIS ZMĚNY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
|         |              |        |             |
|         |              |        |             |
|         |              |        |             |

AKCE:

## Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno

INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita  
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

MÍSTO STAVBY: náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno  
parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Stránice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s.  
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  
tel.: +420 543 422 211  
www.intar.cz, info@intar.cz

VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz

ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s.  
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  
tel.: +420 543 422 211  
www.intar.cz, info@intar.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz

VYPRACOVAL: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz

STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ

OBJEKT: SO01 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4

DATUM: 03/2017

FORMÁT: 3 × A4

KOPIE:

MĚŘÍTKO: 1:30

VÝKRES: 1.NP - SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P3/D11

ČÍSLO VÝKRESU: 17

REVIZE: