





 <b>ERDING, a.s.</b> Zaoralova 5, 628 00 Brno tel./fax. : 545244874; www.ering.cz	<b>INVESTOR:</b> Masarykova univerzita	<b>DATUM:</b> 08/2017
	<b>STAVBA:</b> OPRAVA KRYTINY TERAS	<b>STUPEŇ:</b> DPS
<b>Ř. PROJEKTANT:</b> V. Janoušek	<b>ČÁST / OBJEKT:</b> Výpis prvků	<b>Č. ZAKÁZKY:</b> 17-201
<b>VYPRACOVAL:</b> V. Janoušek	<b>ARCHIVNÍ ČÍSLO:</b> 17-201-12-DPS-D-500/2	<b>Č.V.:</b> 500/2




## VÝPIS PRVKŮ

(FI) BOTANICKÁ 68a, BRNO

OZN.	SCHÉMA	POPIS	Poznámka	KS
S/1	 <p>ilustrační foto již provedené opravy na terase budovy C)</p>	<b>Oprava vpustí (DN100)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž stávající a montáž nové střešní vpustí DN100 s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem</li> <li>- demontáž stávajících kolen a trub a montáž nové dešťové kanalizace napojením na stávající rozvody</li> </ul>		10
S/2		<b>Oprava střešní PE/PVC folie – krytiny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž stávající krytiny, včetně kotvicích prvků a lišt</li> <li>- oprava a vyčištění podkladu podlah a stěn</li> <li>- instalace kotvicích prvků, lišt a podkladní geotextilie</li> <li>- aplikace vlastní hydrolační PVC folie tl. 1,5mm</li> </ul>	lišty dl. 690m	248 m <sup>2</sup>
S/3		<b>Úprava prostupu a napojení PE/PVC folie na prostup VZT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž stávajícího plechového krytu</li> <li>- instalace nového prostupu s napojením na střešní folii s vytažením do výšky min. 0,15m</li> <li>- úprava proti zatečení do prostupu</li> </ul>		2
S/4		<b>Úprava prostupu a napojení PE/PVC folie na prostup ZTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napojení na novou střešní folii</li> <li>- vytažením folie do výšky min. 0,15m</li> </ul>		3
S/5		<b>Napojení PE/PVC folie na stávající vpust</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- použití chem. aktivátoru</li> <li>- splnění požadavků na šířky svaření</li> </ul>		2
S/6		<b>Úprava vytažení a napojení PE/PVC folie u prahu a na profily dveří</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení koutových lišt</li> <li>- folie ve 2 vrstvách</li> <li>- dotmelení napojení na okolní konstrukce a prvky</li> </ul>		3

# VÝPIS PRVKŮ

(FI) BOTANICKÁ 68a, BRNO

OZN.	SCHÉMA	POPIS	Poznámka	KS
S/7		<b>Oprava omítky stěny terasy</b> - odlučení stávajících omítek - očištění podkladu - nová soklová omítka s vrchním nátěrem		11 m <sup>2</sup>
S/8		<b>Přeložení jednotky VZT na stěnové konzoly</b> - montáž stěnové konzoly - přemístění jednotky		2
S/9		<b>Přeložení přívodů VZT jednotek</b> - odpojení jednotek - úprava vedení (kotvení lišt na stěnu a přeložení) - úprava napojení - zprovoznění jednotek		2
S/10		<b>Oprava podkladu</b> - vybourání dlažeb - vyrovnání/vybourání podkladu - doplnění cementového potěru (ve spádu)		150 m <sup>2</sup>
		<b>Poznámka: podrobněji viz Technická zpráva</b>		