



MASARYKOVA
UNIVERZITA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Pedagogická fakulta MU
Sídlo: Poříčí 623/7, Brno 639 00
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan
Kontaktní osoby: Mgr. Ing. Daniela Němcová, tajemnice, tel.737 280 573
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **CONSISTERA s.r.o.**
Sídlo: Čechyňská 419/14a, Brno, 602 00
IČ: 27751082
DIČ/VAT ID: CZ27751082
Zastoupen: Luděk Ostřížem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56586
Bankovní spojení: 225384535/0300
IBAN:
Korespondenční adresa:
Kontaktní osoby: Luděk Ostříž, tel. č.: 733 530 107, e-mail: ostriz@consistera.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatелеm také jen „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení a účel smlouvy

- I. 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ **PdF – úprava učeben 24, 25, 28, přilehlých chodeb a vestibulu na Poříčí 31**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- I. 2) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „**Dílo**“).
- I. 3) Účelem této Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem zkvalitnění výuky v učebnách č. 24, 25 a 28, reprezentace vstupních prostor a části chodby v 1. NP budovy Poříčí 31 v Brně, a to provedením stavební úpravy – technickým zhodnocením budovy Poříčí 31 v Brně podle sjednaných standardů touto Smlouvou.
- I. 4) Smlouva sestává z kmenové části a následujících nedílných příloh:
1. **Příloha č. 1 - Projektová dokumentace.** Projektová dokumentace se vzhledem ke svému rozsahu fyzicky nepřikládá ke Smlouvě, je archivována spolu se zněním Smlouvy a je zveřejněna v elektronickém nástroji pro zadávání veř. zakázek EZAK,
 2. **Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Díla,**
- Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení kmenové části Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
- II. 2) Předmětem Díla je stavební úprava učeben 24, 25, 28, vestibulu a části chodby v 1. NP v budově Poříčí 31, Brno, bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 (dále také jen „**Předmět díla**“).
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „**Technické podmínky**“) je vymezena zejména v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy.
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
- II. 4) a) je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „**Věci k provedení díla**“), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 - II. 4) b) Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 - II. 4) c) Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést jako součást Díla s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.
- II. 7) Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění Díla. Technický dozor provádění Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytne Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.
- III. 3) **Harmonogram provedení Díla**
- III. 3) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „Harmonogram“*) k vyjádření. Případné připomínky Objednatel budou Zhotovitelem vypořádány do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatel.
- III. 3) b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
- III. 3) c) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhnout opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
- III. 3) d) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatel.
- III. 3) e) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatel detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.
- III. 4) **Staveniště**
- III. 4) a) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem, nejpozději však do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.
- III. 4) b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.
- III. 5) **Provedení stavebních úprav // Zhotovení stavby**
- III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.
- III. 5) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatel, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli.
- III. 6) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatel a s dalšími dodavateli Objednatel**
- III. 6) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatel (vyjma letních prázdnin), Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových Objednatel dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatel nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- III. 7) **Vzorkování**

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (dále také jen „**Vzorky**“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 7) a) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků Předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
 - III. 7) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem.
 - III. 7) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
 - III. 7) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení.
 - III. 7) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
 - III. 7) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.
 - III. 7) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla.
- III. 8) **Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku**
- III. 8) a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je zejména povinen provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění Díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u Objednatel i třetích osob.
 - III. 8) b) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
 - III. 8) c) Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech s prováděním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- III. 9) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**
- III. 9) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
 - III. 9) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
 - III. 9) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
 - III. 9) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.
 - III. 9) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy.
 - III. 9) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
 - III. 9) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
 - III. 9) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě

jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

III. 10) DSPS

- III. 10) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.
- III. 10) b) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
- III. 10) c) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 (slovy: třech) výtiscích v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 11) Pokyny Objednatele

- III. 11) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
- III. 11) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- III. 11) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 12) Kontrola provádění Díla

- III. 12) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- III. 12) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- III. 12) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 12) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 12) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

III. 13) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele

- III. 13) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
- III. 13) b) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.

III. 14) Subdodavatelé Zhotovitele

- III. 14) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.

- III. 14) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
- III. 14) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- III. 14) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- III. 15) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**
- III. 15) a) Zhotovitel se zavazuje
1. průběžně v průběhu provádění Díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
 2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
 3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu.
- III. 15) b) Ust. III. 24) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.
- III. 15) c) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 16) **Nebezpečí změny okolností**
Nebezpečí změny okolností na sebe přebírá Zhotovitel.

IV. Čas provedení Díla

- IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- IV. 2) **Zahájení provádění Díla**
Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po podpisu Smlouvy.
- IV. 3) **Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti**
- IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
- IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
- IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) Předání a převzetí Díla

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo po částech, a to :

- Stavební úpravu učeben 24, 25 a 28 předat do **15.9.2017**
- Ostatní práce podle sjednaného předmětu plnění – Díla předat **do 2 (slovy: dvou) měsíců od uzavření Smlouvy**, s výjimkou mobiliáře chodby, u něhož bude dodatečně dohodnut termín předání a převzetí podle možnosti jeho reálné výroby a dodání.

Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Návrh Protokolu vyhotoví Zhotovitel. K Předávacímu protokolu budou přiloženy:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
4. zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen uvedené software, jakož i licenční oprávnění využít.

IV. 4) d) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatel Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
4. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo v každý pracovní den v době od 6:30 hod. do 20:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

V. Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

2.592.632,-

(slovy: dva miliony pět set devadesát dva tisíc šest set třicet dva) Kč
bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

V. 2) DPH

Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

- V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

V. 4) **Položkový rozpočet Díla**

- V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla – příloha č.2 (dále také jen „**Rozpočet**“).
- V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.
- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) **Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace**

Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím celého Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí celého Díla. Den převzetí celého komplexního Díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
- VI. 1) b) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VI. 1) c) Splatnost Faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) d) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) **Náležitosti Faktury**

- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře

- uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
 4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele
- VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně

- VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
- VII. 1) b) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.
- VII. 1) c) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídít jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) Změny

V případě Změn vyvolaných Objednatelem nebo Zhotovitelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Bude vystaven změnový list, který bude zaslán spolu se specifikací požadované Změny, který si smluvní strany vzájemně odsouhlasí do 10 dnů ode dne doručení změnového listu poslední smluvní straně, nebude-li dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nebo Objednatel doplní ve lhůtě 3 (slovy: tři) pracovních dnů od doručení změnového listu, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veškeré příslušné dokumentace a údaje a předloží takto doplněný změnový list ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

- VII. 3) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně.

VII. 4) Jednotkové ceny změny

- VII. 4) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.
- VII. 4) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají.
- VII. 5) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 6) Bagatelní Změny

- VII. 6) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,
 3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
- VII. 6) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.
- VII. 7) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

- VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smlouvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.
- VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí **60 (slovy: šedesáti) měsíců** od
1. převzetí Díla nebo
 2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.
- Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.
- VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.
- VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2) Reklamáce vad Díla v záruční době

- VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklamáce“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamáce odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.
- VIII. 2) b) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**
Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
- VIII. 2) c) **Lhůty pro odstranění vad**
1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
 2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení Reklamáce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
 3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 (slovy: dvacetijedna) dnů ode dne doručení Reklamáce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IX. Pojištění Zhotovitele

IX. 1) Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika, jejichž vzniku se v souvislosti s Dilem se zavázal Zhotovitel nést. Popřípadě Zhotovitel prohlašuje, že má již takové pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeny a plně odpovídají požadavkům Smlouvy.

- IX. 1) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem musí splňovat alespoň: pojistná částka musí být sjednána min. ve výši ceny Díla.
- IX. 1) b) Kopii pojistné smlouvy je Zhotovitel je povinen bezodkladně objednateli na jeho vyžádání předložit.
- IX. 1) c) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 (slovy: dvou) % z ceny Díla, nejméně však 50.000,- (slovy: padesáttisíc) Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro:
 - X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
 - X. 2) c) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- (slovy: tisíc) Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacet tisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin prodlení.Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 (slovy: deseti) % z ceny Díla bez DPH.
- X. 3) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednasetina) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 4) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- X. 5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

X. 6) Odstoupení od Smlouvy

- X. 6) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
 - 1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
 - 2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
 - 3. v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - 4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,


5. v případě, že Zhotovitel je v prodlení s platbami subdodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli,
 6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 (slovy: šedesát) dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 (slovy: šedesáti) dnů je způsobila bránit,
 7. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
 8. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
- X. 6) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatel na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
- X. 6) c) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
- X. 6) d) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od doručení písemné výzvy.

XI. Závěrečná ujednání

- XI. 1) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XI. 2) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran a podléhají témuž režimu jako Smlouva.
- XI. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XI. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XI. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XI. 6) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných Změn a dodatků.
- XI. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- XI. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

- XI. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XI. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 (slovy: dvou) z nich.
- XI. 11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Brně dne - 1 -08- 2017



doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.,
děkan PdF MU
za Objednatele

MASARYKOVA UNIVERZITA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Pořičí 7
603 00 BRNO 1

V Brně dne 28-08-2017



Luděk Ostrůž

Za Zhotovitele



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Díla

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.

REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

BRNO, 06/2017

VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : CTYRSTEN/N003
REKONSTRUKCE 1. CASTI PedF MUNI, PORICI 31a, BRNO

Zadavatel : MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo náměstí 9
60200 Brno

IČO : 46983864
DIČ : CZ00216224

Projektant : ČTYRSTĚN s.r.o.
Schodová 1775/12
60200 Brno-Černá Pole

IČO : 05874033
DIČ : CZ05874033

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	20 778,00
Stavební objekt		1,00	
SO01 REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO	801.35.1.3	4,00	2 571 853,69
Celkem za stavbu			2 592 631,69

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	2 592 631,69
DPH 21 %	544 452,65
Celkem za stavbu s DPH	3 137 084,34

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	0,00
399	Sádrokartonové kce	15 441,30
61	Upravy povrchů vnitřní	133 953,50
62	Úpravy povrchů vnější	3 213,00
94	Lešení a stavební výtahy	24 850,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	105 745,00
96	Bourání konstrukcí	166 056,52
99	Staveništní přesun hmot	7 740,81
711	Izolace proti vodě	884,40
762	Konstrukce tesařské	111 857,94
766	Konstrukce truhlářské	241 632,72

767	Konstrukce zámečnické	2 156,00
767_P	Podhledy skládané	38 787,20
767_ZP	Zdvojené podlahy	223 928,00
776	Podlahy povlakové	299 130,80
781	Obklady keramické	1 683,88
782	Konstrukce z přírodního kamene	138 640,60
783	Nátěry	74 211,00
784	Malby	27 838,80
799	Ostatní	74 265,06
M-SPD	Samostatné části PD	817 619,25
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	62 217,91
VN	Vedlejší náklady	11 319,32
ON	Ostatní náklady	9 458,68
Cena celkem		2 592 631,69

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ČTYŘSTĚN/N00: REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, PORČÍ 31a, BRNO	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				11 319,32		
1	VN_01	Stavebně - technický průzkum	sada	1,00000	2 245,89	2 245,89		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	2 111,14	2 111,14		RTS 16/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	4 491,80	4 491,80		RTS 16/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	2 470,49	2 470,49		RTS 16/ I
Díl:	ON	Ostatní náklady				9 458,68		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	sada	1,00000	3 458,68	3 458,68		RTS 16/ I
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	%	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 16/ I

Stavba :	ČTYŘSTĚN/ REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO		
Objekt :	SO01	REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO	JKSO : 801.35.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.35 budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol

801.35.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.35.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.1-01	CHODBA - UČEBNY -ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1 356 811,24
D.1.1-02	HALA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	260 928,70
D.1.1-03	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK	136 494,50
D.2	SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD	817 619,25
	Celkem objekt SO01	2 571 853,69

			Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 571 853,69
DPH	21 %		540 089,27
Celkem za objekt s DPH			3 111 942,96

Rekapitulace soupisu D.1.1-01 CHODBA - UČEBNY -ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
399	Sádkartónové kce	15 441,30
61	Upravy povrchů vnitřní	123 241,50
94	Lešení a stavební výtahy	19 600,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	74 250,00
96	Bourání konstrukcí	147 945,52
99	Staveništní přesun hmot	6 570,28
711	Izolace proti vodě	884,40
762	Konstrukce tesařské	111 857,94
766	Konstrukce truhlářské	62 938,00
767	Konstrukce zámečnické	2 156,00
767_P	Podhledy skládané	38 787,20
767_ZP	Zdvojené podlahy	223 928,00
776	Podlahy povlakové	299 130,80
781	Obklady keramické	1 683,88
783	Nátěry	73 491,00
784	Malby	23 428,80
799	Ostatní	73 348,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	58 128,62
	Celkem soupis D.1.1-01	1 356 811,24

Rekapitulace soupisu **D.1.1-02** **HALA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	10 712,00
62	Úpravy povrchů vnější	3 213,00
94	Lešení a stavební výtahy	5 250,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	31 495,00
96	Bourání konstrukcí	18 111,00
99	Staveništní přesun hmot	1 170,53
766	Konstrukce truhlářské	42 200,22
782	Konstrukce z přírodního kamene	138 640,60
783	Nátěry	720,00
784	Malby	4 410,00
799	Ostatní	917,06
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 089,29
	Celkem soupis D.1.1-02	260 928,70

Rekapitulace soupisu **D.1.1-03** **VESTAVĚNÝ NÁBYTEK**

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
766	Konstrukce truhlářské	136 494,50
	Celkem soupis D.1.1-03	136 494,50

Rekapitulace soupisu **D.2** **SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD**

Stavební díl		Cena (Kč)
M-SPD	Samostatné části PD	817 619,25
	Celkem soupis D.2	817 619,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ČTYŘSTĚN/N00:	REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO
O:	SO01	REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO
R:	D.1.1-01	CHODBA - UČEBNY -ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ REŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!! POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímou, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásobky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :		0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	399	Sádrokartonové kce				15 441,30		
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením							
2	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	30,10000	513,00	15 441,30	801-1	RTS 16/ I

		učebna 24 a 25 : 30,1			30,10000					
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní					123 241,50			
3	612409991RT2	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...s použitím suché maltové směsi kolem obkladů, dveří atd : 125	m	125,00000	54,00	8 000,00	801-4	RTS 16/ I		
					125,00000					
4	612421637R00	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti ...štukové chodba : 153,0 učebna 24, 25 : 3,1	m2	156,10000	296,00	46 205,60	801-1	RTS 16/ I		
					153,00000					
					3,10000					
5	612421231RT2	612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových zapravení po profesích : stěny učebna 24, 25, chodba : 366,3 stropy : 38,0+42,1	m2	446,40000	75,00	33 480,00	801-4	RTS 16/ I		
					366,30000					
					80,10000					
6	612425931RT2	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...omítkou štukovou ostění : 6*4,85	m2	29,10000	576,00	16 761,60	801-4	RTS 16/ I		
					29,10000					
7	612451121R00	612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového ...hladké pod obklad : 2*1,1	m2	2,20000	260,00	572,00	801-1	RTS 16/ I		
					2,20000					
8	612481211RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu cca 10% plochy : chodba : 153,0/100*10	m2	15,30000	191,00	2 922,30	801-1	RTS 16/ I		
					15,30000					
9	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky chodba : 153,0	m2	153,00000	100,00	15 300,00		Vlastní		
					153,00000					
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					19 600,00			

10	94195599	Lešení a zvedací mechanismy - 2% z HSV	%	2,00000	9 800,00	19 600,00		Vlastní
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				74 250,00		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
11	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	216,00000	87,00	18 792,00	801-1	RTS 16/ I
		dotčené plochy opravami :						
		216		216,00000				
12	95_03	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, výpňové otvorů folií	m2	432,00000	34,00	14 688,00		Vlastní
		dotčené plochy opravami :						
		216*2		432,00000				
13	95-02X	Průběžný úklid společných prostor, viz TZ	den	10,00000	647,00	6 470,00		Vlastní
14	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), vysekání a zaházení drážek, kapes, průrazy - neuvedené ve v samostatných položkách	hod	25,00000	490,00	12 250,00		Vlastní
15	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily	hod	25,00000	490,00	12 250,00		Vlastní
16	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily - materiál	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				147 945,52		
		965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších						
17	965082923R00	...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,69200	297,00	799,52	801-3	RTS 16/ I
		učebna 24 :						
		67,3*0,04		2,69200				
		968 06-1 Vytváření nebo zavěšení dřevěných křidel						
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
18	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	12,00	84,00	801-3	RTS 16/ I
		mezi 24-25, chodba :						
		7		7,00000				
		978 01 Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
		978 01-1 vnitřních						
19	978013121R00	...stěn, v rozsahu do 10 %	m2	446,40000	7,00	3 124,80	801-3	RTS 16/ I
		zapravení po profesích :						
		stěny učebna 24, 25, chodba :						
		366,3		366,30000				
		stropy :						
		38,0+42,1		80,10000				
		978 01 Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
		978 01-1 vnitřních						
20	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	2,20000	62,00	136,40	801-3	RTS 16/ I

	pod obklad :								
	2*1,1			2,20000					
	978 02-3 Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva								
	978 02-32 cihelného								
21	978023411R00	...mimo komínového	m2	5,30000	52,00	275,60	801-3	RTS 16/ I	
	pod obklad :								
	2*1,1			2,20000					
	učebna 24, 25 :								
	3,1			3,10000					
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů								
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
	978 05-2 stěn								
22	978059521R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	3,10000	128,00	390,60	801-3	RTS 16/ I	
	učebna 24, 25 :								
	3,1			3,10000					
	762 52-8 Demontáž podlah								
23	762526811R00	...bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	67,30000	29,00	1 951,70	800-762	RTS 16/ I	
	učebna 24 :								
	67,3			67,30000					
	767 58-8 Demontáž podhledů								
24	767581801R00	...kazet	m2	36,40000	164,00	5 969,60	800-767	RTS 16/ I	
	chodba A :								
	36,4			36,40000					
25	767582800R00	...roštů	m2	36,40000	36,00	1 310,40	800-767	RTS 16/ I	
	chodba A :								
	36,4			36,40000					
	767 59-8 Demontáž podlahových konstrukcí								
26	767590830R00	...zdvojených podlah - desek	m2	133,00000	335,00	44 555,00	800-767	RTS 16/ I	
	učebna 24, 25 :								
	133,0			133,00000					
27	767590840R00	...zdvojených podlah - nosného roštu	m2	133,00000	39,00	5 187,00	800-767	RTS 16/ I	
	učebna 24, 25 :								
	133,0			133,00000					
	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy								
28	776511820R00	...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	216,00000	72,00	15 552,00	800-776	RTS 16/ I	
	odstranění stávajících koberců :								
	216			216,00000					
	784 40 Odstranění maleb								

29	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m stěny učebna 24, 25, chodba : 366,3 stropy : 38,0+42,1	m2	446,40000	25,00	11 160,00	800-784	RTS 16/ I
				366,30000				
				80,10000				
30	76284181XR00	Demontáž dřevěných obkladů s roštem chodba : 153 ostění : 6*4,85	m2	182,10000	43,00	7 830,30		Vlastní
				153,00000				
				29,10000				
31	784402801Rxx	Odstranění starých nátěrů oškrábáním , opadající omítky, čištění pod obkladem 153	m2	153,00000	25,00	3 825,00		Vlastní
				153,00000				
32	96193130T110	Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
33	96504_001	Odstranění stolů u obslužných PC na chodbě B - odvoz a likvidace	sada	1,00000	7 840,00	7 840,00		Vlastní
34	96504_002	Odstranění VZT jednotek v chodbě a učebnách - odvoz a likvidace	sada	1,00000	2 940,00	2 940,00		Vlastní
35	96504_003	Odstranění venkovních VZT jednotek v průjezdu - odvoz a likvidace	sada	2,00000	2 940,00	5 880,00		Vlastní
36	965048150RXX	Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střeš odstranění stávajících koberců : 216	m2	216,00000	41,00	8 856,00		Vlastní
				216,00000				
37	967581801R00	Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů učebna 24, 25 : 30,1	m2	30,10000	76,00	2 287,60		Vlastní
				30,10000				
38	99-01	Bourací práce nezměnitelné	hod	30,00000	273,00	8 190,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 570,28		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
39	999281108R00	...výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,30, : Součet : 11,71173	t	11,71173	561,00	6 570,28	801-4	RTS 16/ I
				11,71173				
Díl:	711	Izolace proti vodě				884,40		
	711 21 Izolace stěrkové							
40	711210020RAA	...hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	2,20000	402,00	884,40	AP-PSV	RTS 16/ I

		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. pod obklad : 2*1,1		2,20000					
Díl: 762	Konstrukce tesařské					111 857,94			
41	762595000R00	762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky ...hřebíky, vruty, impregnace 2 VRSTVY - UČEBNY : 144,0*0,018*2*1,15	m3	5,96160	189,00	1 126,74	800-762	RTS 16/ I	
				5,96160					
42	763614132R00	763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu ...podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované 2 VRSTVY - UČEBNY : 144,0*2	m2	288,00000	98,00	28 224,00	800-763	RTS 16/ I	
				288,00000					
43	762711112100	Vytmelení a přebroušení podlahových desek v zámkových spoích 2 VRSTVY - UČEBNY : 144,0	m2	144,00000	121,00	17 424,00		Vlastní	
				144,00000					
44	60725038R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm 2 VRSTVY - UČEBNY : 144,0*2*1,05 STUPÍNEK PRO KATEDRU : 10,0*1,05	m2	312,90000	205,00	65 083,20	SPCM	RTS 16/ I	
				302,40000					
				10,50000					
45	998762202R00	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,44. : Součet : 1029,70980	%		5,00	0,00	800-762	RTS 16/ I	
				1 029,70980					
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					62 938,00			
46	CLO/01	D + M MDF deska 1830 x 150 x 20 mm lakovaná bílá mat - kompletně dle PD	ks	6,00000	1 294,00	7 764,00		Vlastní	
47	R/001	D + M repase dveří do učeben a chodeb - kompletně dle PD	ks	7,00000	6 370,00	44 590,00		Vlastní	
48	R/002	D + M repase SP1 a SP2 - přídavných lamino prvků - kompletně dle PD	ks	8,00000	1 323,00	10 584,00		Vlastní	
49	998766202R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 46,47,48. :	%		1,00	0,00	800-766	RTS 16/ I	

		Součet : 850,00000		850,00000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 156,00		
50	KP1	D + M krytu REK na chodbě vč. kotev do stropu - kompletně dle PD	ks	1,00000	2 156,00	2 156,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
51	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 50, : Součet : 60,00000	%		2,00	0,00	800-767	RTS 16/ I
				60,00000				
Díl:	767_P	Podhledy skládané				38 787,20		
		767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových						
		767 58-2 Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu						
52	767584502R00	...na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry vč. dodávky nosného roštu : chodba A : 37 učebna 24 a 25 : 31	m2	68,00000	322,00	21 896,00	800-767	RTS 16/ I
				37,00000				
				31,00000				
53	595959601	Kazeta 600/600 - typ a specifikace dle PD chodba A : 37*1,15 učebna 24 a 25 : 31*1,15	m2	78,20000	216,00	16 891,20		Vlastní
				42,55000				
				35,65000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
54	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 52,53, : Součet : 669,80000	%		2,00	0,00	800-767	RTS 16/ I
				669,80000				
Díl:	767_ZP	Zdvojené podlahy				223 928,00		
55	767/01	D + M Zdvojené podlahy Pro systém 38 SAO, učebna 25	m2	81,00000	2 470,00	200 070,00		Vlastní
56	767/02	D + M Zdvojené podlahy Pro systém 38 SAO - rampa, učebna 25	ks	1,00000	1 666,00	1 666,00		Vlastní
57	767/03	D + M Zdvojené podlahy Pro systém 38 SAO - stupínek č.m. 24	ks	1,00000	22 192,00	22 192,00		Vlastní
Díl:	776	Podlahy povlakové				299 130,80		
58	776_D	PVC LVT Collection polisch concrete - REFERENČNÍ VZOREK	m2	225,00000	539,00	121 275,00		Vlastní
59	776_X01	Broušení podkladu podlah před pokládkou - 2x, zametení, omytí	m2	216,00000	110,00	23 760,00		Vlastní

50	776_X02	Penetrace	m2	216,00000	34,00	7 344,00		Vlastní
61	776_X03	Svařování podlah vč. drátu	m	395,00000	74,00	29 230,00		Vlastní
62	776_X04	Stěrkování 3mm	m2	216,00000	86,00	18 576,00		Vlastní
63	776_X05	D + M Lišta PVC 60mm	m	127,50000	124,00	15 810,00		Vlastní
64	776_X06	D + M přechodových řstí	m	13,60000	323,00	4 392,80		Vlastní
65	776_X07	Dopravné, přesun hmot	sada	1,00000	5 439,00	5 439,00		Vlastní
66	776520010RCT	Podlaha povlaková z PVC - čtverce, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	136,00000	539,00	73 304,00		Vlastní
Díl	781	Obklady keramické				1 683,88		
	771 57-8 Zvláštní úpravy spár							
67	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem 1m2=0,5mb : pod obklad : 2*1,1*0,5	m	1,10000	38,00	41,80	800-771	RTS 16/ I
				1,10000				
68	781415013RTX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu 200/400, vč. tmele a spár, hrnky pod obklad : 2*1,1	m2	2,20000	495,00	1 095,60		Vlastní
				2,20000				
69	597813565RXX	Obkládáčka - dla PD pod obklad : 2*1,1*1,15	m2	2,53000	216,00	546,48		Vlastní
				2,53000				
	995 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
70	995781202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 67,68,69, : Součet : 17,99600	%		4,00	0,00	800-771	RTS 16/ I
				17,99600				
Díl	783	Nátěry				73 491,00		
71	783.1	D + M nátěru stávajících plechových skříněk RMS 1, RMS 2, RMS 3 a RMS 4 - kompletně dla PD 1,5*4	m2	6,00000	323,00	1 938,00		Vlastní
				6,00000				
72	783.2	D + M repase nátěru dveřního křídla vč. záruční - kompletně dla PD	ks	1,00000	686,00	686,00		Vlastní
73	783.3	D + M repase nátěru otopných těles - kompletně dla PD	ks	8,00000	343,00	2 744,00		Vlastní
74	783.4	D + M repase nátěru stupaček ÚT dle 3500mm vč. pomocného lešení - kompletně dla PD	ks	16,00000	266,00	4 240,00		Vlastní

75	783.5	D + M chemického a mechanického čištění a tmelení schodů - kompletně dle PD	m2	15,00000	284,00	4 260,00		Vlastní
76	783.6	D + M chemického a mechanického čištění teraco dlažby - kompletně dle PD	m2	16,00000	353,00	5 648,00		Vlastní
77	783812120RXX	Nátěr olejový omítek stěn chodby , učebny do výše 1100mm : 127	m2	127,00000	425,00	53 975,00		Vlastní
				127,00000				
Díl:	784	Malby				23 428,80		
		784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu						
78	784191201R00	...disperzní, jednonásobná nové omítky chodby : 153	m2	153,00000	16,00	2 448,00	800-784	RTS 16/ I
				153,00000				
		784 45 Malby z malířských směsí						
79	784195412R00	...otěruvzdorné , bělost 92 %, dvojnásobná stěny učebna 24, 25, chodba : 366,3 stropy : 38,0+42,1	m2	446,40000	47,00	20 980,80	800-784	RTS 16/ I
				366,30000				
				80,10000				
Díl:	799	Ostatní				73 348,00		
80	CLO01	D + M Rolety - clona z MDF desek vč. kotvicích prvků . - kompletně dle PD	ks	6,00000	1 303,00	7 818,00		Vlastní
81	O/001	D + M Zrcadlo zápusné nad umyvadlo600x 1000mm - kompletně dle PD	ks	2,00000	576,00	1 156,00		Vlastní
82	O/002	D + M pryžové průchodky v podlaže kruhové průměr 6 cm - kompletně dle PD	ks	11,00000	196,00	2 156,00		Vlastní
83	O/003	D + M Věšáky Techo 007511010 do učebny 24 - kompletně dle PD	ks	4,00000	502,00	2 008,00		Vlastní
84	O/004	D + M háčků na ručníky - nerez - kompletně dle PD, učebna 24, 25	ks	2,00000	147,00	294,00		Vlastní
85	RO_01D	D Rolety pogumované světle šedé šíře 1800 mm na el. ovládání.... - kompletně dle PD	ks	6,00000	8 810,00	52 860,00		Vlastní
86	RO_01M	M Rolety pogumované světle šedé šíře 1800 mm na el. ovládání.... - kompletně dle PD	ks	6,00000	1 176,00	7 056,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				58 128,62		
		979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
87	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	38,06720	133,00	5 062,94	832-1	RTS 16/ I

	17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,41,42,43,44,46,47,48,50,52,53,55,56,57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, : Součet : 38,06720			38,06720				
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku								
88	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,41,42,43,44,46,47,48,50,52,53,55,56,57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, : Součet : 38,06720	t	38,06720	173,00	6 585,63	801-3	RTS 16/ I
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot								
89	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,41,42,43,44,46,47,48,50,52,53,55,56,57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, : Součet : 723,27680	t	723,27680	15,00	10 849,15	801-3	RTS 16/ I
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot								
90	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,41,42,43,44,46,47,48,50,52,53,55,56,57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, : Součet : 38,06720	t	38,06720	223,00	8 488,99	801-3	RTS 16/ I
979 08-4 Poplatek za skládku								
91	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,41,42,43,44,46,47,48,50,52,53,55,56,57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, : Součet : 190,33600	t	190,33600	25,00	4 758,40	801-3	RTS 16/ I
979 08-4 Poplatek za skládku								
92	979999999R00	...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,41,42,43,44,46,47,48,50,52,53,55,56,57,58, : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, : Součet : 38,06720	t	38,06720	588,00	22 383,51	801-3	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ČTYŘSTĚN/N00: REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO	
O:	SO01	REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO
R:	D.1.1-02	HALA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!! POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :	0,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				10 712,00		
		612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
2	612451121R00	...hladké pod nové teraco :	m2	41,20000	260,00	10 712,00	801-1	RTS 16/ I

		41,2		41,20000				
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					3 213,00		
3	622904121R00	622 90-4 Očištění fasád ...ruční čištění ocelovým kartáčem, Chemicky a mechanicky čištění travertinových soklů : 12 Odstranění žlutého syntetického nátěru na schodišti : 15	m2	27,00000	119,00	3 213,00	801-1	RTS 16/ I
				12,00000				
				15,00000				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					5 250,00		
4	941955004R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m 35	m2	35,00000	150,00	5 250,00	800-3	RTS 16/ I
				35,00000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					31 495,00		
5	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m	m2	35,00000	87,00	3 045,00	801-1	RTS 16/ I
6	95_03	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, výpň otvorů folií 35*2	m2	70,00000	34,00	2 380,00		Vlastní
				70,00000				
7	95-02X	Průběžný úklid společných prostor, viz TZ	den	10,00000	647,00	6 470,00		Vlastní
8	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), vysekání a zaházení drážek, kapes, průrazy - neuvedené ve v samostatných položkách	hod	10,00000	490,00	4 900,00		Vlastní
9	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	490,00	4 900,00		Vlastní
10	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí					18 111,00		
11	96/01	Odlepení nálepek značení prvního a posleního stupně, očištění	sada	1,00000	1 196,00	1 196,00		Vlastní
12	96/02	Vybourání stávajících dveří do bistra vč. zárubní - odvoz a likvidace	sada	1,00000	1 245,00	1 245,00		Vlastní
13	96/03	Vybourání histrizujících dveří k repasi	sada	1,00000	774,00	774,00		Vlastní
14	96193130T110	Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD	sada	1,00000	7 840,00	7 840,00		Vlastní
15	965081885RT2	Bourání obkladu stěn litým tercem tl. do 25mm hala : 41,2	m2	41,20000	105,00	4 326,00		Vlastní
				41,20000				
16	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	273,00	2 730,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 170,53		

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
17	999281108R00	...výšky do 12 m Hmotností z položek s pořadovými čísly : 2,4,5, : Součet : 2,08650	t	2,08650	561,00	1 170,53
801-4 RTS 16/ I						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				42 200,22
18	Os/003	D + M Repase dveří do vrátnice-broušení, tmelení, moření, náhrada pošk. částí - kompletně dle PD	ks	1,00000	6 762,00	6 762,00
19	Os/004	D + M Výroba historických dveří včetně kování - kompletně dle PD	ks	1,00000	32 340,00	32 340,00
20	Po01	D + M Repase okna PO1-broušení, moření - kompletně dle PD	ks	1,00000	1 735,00	1 735,00
21	Po02	D + M Neprůhledná folie nalepovací na okno PO1 - kompletně dle PD 1,44*0,69	m2	0,99360	1 372,00	1 363,22
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně						
22	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21, : Součet : 689,19080	%		1,00	0,00
800-766 RTS 16/ I						
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				138 640,60
23	782_01	D + M Pemrlové teraco - kompletně dle PD 41,2	m2	41,20000	2 156,00	88 827,20
24	782_02	D + M Šanýry - kompletně dle PD	m	39,10000	1 274,00	49 813,40
Díl:	783	Nátěry				720,00
783 90 Ostatní práce						
25	783903811R00	...odmaštění chemickými rozpuštědly Chemicky a mechanicky čištění travertinových soklů : 12 Odstranění žlutého syntetického nátěru na schodišti : 1,5	m2	13,50000	45,00	607,50
26	783921299R00	Nátěr syntetický - odstranění Odstranění žlutého syntetického nátěru na schodišti : 1,5	m2	1,50000	75,00	112,50
Díl:	784	Malby				4 410,00
27	7841-99	Malba stropu haly - kazetový strop vč. přípravy povrchu, převažující podíl ruční práce	m2	35,00000	126,00	4 410,00
Díl:	799	Ostatní				917,06

28	Os/001	D + M Oprava manuálního otevírání vrchních oken ventilačního systému - kompletně dle PD	ks	1,00000	773,00	773,00	Vlastní
29	Os/002	D + M Viditelné značení prvního a posledního stupně schodiště v hale - kompletně dle PD	m2	0,98000	147,00	144,06	Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 089,29	
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním							
30	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 2,67800	t	2,67800	143,00	356,17	832-1 RTS 16/ I
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
31	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 2,67800	t	2,67800	173,00	463,29	801-3 RTS 16/ I
32	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 50,88200	t	50,88200	15,00	763,23	801-3 RTS 16/ I
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot							
33	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 2,67800	t	2,67800	220,00	597,19	801-3 RTS 16/ I
34	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 13,39000	t	13,39000	25,00	334,75	801-3 RTS 16/ I
979 08-4 Poplatek za skládku							
35	979999999R00	...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 2,67800	t	2,67800	586,00	1 574,66	801-3 RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ČTYŘSTĚN/N001	REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO
O:	SO01	REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, POŘÍČÍ 31a, BRNO
R:	D.1.1-03	VESTAVENÝ NABYTEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACENO VAT !!! POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímě, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :		0,00000		0,00		Vlastní

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				136 494,50		
	380 93	Dodatečné vlepování betonářské výztuže						
2	38093227R00	...vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN 4*5*0,35*1,15*2	m	16,10000	1 855,00	29 865,50	801-4	RTS 16/ I
				16,10000				
3	LA/01	D + M lavice 1800 x 450 x 500 mm - kompletně dle PD	ks	2,00000	13 274,00	26 548,00		Vlastní
4	LAS/01	D + M lavice se stolem 1200 x 450 x 500 mm - kompletně dle PD	ks	1,00000	12 236,00	12 236,00		Vlastní
5	LAS/02	D + M lavice pro dva se stolem 1900 x 450 x 500mm - kompletně dle PD	ks	1,00000	15 514,00	15 514,00		Vlastní
6	LAS/03	D + M lavice-sedák.....600x 450x 500 mm - kompletně dle PD	ks	1,00000	4 479,00	4 479,00		Vlastní
7	LAS/04	D + M lavice se stolem 1200 x 450x500mm - kompletně dle PD	ks	1,00000	12 236,00	12 236,00		Vlastní
8	SEP/01	D + M servisní pult pro PC 3000 x 1100x 500 mm - kompletně dle PD	ks	1,00000	35 616,00	35 616,00		Vlastní
	998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
	50 m	vodorovně						
9	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8, : Součet : 1698,63700	%		1,00	0,00	800-766	RTS 16/ I
					1 698,63700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ČTYRSTĚN/N00: REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, PORÍČÍ 31a, BRNO	
O:	SO01	REKONSTRUKCE 1. ČÁSTI PedF MUNI, PORÍČÍ 31a, BRNO
R:	D.2	SAMOSTATNE ČÁSTI PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M-SPD	Samostatné části PD				817 619,25		
1	D.1.4.1	ZTI	rozpočet	1,00000	29 073,00	29 073,00		Vlastní
2	D.1.4.2	Chlazení	rozpočet	1,00000	260 278,00	260 278,00		Vlastní
3	D.1.4.3	SILNOPROUD	rozpočet	1,00000	293 175,25	293 175,25		Vlastní
4	D.1.4.4	SLABOPROUD	rozpočet	1,00000	235 093,00	235 093,00		Vlastní

Stavební úpravy 1. části přízemí Pedf MUNI

D.1.4.3 Silnoprout

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I. Projektové a průzkumné práce

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkem 0,00 Kč

HLAVA III Základní rozpočtové náklady

Silnoprout 293 175,25 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 10 554,31 Kč

Celkem 303 729,56 Kč

HLAVA X Náklady hrazené z provozních prostředků

Celkem 0,00 Kč

Celkem bez DPH 303 729,56 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 303 729,56 63 783,21 Kč

DPH celkem 63 783,21 Kč

Celkem s DPH 367 512,77 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

D.1.4.3 Silnoproud

Ceny bez DPH

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	Veškeré krabice na stěnách budou prověřeny a odstraněny dle možností.				
	Demontovat lišty a rozvody uložit pod omítku.				
	Zásuvky, spínače design např. ABB Swing bílá				
	<i>1.01 Vstupní hala</i>				
01.01	Demontáž stáv. lišty do 40mm	m	10	28,75	287,50 Kč
01.02	Zasekání stáv. kabelů v liště pod omítku	m	10	18,4	184,00 Kč
01.03	Výměna krytu na tlač. pro imobilní vč. montáže	ks	2	78,2	156,40 Kč
01.04	Výměna krytu na tlač. pro světlo vč. montáže	ks	2	78,2	156,40 Kč
01.05	Odstranění el. instalace (krabice, lišty) dle možností	hod	8	310,5	2 484,00 Kč
01.06	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	4	310,5	1 242,00 Kč
01.07	Vyhledání stáv. rozvodů NN	hod	2	310,5	621,00 Kč
	<i>N01028 Cvičebna</i>				
01.08	Demontáž stáv. zás. PC 4ks, vypínač 3-pol. 5ks, zás. dvojnásobná 1ks, hav. tl. 1ks	hod	6	310,5	1 863,00 Kč
01.09	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	2	27,6	55,20 Kč
01.10	Demontáž a opětovná montáž termostatu	hod	2	310,5	621,00 Kč
01.11	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	1	195,5	195,50 Kč
01.12	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10	39,1	391,00 Kč
01.13	Kabel JYTY 4x1mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10	32,2	322,00 Kč
01.14	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	12	13,8	165,60 Kč
01.15	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	2	310,5	621,00 Kč
01.16	Odstranění el. instalace (krabice) dle možností	hod	12	310,5	3 726,00 Kč
01.17	Vyhledání stáv. rozvodů NN	hod	4	310,5	1 242,00 Kč
01.18	Napojení na stáv. rozvody NN	hod	6	310,5	1 863,00 Kč
	<i>N01030 Chodba</i>				
01.19	Demontáž stáv. zás. dvojn. 14ks, spínače 4ks, hav. tl. 1ks	hod	9	310,5	2 794,50 Kč
01.20	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	12	27,6	331,20 Kč
01.21	Spínač 10A 250V řaz. 1/0, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	6	194,35	1 166,10 Kč
01.22	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	2	179,4	358,80 Kč
01.23	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep. ochr., označená	ks	4	1006,25	4 025,00 Kč
01.24	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20	32,2	644,00 Kč
01.25	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30	39,1	1 173,00 Kč
01.26	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	45	13,8	621,00 Kč
01.27	Odstranění el. instalace (krabice) dle možností	hod	12	310,5	3 726,00 Kč
01.28	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	6	310,5	1 863,00 Kč
01.29	Vyhledání stáv. rozvodů NN	hod	5	310,5	1 552,50 Kč
01.30	Napojení na stáv. rozvody NN	hod	7	310,5	2 173,50 Kč

	<i>N01015 Chodba</i>				
01.31	Demontáž stáv. zás. dvojn. 3ks, jedn. 1ks, spínače 4ks,	hod	4	310,5	1 242,00 Kč
01.32	Demontáž stáv. nouzového svítidla 3ks	hod	2	310,5	621,00 Kč
01.33	Posun svítidla v podhledu o 1 modul	hod	2	310,5	621,00 Kč
01.34	Doplnění rozvaděče 03RMS13 - jistič B/3/63 za B/3/40 pro 03RMS13.2	ks	1	1329,4	1 329,40 Kč
01.35	Doplnění rozvaděče 03RMS13.2 - jistič B/3/50A za B/3/63A	ks	1	1133,9	1 133,90 Kč
01.36	Svítidlo nouzové obdélník bílé IP20, 1h, čisté	ks	2	902,75	1 805,50 Kč
01.37	Svítidlo nouzové obdélník bílé IP20, 1h, s piktogramem	ks	2	914,25	1 828,50 Kč
01.38	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	15	36,8	552,00 Kč
01.39	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	15	6,9	103,50 Kč
01.40	Spínač 10A 250V fáz. 1/0, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	4	194,35	777,40 Kč
01.41	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	2	195,5	391,00 Kč
01.42	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep. ochr., označená	ks	2	1006,25	2 012,50 Kč
01.43	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, označená	ks	4	179,4	717,60 Kč
01.44	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	3	181,7	545,10 Kč
01.45	Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	5	653,2	3 266,00 Kč
01.46	Kabel CYKY 5Cx16 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15	217,35	3 260,25 Kč
01.47	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30	50,6	1 518,00 Kč
01.48	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	80	39,1	3 128,00 Kč
01.49	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30	32,2	966,00 Kč
01.50	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	70	32,2	2 254,00 Kč
01.51	Vodič Cu 6 ZZ	m	60	36,8	2 208,00 Kč
01.52	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	30	13,8	414,00 Kč
01.53	Odstranění el. instalace (krabice) dle možností	hod	20	310,5	6 210,00 Kč
01.54	Upravy ve stáv. rozvaděčích	hod	18	310,5	5 589,00 Kč
01.55	Vyhledání stáv. rozvodů NN	hod	8	310,5	2 484,00 Kč
01.56	Napojení na stáv. rozvody NN	hod	10	310,5	3 105,00 Kč
01.57	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	20	310,5	6 210,00 Kč
01.58	Propojení podle požadavků VZT, uzemnění	hod	4	310,5	1 242,00 Kč
	<i>N01019 cvičebna - m.č. 24</i>				
01.59	Demontáž stáv. zás. dvojn. 2ks, jedn. 5ks, spínače 5ks, vypínač 3-pol. 1ks,	hod	7	310,5	2 173,50 Kč
01.60	Demontáž stáv. nouzového svítidla 1ks	hod	1	310,5	310,50 Kč
01.61	Posun svítidla A2 u tabule	hod	2	310,5	621,00 Kč
01.62	Demontáž, uskladnění, opětovná montáž svítidla 600x600 do nového podhledu - 15ks	hod	22	310,5	6 831,00 Kč
01.63	Doplnění rozvaděče 03RMS13.1 - odpojení rušených obvodů, napojení nových obvodů na stáv. jističe, světelné obv. přepojit mimo chránič	ks	1	4574,7	4 574,70 Kč
01.64	Svítidlo nouzové obdélník bílé IP20, 1h, čisté	ks	1	902,75	902,75 Kč
01.65	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	9	36,8	331,20 Kč
01.66	Montážní rámeček pro 4 přístroje do par. žlabu vč. uložení a zapojení	ks	1	182,85	182,85 Kč
01.67	Kabelový žlab parapetní hliníkový 105x50, přepážka, kompletní	m	1	869,4	869,40 Kč
01.68	Páska např. Connect IT trubice černá - vyvedení kabelů z dvojité podlahy do pa	ks	1	40,25	40,25 Kč

01.69	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	30	14,95	448,50 Kč
01.70	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2	179,4	358,80 Kč
01.71	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1	204,7	204,70 Kč
01.72	Spínač 10A 250V žaluziový, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1	247,25	247,25 Kč
01.73	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	1	179,4	179,40 Kč
01.74	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	4	193,2	772,80 Kč
01.75	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá	ks	3	213,9	641,70 Kč
01.76	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá	ks	1	1006,25	1 006,25 Kč
01.77	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	140	39,1	5 474,00 Kč
01.78	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20	39,1	782,00 Kč
01.79	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	50	32,2	1 610,00 Kč
01.80	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	48	13,8	662,40 Kč
01.81	Odstranění el. instalace (krabice) dle možností	hod	22	310,5	6 831,00 Kč
01.82	Upravy ve stáv. rozvaděči	hod	14	310,5	4 347,00 Kč
01.83	Vyhledání stáv. rozvodů NN	hod	6	310,5	1 863,00 Kč
01.84	Napojení na stáv. rozvody NN	hod	8	310,5	2 484,00 Kč
01.85	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	14	310,5	4 347,00 Kč
	N01020 cvičebna - m.č. 25				
01.86	Demontaz stáv. zas. dvojn. 1ks, jedn. 16ks, spínací 3ks, vypínač 3-pol. 1ks, hav. tl. 1ks	hod	11	310,5	3 415,50 Kč
01.87	Demontáž stáv. nouzového svítidla 1ks	hod	1	310,5	310,50 Kč
01.88	Demontáž, uskladnění, opětovná montáž svítidla 600x600 do nového podhledu - 12ks	hod	18	310,5	5 589,00 Kč
01.89	Doplnění rozvaděče 03RMS13.2 - odpojení rušených obvodů, napojení nových obvodů na stáv. jističe, světelné obv. přepojit mimo chránič	ks	1	4242,35	4 242,35 Kč
01.90	Svítidlo nouzové obdélník bílé IP20, 1h, čisté	ks	1	902,75	902,75 Kč
01.91	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	16	36,8	588,80 Kč
01.92	Montážní rámeček pro 3 přístroje do par. žlabu vč. uložení a zapojení	ks	1	102,35	102,35 Kč
01.93	Montážní rámeček pro 4 přístroje do par. žlabu vč. uložení a zapojení	ks	13	109,25	1 420,25 Kč
01.94	Kabelový žlab parapetní hliníkový 105x50, přepážka, kompletní	m	17	869,4	14 779,80 Kč
01.95	Páska např. Connect IT trubice černá - vyvedení kabelů z dvojité podlahy do pa	ks	17	40,25	684,25 Kč
01.96	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	30	14,95	448,50 Kč
01.97	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2	179,4	358,80 Kč
01.98	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1	204,7	204,70 Kč
01.99	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	1	179,4	179,40 Kč
01.100	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	1	193,2	193,20 Kč
01.101	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., označená	ks	3	1006,25	3 018,75 Kč
01.102	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, označená	ks	8	193,2	1 545,60 Kč
01.103	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá	ks	42	213,9	8 983,80 Kč
01.104	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá	ks	12	1006,25	12 075,00 Kč

01.105	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	320	39,1	12 512,00 Kč
01.106	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20	39,1	782,00 Kč
01.107	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	50	32,2	1 610,00 Kč
01.108	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	60	13,8	828,00 Kč
01.109	Odstranění el. instalace (krabice) dle možností	hod	28	310,5	8 694,00 Kč
01.110	Upravy ve stáv. rozvaděči	hod	22	310,5	6 831,00 Kč
01.111	Vyhledání stáv. rozvodů NN	hod	8	310,5	2 484,00 Kč
01.112	Napojení na stáv. rozvody NN	hod	12	310,5	3 726,00 Kč
01.113	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	24	310,5	7 452,00 Kč
	<i>Ostatní</i>				
01.114	Stítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	130	3,45	448,50 Kč
01.115	Protipožární ucpávky	kpl	1	447,35	447,35 Kč
01.116	Pomocný instalační materiál	kpl	1	3105	3 105,00 Kč
01.117	Vyčištění kabeláže el. instalace (slabo+silno) v m.č. 23 ve dvojité podlaze	hod	25	310,5	7 762,50 Kč
01.118	Rozpočtová rezerva pro nepředvídatelné práce - 3,5%	ks	1	9657,7	9 657,70 Kč
01.119	Průrazy zdívem	ks	3	97,75	293,25 Kč
01.120	PPV	ks	1	7577,35	7 577,35 Kč
01.121	Uvedení do provozu jako celek	ks	1	1437,5	1 437,50 Kč
01.122	Zařizovací servis dle investora jako celek	ks	1	2944	2 944,00 Kč
01.123	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1	8625	8 625,00 Kč
01.124	Plán skutečného provedení	ks	1	5520	5 520,00 Kč
01.125	Výstražné tabulky jako celek	ks	1	138	138,00 Kč

Celkem

293 175,25 Kč

Průchodky dvojitou podlahou řeší stavba - výkres zdvojené podlahy

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	D.1.4.4 SLABOPROUD	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Poříčí 31, 639 00 Brno	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy 1. části přízemí Pedf MUNI	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	PedF MUNI		
Dodavatel	x	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	101 018	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	116 411	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN celkem	217 429		
HZS	17 664		
ZRN+HZS	235 093	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	235 093	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		235 093 Kč	
DPH 21,0 %		49 370 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			284 463 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	Stavební úpravy 1. části přízemí Pedř MUNI Poříčí 31a, Brno	Rozpočet : D.1.4.4 SLABOPROUD
----------------------	--	----------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Technologie			37 030	17 136	
2 Kabeláž			55 792	36 217	
3 Instalační práce			23 339	40 673	
4 Ostatní			250	6 992	17 664
CELKEM OBJEKT	0	0	116 411	101 018	17 664

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	101 018	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	217 429	0
CELKEM VRN				0

Stavba: Stavební úpravy 1. části přízemí Pedf MUNI	Rozpočet:
Objekt: Pořičí 31a, Brno	Pozn.:

CENA CELKEM	235 093 Kč
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM	116 411 Kč 118 682 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena za jednotku			Množství	Cena za položku		
				Dodávka	Montáž	Celkem		Dodávka	Montáž	Celkem
Díl: 1 Technologie			Cena za díl:					37 030 Kč	17 136 Kč	54 166 Kč
1.01	SLP.D.101	Rozvodnice pod omítku pro řídicí jednotky EKV, ocelový plech, bílá, min. rozměr 500x900x120mm (švh), (nová) výkresy: D1.4.4	ks	4 991 Kč	713 Kč	5 704 Kč	2	9 982 Kč	1 426 Kč	11 408 Kč
1.02	SLP.D.102	Rozvodnice pod omítku pro expandéry, pomocné zdroje a pod. ocelový plech, bílá, min. rozměr 500x900x120mm (švh), (nová) výkresy: D1.4.4	ks	4 991 Kč	713 Kč	5 704 Kč	2	9 982 Kč	1 426 Kč	11 408 Kč
1.03	SLP.D.103	Přesun řídicích jednotek EKV do nové skříně výkresy: D1.4.4	ks	140 Kč	506 Kč	646 Kč	2	281 Kč	1 012 Kč	1 293 Kč
1.04	SLP.D.104	Přesun řídicích jednotek PZTS - EZS do nové skříně výkresy: D1.4.4	ks	109 Kč	552 Kč	661 Kč	4	437 Kč	2 208 Kč	2 645 Kč
1.05	SLP.D.105	Montáž čtečky (opětovná) výkresy: D1.4.4	ks	18 Kč	167 Kč	185 Kč	6	110 Kč	1 001 Kč	1 111 Kč
1.06	SLP.D.106	Datová dvojzásuvka CAT 6 do žlabu včetně příslušenství - Legrand (nová) výkresy: D1.4.4	ks	508 Kč	106 Kč	614 Kč	15	7 625 Kč	1 587 Kč	9 212 Kč
1.07	SLP.D.107	Datová dvojzásuvka CAT 6 pod omítku včetně krabice a příslušenství ABB Swing šedá (nová) výkresy: D1.4.4	ks	308 Kč	138 Kč	446 Kč	8	2 466 Kč	1 104 Kč	3 570 Kč
1.07	SLP.D.107	Rozvaděč datový, nástěnný, dělený v chodbě A (opětovná montáž po úpravách rozvodů) výkresy: D1.4.4	ks	132 Kč	656 Kč	788 Kč	1	132 Kč	656 Kč	788 Kč
1.08	SLP.D.108	Propojovací panel 24 portů CAT6, 1U (nový) výkresy: D1.4.4	ks	2 220 Kč	1 242 Kč	3 462 Kč	2	4 439 Kč	2 484 Kč	6 923 Kč
1.09	SLP.D.109	Vyvažovací panel 5 ok, 1U (nový - výměna stávajících 2U) výkresy: D1.4.4	ks	258 Kč	52 Kč	309 Kč	2	515 Kč	104 Kč	619 Kč
1.10	SLP.D.110	Propojovací kabel 1m (nový) výkresy: D1.4.4	ks	30 Kč	6 Kč	36 Kč	5	150 Kč	29 Kč	178 Kč
1.11	SLP.D.111	Propojovací kabel 0,5m (nový) výkresy: D1.4.4	ks	25 Kč	6 Kč	31 Kč	5	127 Kč	29 Kč	155 Kč

1.12	SLP.D.112	Montáž projektoru v učebně č.24 (přesun z učebny 25) výkresy: D1.4.4	ks	150 Kč	1 288 Kč	1 438 Kč	1	150 Kč	1 288 Kč	1 438 Kč
1.13	SLP.D.113	Montáž interaktivní tabule v učebně č.25 včetně příslušenství (přesun z učebny 23a) výkresy: D1.4.4	ks	171 Kč	1 127 Kč	1 298 Kč	1	171 Kč	1 127 Kč	1 298 Kč
1.14	SLP.D.114	Montáž reproduktorů v učebně č. 24 (přesun z učebny č.25) výkresy: D1.4.4	ks	109 Kč	285 Kč	394 Kč	2	219 Kč	570 Kč	789 Kč
1.15	SLP.D.115	Montáž PIR detektorů (opětovná) výkresy: D1.4.4	ks	30 Kč	167 Kč	197 Kč	3	90 Kč	500 Kč	590 Kč
1.16	SLP.D.116	Montáž kamer (opětovná) výkresy: D1.4.4	ks	78 Kč	293 Kč	371 Kč	2	156 Kč	587 Kč	743 Kč

Díl: 2			Kabeláž				Cena za díl:				55 792 Kč	36 217 Kč	92 009 Kč
2.01	SLP.D.201	UTP kabel CAT 6 HFFR(nový) výkresy: D1.4.4	m	29 Kč	18 Kč	47 Kč	1380	39 675 Kč	25 392 Kč	65 067 Kč			
2.01	SLP.D.201	Trubka pevně na stěně nebo pod omítkou prům 50mm data projektor - katedra (nový) výkresy: D1.4.4	m	29 Kč	24 Kč	53 Kč	25	719 Kč	604 Kč	1 323 Kč			
2.01	SLP.D.201	Kabelový žlab oceloplechový (2m) do zdvojené podlahy 125/50 s přepážkou (nový) výkresy: D1.4.4	m	248 Kč	75 Kč	323 Kč	30	7 452 Kč	2 243 Kč	9 695 Kč			
2.01	SLP.D.201	Trubka pevně na stěně nebo pod omítkou prům 29mm včetně rozmanité kabeláže nutné pro EZS, EKV, CCTV, , a podobně (pro zjištěné i předpokládané rozvody překládané pod omítkou) výkresy: D1.4.4	m	17 Kč	21 Kč	38 Kč	300	5 175 Kč	6 210 Kč	11 385 Kč			
2.01	SLP.D.201	Trubka pevně na stěně nebo pod omítkou prům 50mm (datové a AVT rozvody nové) výkresy: D1.4.4	m	29 Kč	24 Kč	53 Kč	50	1 438 Kč	1 208 Kč	2 645 Kč			
2.02	SLP.D.202	Drobný materiál výkresy: D1.4.4	ks	1 334 Kč	561 Kč	1 895 Kč	1	1 334 Kč	561 Kč	1 895 Kč			

Díl: 3			Cena za díl:					23 339 Kč	40 673 Kč	64 012 Kč
Instalační práce										
3.01	SLP.D.301	Drážka 39 mm pro trubky s uložením kabelů pod omítkou včetně zapravení hrubou omítkou a zaomítní štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	44 Kč	98 Kč	141 Kč	300	13 110 Kč	29 325 Kč	42 435 Kč
3.02	SLP.D.302	Drážka 60 mm pro trubky s uložením kabelů pod omítkou včetně zapravení hrubou omítkou a zaomítní štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	56 Kč	106 Kč	162 Kč	50	2 818 Kč	5 290 Kč	8 108 Kč
3.03	SLP.D.303	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	75 Kč	368 Kč	443 Kč	5	374 Kč	1 840 Kč	2 214 Kč
3.04	SLP.D.304	Drobný instalační materiál	ks	483 Kč	437 Kč	920 Kč	1	483 Kč	437 Kč	920 Kč
3.05	SLP.D.305	Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.	ks	713 Kč	437 Kč	1 150 Kč	5	3 565 Kč	2 185 Kč	5 750 Kč
3.06	SLP.D.306	Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m	ks	2 990 Kč	1 403 Kč	4 393 Kč	1	2 990 Kč	1 403 Kč	4 393 Kč
3.07	SLP.D.307	Likvidace odpadů (v tunách)	t		644 Kč	644 Kč	0,3	0 Kč	193 Kč	193 Kč

Díl: 4		Ostatní	Cena za díl:				250 Kč	24 656 Kč	24 906 Kč
4.01	SLP.D.401	Výrobní dokumentace	ks	121 Kč	1 035 Kč	1	121 Kč	1 035 Kč	1 156 Kč
4.02	SLP.D.402	Dokumentace skutečného provedení	ks	129 Kč	713 Kč	1	129 Kč	713 Kč	842 Kč
4.03	SLP.D.403	Individuální a funkční zkoušky	ks		1 380 Kč	1	0 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč
4.04	SLP.D.404	Komplexní zkoušky	ks		1 817 Kč	1	0 Kč	1 817 Kč	1 817 Kč
4.05	SLP.D.405	Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců	ks		2 047 Kč	1	0 Kč	2 047 Kč	2 047 Kč
4.06	SLP.D.406	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	HZS		253 Kč	12	0 Kč	3 036 Kč	3 036 Kč
4.07	SLP.D.407	Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce	HZS		368 Kč	4	0 Kč	1 472 Kč	1 472 Kč
4.08	SLP.D.408	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	HZS		518 Kč	8	0 Kč	4 140 Kč	4 140 Kč
4.09	SLP.D.409	Projektové řízení - PM	HZS		368 Kč	12	0 Kč	4 416 Kč	4 416 Kč
4.10	SLP.D.410	Demontáž slp rozvodů a zařízení v učebně č. 23,24,25, chodbě A,B, ve vstupní hale	HZS		29 Kč	160	0 Kč	4 600 Kč	4 600 Kč

Aktivní prvky datové sítě, WIFI přístupový bod včetně injektoru, zesilovač pro AVT, reproduktory pro u.č. 25 jsou dodávkou uživatele.

Soupis prací

Název zakázky :

Rekonstrukce učeben č. 24 a 25 Pedagogické fakulty MUNI, Poříčí 31, Brno

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou kompleťovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Pozice	Popis	M.J.	Množství		
Zařízení č.1 - Větrání učeben č. 24 a č. 25 - ZAŘÍZENÍ ZRUŠENO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU GP A INVESTORA					
Zařízení č. 2 - Dochlazování učeben č. 24 a č. 25					dodávka
všechny níže uvedené položky jsou na výkresech č. 101 a 102					
2.01	Venkovní kond. splitová jednotka Qch=10,0kW - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ BEZE ZMĚNY				
2.02	Podstropní cirkulační jednotka Qch=10,0kW - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ BEZE ZMĚNY				
2.03	Venkovní kond. splitová jednotka Qch=13,6kW včetně 2ks konzol pro upevnění na stěnu chladiivo R410a, Lpa,max=56,0dBA, m=123kg	ks	1	110 075	110 075
2.04	Vnitřní podstropní cirkulační jednotka Qch=13,6kW, včetně infraovladače s infrapřijímačem U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži. všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT	ks	1	98 765	98 765
2.05	Předizolované chladivové potrubí včetně izolace: Cu potrubí 10/16	bm	7	920	6 440
2.06	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží	bm	7	115	805
2.07	Doplnění chladiva do systému R410 A	kg	1	345	345
2.08-2.199	Neobsazeno				
2.200	Montážní materiál k z.č.2	kg	30	92	2 760
2.201	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,6		3 000
	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10		1 000
	Inženýrská koordinační činnost	hod	5	288	1 438
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4	1 150	4 600
	Zaškolení obsluhy	hod	2	575	1 150
	Autorizované měření hluku	hod	8	2 300	18 400
	Vypracování provozního řádu	ks	1	1 725	1 725
	Vypracování PD skutečného provedení	ks	1	1 725	1 725
2.202-2.299	Neobsazeno				
2.300	Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky pro učebnu 25 včetně konzol	hod	4	575	2 300
2.301	Demontáž stávající vnitřní podstropní jednotky včetně Cu potrubí a komunikační kabeláže	hod	4	575	2 300
2.302	Odsátí chladiva	hod	1	1 150	1 150

Soupis prací

Název zakázky :

Rekonstrukce učeben č. 24 a 25 Pedagogické fakulty MUNI, Poříčí 31, Brno

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou kompleťovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Pozice	Popis	M.J.	Množství		
2.303	Ekologická likvidace	ks	1	2 300	2 300

Zařízení č. 3 - Úprava potrubí a koncových elementů v učebnách č. 24 a č. 25 - ZAŘÍZENÍ ZRUŠENO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU GP A INVESTORA

Součet :

Celkem bez DPH :

260 278

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Ka17/06** **Stavební úpravy 1. části přízemí Pedf MUNI**

Objekt: **SO 01** **ZTI**

Rozpočet: **001** **Zdravotechnika**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **CONSISTERA s.r.o.**

IČO: **27751082**

Čechyňská 419/14a

DIČ: **CZ27751082**

Brno, 602 00

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 283,40
PSV			24 290,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 073,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 073,70 CZK
Základní DPH	21 %	6 105,00 CZK

Zaokrouhlení **0,30 CZK**

Cena celkem s DPH

35 179,00 CZK

v **- 2 -08- 2017**

dne

31.7.2017


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 283,40	15
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 216,17	18
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 930,51	17
725	Zařizovací předměty	PSV			14 143,62	49
Cena celkem					28 573,70	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ka17/06	Stavební úpravy 1. části přízemí Pedf MUNI
O:	SO 01	ZTI
R:	001	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	4 283,40					
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Demontáž umyvadla a dřezu	m	16,00000	121,90	1 950,40	801-4	RTS 17/ I
2	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.	m	16,00000	117,30	1 876,80	AP-HSV	RTS 17/ I
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,23140	281,75	65,20	801-4	RTS 17/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	5 216,17					
4	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	4,00000	569,25	2 277,00	800-721	RTS 17/ I
5	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	209,30	418,60	800-721	RTS 17/ I
6		Hadice na odvod kondenzátu	m	1,00000	234,60	234,60	800-721	RTS 17/ I
7		Podomítková zápachová uzávěrka	ks	2,00000	1 100,55	2 201,10	800-721	RTS 17/ I
8	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,15000	565,80	84,87	800-721	RTS 17/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	4 930,51					
9	722131912R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 20	soubor	4,00000	736,00	2 944,00	800-721	RTS 17/ I
10	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,00000	266,80	800,40	800-721	RTS 17/ I
11	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	3,00000	71,30	213,90	800-721	RTS 17/ I
12	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4,00000	62,10	248,40	800-721	RTS 17/ I
13	722202213R00	Armatury k potrubím z plastů nástěnka, vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15	kus	4,00000	165,60	662,40	800-721	RTS 17/ I
14	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,12000	511,75	61,41	800-721	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ka17/06	Stavební úpravy 1. části přízemí Pedf MUNI
O:	SO 01	ZTI
R:	001	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------

vodorovně do 50 m

Díl: 725		Zařizovací předměty	14 143,62					
15	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	402,50	805,00	800-721	RTS 17/ I
16	725814101R00	Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	4,00000	178,25	713,00	800-721	RTS 17/ I
17	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	4,00000	51,75	207,00	800-721	RTS 17/ I
18	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	345,00	690,00	800-721	RTS 17/ I
19	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	2,00000	2 479,40	4 958,80	SPCM	RTS 17/ I
20	55161686R	sifon trubkový; převlečná matice 5/4"; chromovaný	kus	2,00000	922,30	1 844,60	SPCM	RTS 17/ I
21	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,00000	2 418,45	4 836,90	SPCM	RTS 17/ I
22	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,15000	588,80	88,32	800-721	RTS 17/ I

vodorovně do 50 m

Celkem	28 573,70
---------------	------------------