

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavba: DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
 Objekt: SO 320
 Část: 00 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace stavebního objektu

Soupis	Cena (Kč)
SO 320 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00
Celkem objekt bez dph	0,00

Rekapitulace dílů

Stavební díl	Cena (Kč)
11 Přípravné a přidružené práce	0,00
12 Odkopávky a prokopávky	0,00
16 Přemístění výkopku	0,00
18 Povrchové úpravy terénu	0,00
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch	0,00
S Přesuny sutí	0,00
Celkem soupis	0,00

SO 320 - 00 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
	11	Přípravné a přidružené práce					
1	113106000RA0	Odstanění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	22,00			RTS I / 2016
2	113106030RA0	Odstanění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	47,60			RTS I / 2016
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	26,00			RTS I / 2016
	12	Odkopávky a prokopávky					
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	22,00			RTS I / 2016
	16	Přemístění výkopku					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	22,00			RTS I / 2016
	18	Povrchové úpravy terénu					
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	66,00			RTS I / 2016
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,00			RTS I / 2016
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	66,00			RTS I / 2016
9	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	44,00			RTS I / 2016
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,00			RTS I / 2016
11	592451150	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	22,00			RTS I / 2016
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	47,60			RTS I / 2016
13	592451175	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	47,60			RTS I / 2016
14	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20,zatížení m	m	6,50			RTS II / 2016
15	28698062	Žlab odvodňovací rošt D400	kus	6,50			RTS II / 2016
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	26,00			RTS I / 2016
17	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	26,00			RTS I / 2016
18	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,39			RTS I / 2016
	S	Přesuny sutí					
19	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	12,88			RTS I / 2016
20	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	115,90			RTS I / 2016
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,88			RTS I / 2016
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	65,20			RTS I / 2016