

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavba: DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV

Objekt: SO 301

Část: 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace stavebního objektu

| Soupis | Cena (Kč) |
|------------------------------|-----------|
| SO 301 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ | 0,00 |
| Celkem objekt bez dph | 0,00 |

Rekapitulace dílů

| Stavební díl | | | | | Cena (Kč) |
|--------------|--|---|--|--|-----------|
| 11 | Přídavné a přidružené práce | | | | 0,00 |
| 12 | Odkopávky a prokopávky | | | | 0,00 |
| 16 | Přemístění výkopku | | | | 0,00 |
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | | | | 0,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 |
| S | Přesuny sutí | | | | 0,00 |
| S00 | Běžné stavební práce | | | | 0,00 |
| | Celkem soupis | 0 | | | 0,00 |

SO 301 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|---------------|
| | 11 | Přípravné a přidružené práce | | | | | |
| 1 | 115101303R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 2000 l | den | 30,00 | | | RTS II / 2016 |
| | 12 | Odkopávky a prokopávky | | | | | |
| 2 | 122301102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 5 940,55 | | | RTS II / 2016 |
| | 16 | Přemístění výkopku | | | | | |
| 3 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m | m3 | 385,00 | | | RTS II / 2016 |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m3 | 5 555,55 | | | RTS II / 2016 |
| 5 | 161101104R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8,0 m | m3 | 2 790,06 | | | RTS II / 2016 |
| 6 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m | m3 | 1 662,50 | | | RTS II / 2016 |
| | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | | | | | |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 5 555,55 | | | RTS II / 2016 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | | |
| 8 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 3,50 | | | RTS II / 2016 |
| 9 | 962021112R00 | Bourání mostních zdí a pilířů z kamene | m3 | 4,20 | | | RTS II / 2016 |
| | S | Přesuny sutí | | | | | |
| 10 | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | t | 19,37 | | | RTS II / 2016 |
| 11 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 75,69 | | | RTS II / 2016 |
| | S00 | Běžné stavební práce | | | | | |
| 12 | 979990108R00 | Poplatek za skládku sutí - železobeton+kamen | t | 19,37 | | | RTS II / 2016 |