PAVILON ILBIT - A2



POZNÁMKY:

1) MOTOROVÁ ŘÍDICÍ ZAŘÍZENÍ CENTRALIS UNO ⊕ JSOU OSAZENA V PARAPETNÍM KABELOVÉM KANÁLE – DODÁVKA ELEKTROINSTALACE
2) ŘÍDICÍ VEDENÍ VEST V PARAPETNÍM KABELOVÉM KANÁLE
3) ŘÍDICÍ VEDENÍ JE PROVEDENO KABELEM J-YSTSY 2x2x0.8
4) OVLÁDAČ SOLIRIS ⊕ A PROGRAMOVATELNÉ SPÍNACÍ HODINY CHRONIS ⊕ JE UMÍSTĚN NA PANELU ROZVADĚČE 2RMS11 – DODÁVKA ELEKTROINSTALACE
5) DISTRIBUOVANÝ VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL V ROZVADĚČI 20C11 OVLÁDÁ ŽALUZIE ZÁPADNÍ I VÝCHODNÍ FASÁDY

LEGENDA:

- POHON ŽALUZIE (DODÁVKA STAVBY)
- ČIDLO SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY – SOLIRIS ⊕ (DODÁVKA STAVBY)
- OVLÁDAČ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY – SOLIRIS ⊕ (DODÁVKA STAVBY)
- PROGRAMOVATELNÉ SPÍNACÍ HODINY – CHRONIS ⊕ (DODÁVKA STAVBY)
- MOTOROVÉ ŘÍDICÍ ZAŘÍZENÍ CENTRALIS UNO ⊕ (DODÁVKA STAVBY)
- DISTRIBUOVANÉ VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODULY – PRO OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ Z MAR
- ŘÍDICÍ VEDENÍ – PRO ŘÍZENÍ ŽALUZIÍ
- NAPÁJECÍ VEDENÍ (DODÁVKA ELEKTROINSTALACE)

UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-KOMÁRCE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL	
MANAŽER PROJEKTU	**STRABOS a.s.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	**STRABOS a.s.**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	**STRABOS a.s.**

REVIZE

00	
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	**ING. DOMNAL RADEK**
VED. PROJEKTANT	**ING. DOMNAL RADEK**



40.000 × 281.700 MPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	**64-0-0203-10**
STAVBA	**ILBIT**
STUPEŇ	**DPS**
NÁZEV PŘ. - 3D	**D 30 302.1 - PAVILON A2**
ČÁSŤ	**13 - MĚŘENÍ A REGULACE**
NÁZEV VÝKRESU	**SCHÉMA TECHNOLOGIE ŽALUZIÍ**
DATUM	**2016 - 03 - 31**
FORMÁT	**14 × A4**
MĚŘÍTKO	**1**

OBOR	ČÁSŤ	ZAKÁZKA	PŘÍ	ČÁSŤ	ČÍSLO
UKB-0	**DPS**	**D 302.1**	**13**	**001**	**00**