

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : UKB G Bohunice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SO 103 Pavilon Z - Rekonstrukce systému MaR, BMS a zdroje chladu Část 01 Rekonstrukce MaR a BMS Elektroinstalace	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu Subtech s.r.o.	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		
R	Montáž celkem		
N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	10 % činí :		
DPH	10 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		
DPH	21 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Stavba : **UKB G Bohunice**
 Objekt : **SO 103 Pavilon Z - Rekonstrukce systému MaR a BMS a zdroje chladu**
 Část : **01 - Rekonstrukce MaR a BMS - elektroinstalace**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost - 3 % z TZB				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet						
Stavba :	UKB G Bohunice					
Objekt :	Pavilon Z - Rekonstrukce systému MaR a BMS a zdroje chladu					
Část :	01 - Rekonstrukce MaR a BMS					
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/Mj	celkem(Kč)
Díl:		Dodávky				
01	vlastní	Kabelový úchyt plast, 8x kabel 3x1,5	ks	150		
02	vlastní	Požární ucpávka protipožární pěna, kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150	ks	10		
03	vlastní	Kabel CYKY 3x4	m	15		
04	vlastní	Kabel CYKY 5x6	m	35		
05	vlastní	Kabel CYKY 3x1,5	m	280		
06		Vodič H07V-K (CYA) 35	m	90		
07	vlastní	Lišta vkladací plast 24/22	m	150		
		Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče ZRMS 11:				
08	vlastní	Jistič instalační, 10kA, 20B/3	ks	1		
09	vlastní	Rozvaděč R-UPS				
		Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce, určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty, skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,				
		hloubka skříňe zvětšená s velkým prostorem k vyvedení kabelů za lištami, obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.				
		Skříň je určená k nástěnné nebo k zapuštěné montáži, pro zapuštěnou montáž se doporučuje použít krycí rám k překrytí spáry do stavební konstrukce.				
		Jmenovitý proud systému: do 125A (Hager, FW)				
10	vlastní	Skříň pro modulové přístroje IP44 tř.II, 1x3x12TE, FWB31	ks	1		
11	vlastní	Přípojnice In=63A	ks	5		
12	vlastní	Odpínač INS 63/3	ks	1		
13	vlastní	SPD typ 2 LN, DGP 275	ks	3		
14	vlastní	SPD typ 2 NPE, DGP CS	ks	1		
15	vlastní	Pojistkový odpínač 10x38, 32/1	ks	10		
16	vlastní	Pojistka válcová 10x38, 10gG	ks	7		
17	vlastní	Pojistka válcová 10x38, 20gG	ks	3		
18	vlastní	Montáž a kompletace u výrobce rozváděče	kompl	0,3		
		je kalkulována jako % přírůžka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči				
19	vlastní	Záložní zdroj UPS online 6000 VA/5400W AC, výstup 230V AC, doba zálohování 20 min., 260 x 560 x 710 mm, rozhraní SNMP pro připojení BMS	ks	1		
	Celkem za	Dodávky				
Díl:	M21	Elektromontáže				
20	210020912	Požární ucpávka protipožární pěna, kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150	ks	10		
21	210810045	Kabel CYKY 3x1,5	m	280		
22	210810051	Kabel CYKY 3x4	m	15		
23	210810052	Kabel CYKY 5x6	m	35		
24	210800650	Vodič H07V-K (CYA) 35	m	90		
25	210010106	Lišta vkladací plast 24/22	m	150		
26	210120451	Montáž instalačního jističe 3P	ks	1		
27	210190002	Montáž rozvodnice pro modulové přístroje	ks	1		

Položkový rozpočet						
	Stavba :	UKB G Bohunice				
	Objekt :	Pavilon Z - Rekonstrukce systému MaR a BMS a zdroje chladu				
	Část :	01 - Rekonstrukce MaR a BMS				
28	210190071	Montáž záložního zdroje, uvedení do provozu	ks	1		
29	210100259	Ukončení kabelu 5x6	ks	3		
30	210100258	Ukončení kabelu 5x1,5	ks	14		
		Práce účtované hodinovou sazbou:				
31	vlastní	Přípravné práce	h	2		
32	vlastní	Koordinační činnost	h	2		
33	vlastní	Práce spojené s úpravami v rozvaděči ZRMS11	h	3		
34	vlastní	Práce spojené s úpravami v rozvodně slaboproudu	h	3		
35	vlastní	Práce spojené s vyhledáním stoupacího vedení a uložení				
36	vlastní	nových kabelů	h	10		
37	vlastní	Práce spojené s instalací kabelů k rozvaděčům MaR	h	10		
38	vlastní	Práce spojené s rekonstrukcí požárních ucpávek	h	5		
39	vlastní	Výchozí revize	h	5		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
	Celkem silnoprúd					