

SS Řez B - B'
v.č. 5.27-AS-02


MÍSTNOST Č. 5.27 - MULTIMEDIÁLNÍ INTEGROVANÝ NEWSROOM I

PLOCHA	57,04 m2
DRUH PODLAHY	KOBEREC, SOKL Z KOBERCE
POVRCHY STĚN	OMÍTKA, SDK
POVRCH STROPU	OMÍTKA NA PODBITÍ
STÁVAJÍCÍ ÚČEL	UČEBNA

BOURACÍ PRÁCE	
OZN.	POPIS

BP 01	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ V PODLAZE
BP 06	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY
BP 08	POSUN OVLÁDÁNÍ PLÁTNA
BP 09	DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ, NÁSLEDNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PROJEKTORU A PLÁTNA
BP 10	DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ TABULE
BP 11	DEMONTÁŽ SDK DESKY
BP 12	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES A PŘESUN PRVKŮ DO NOVÉHO PODHLEDU
BP 15	DEMONTÁŽ SDK PŘEDSTĚNY
BP 16	BOURÁNÍ DRÁŽEK DO PODLAHY PRO NOVÉ KABELOVÉ ŽLABY
BP 17	DEMONTÁŽ VĚŠÁKOVÉ STĚNY Z DTD ROZMĚRU 2100X1050 MM, USKLADNĚNÍ, NÁSLEDNÁ MONTÁŽ.
BP 19	PROVEDENÍ SONDY DO STÁVAJÍCÍHO RÁKOSOVÉHO PODHLEDU ZA ÚČELEM KOTVENÍ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU PRO REFREKTORY DO STROPNÍ KONSTRUKCE.
BP 20	DEMONTÁŽ STOLU PŮDORYSNÉHO ROZMĚRU 2x3,5 M, VČETNĚ LIKVIDACE.


Řez B - B'
1 : 50



LEGENDA ZNAČENÍ

- BOURANÉ, DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP
- STÁVAJÍCÍ SDK KCE
- DŘEVĚNÉ DESKY

1) Předpokládaná poloha podlahových žlabů SLP a SIL dle dokumentace skutečného provedení.



Tabulka revizí				<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936</div>		<div>STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</div> <div>MÍSTNOST Č.: 5.27</div> <div>ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div> <div>PROFESNÍ ČÁST: D.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</div>		AUTORIZACE:	<div>ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE:</div> <div>1382 SIMU+ FSS</div>			<div>NÁZEV VÝKRESU:</div> <div>PŮDORYS A ŘEZ 5.27 - BOURANÉ KONSTRUKCE</div>		
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval	SUBDODAVATEL:		DATUM: 6 / 2017	MÍSTNOST Č.:		ČÁST PD:	PROFESNÍ ČÁST:	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:	Č. PARÉ:	
						MĚŘÍTKO: 1 : 50								
				STAVEBNÍK: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský								
				MÍSTO STAVBY: FSS MU, Joštova 218/10, Brno		KRESLIL: Simona Scholzová								
									DPS	5.27	D	5.27-AS-02		