



PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ									
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA		POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA I.	PODHLÉD		POZNÁMKA II.
			KÓD	NÁZEV			KÓD	POPIS	
1S01	CHODBA	57,60 52,80	K16 K17	TERACOVÁ DLAŽBA TERACOVÁ DLAŽBA	-	KER. SOKL. V=60	P4 P5	RASTROVÝ S.V. 2800, 2600 SDK S.V.3100	
1S04	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7,10	K12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	-	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
1S05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,00	K12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	-	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
1S06	WC ŽENY	1,20	K12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	-	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
1S07	WC ŽENY	1,20	K12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	-	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
1S08	SPRCHA ŽENY	2,60	K11	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	-	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
1S09	PŘÍSTROJOVÁ MÍSTNOST	12,60	L3	LINOLEUM	-	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2600	
1S51	KORIDOR	233,30 57,20	P1 P3	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	-	KER. SOKL. V=60	-	-	
1S101	PŘÍPRAVNA SUBSTRÁTŮ(HRUBÁ)	20,80	K11	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	-	P2	RASTROVÝ S.V. 2800	

LEGENDA HMOT

- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA MALTU MC 5,0 MPa - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI / S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MAX. EI90DP1
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 11,5, 17,5 A 25 P+D, TL. 115, 175 A 250 MM NA MALTU MVC 2,5 MPa - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI / S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MAX. EI90DP1
- HRÁZDĚNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 17,5 P+D, TL. 175 MM NA MALTU MC 5,0 MPa - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI / S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MAX. EI90DP1
- VYZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁT. TVÁRNIC TL. 75 MM (P4-600, Rw 36 dB VČETNĚ OMÍTEK), NEBO TL. 150 MM (P3-550), NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU
- ŽELEZOBETON VIZ ČÁST 02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA W 112, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL.12,5 MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.80 MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA W 112, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL.12,5 MM S VLOŽENOU IZOLACÍ TL.40 MM
- ŠACHTOVÁ STĚNA W 628(SVISLÉ DVOUVRSTVĚ OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 12,5MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 30+(VLOŽENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE TL. 80 MM)
- PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA W626 OPLÁŠTĚNÍ DVOUVRSTVĚ DESKAMI TL.12,5 MM BEZ ZVUKOVÉ IZOLACE UKONČENÁ V ÚROVNI PODHLEDU
- PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA W626 OPLÁŠTĚNÍ DVOUVRSTVĚ DESKAMI TL.12,5 MM (VLOŽENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE TL. 40 MM)
- INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA W115 (W116) OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ SDK DESKAMI TL.12,5 MM, SE ZVUKOVOU IZOLACÍ TL. 50 MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA DIAMANT W152 A W155 OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ SDK DESKAMI TL. 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ - TL. 150 MM, TI 80 MM, Rw=63dB TL. 205 MM, TI 2x60 MM, Rw=70dB TL. 255 MM, TI 2x80 MM, Rw=72dB
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- §2 SDK DESKY NA STĚNÁCH ODSTRANIT, KONSTRUKCI PRO MONTÁŽ SDK DESEK PONECHAT.
- §6 PODLAHU VYBOURAT AŽ NA ÚROVEŇ HYDROIZOLACE (NEPOŠKODIT!). SKLADBA L3
- §8 VYBOURAT OTVOR DO ŽB STĚNY PRO VZT MŘÍŽKU.
- § 11 PODHLÉD KOMPLETNĚ DEMONTOVAT VČETNĚ RASTRU, KAZETY USCHOVAT PRO PŘÍPADNOU VÝMĚNU V SOUSEDNÍCH MÍSTNOSTECH.

SKLADBA BOURANÝCH PODLAH:

L3 – LINOLEUM
- linoleum vč. Lepidla
- samonivelační, vyrovnávací stěrka nebo přebroušení povrchu
- litý potěr - ANHYDRIT
CELKEM

3 mm
2 mm
70 mm
75 mm

SKLADBA DEMONTOVANÝCH PODHLEDŮ:

P2 - RASTROVÝ PODHLÉD
Rastrový stropní podhled s kazetami z minerálních desek (zvuk.pohltivost NCR = 0,70 , světelná odrazivost min. 83 % rozptýl světla 95 %)
Kazety z minerálních desek s hladkým mikroporézním povrchem.
Rozměr kazet 600 x 600 mm (doměrové kazety až 600 x 1200 mm).
Kazety zavěšeny na viditelném roštu z kovových profilů - lišta š. = 24 mm.
Viditelné části profilů v odstínu kazet (bílá).
Návaznost kazet na sloupky nebo příčky bude řešena stupňovitým okrajovým profilem

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

AiD TEAM

Revize	
00	2018 - 03 - 20
01	
02	
03	

Vypracoval Ing. Radek KONEČNÝ

Ved. projektant Ing. arch. Jiří BABÁNEK

Číslo zakázky	3436 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 104 - PAVILON A36 Úprava dispozice 1. PP
Část	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu	PŮDORYS 1.PP BOURACÍ PRÁCE
Datum	2018 - 03 - 20
Formát	9 x A4
Měřítko	1:50

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	104	01	003a	00