

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: UKB G-SO 110-Přepažení učebny č.305 v pavilonu A11

Misto univerzitní kampus Bohunice

Objednatel: Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9
601 77 Brno

IČ: 04270100
DIČ: CZ04270100

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

30.05.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Poznámky	HSV			0,00
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00
399	Sádrokartony	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
994	Požární ochrana	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
783	Nátěry (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
784	Malby (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
790	Vnitřní vybavení (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
795	Stínící technika (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	UKB G-SO 110-Přepažení učebny č.305 v pavilonu A11
O:	univerzitní kampus Bohunice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				
1	-	Poznámky Platí pro celou stavbu: a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž: zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do: jednotkových cen.: b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky, zařízení, práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.: d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.: e) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: f) nedílnou součástí výkazu výměr (slepého: rozpočtu) je projektová dokumentace.: Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.: V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: dodatečné informace.: g) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: h) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.: Případné vícepráce (méněpráce) budou účtovány: v cenách kmenového rozpočtu.: i) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro: provedení stavby datovanou 09.05.2018:	-			
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00
2	11-01.R	Ochrana vertikálních žaluzií po dobu výstavby, (proti mechanickému poškození a prachu)	sada	1,00000		0,00
3	11-02.R	Zakrývání podlah dotčených výstavbou, (manipulační plochy, atd)	sada	1,00000		0,00
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	24,00000		0,00
Díl:	399	Sádrokartony				0,00
5	342261213RTS	Příčka SDK. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 150 mm, desky akustické tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm 8,87*3,67	m2	32,55290		0,00
6	342261213RTS	Doplnění příčky SDK. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 150 mm, desky protipož. tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm, EI 15 doplňek původ. dveřního otvoru: 1,1*2,1 Mezisoučet přípomoc ZTI: zaprávka příčky ve 2.NP:1 Mezisoučet	m2	3,31000 2,31000 2,31000 1,00000 1,00000		0,00

7	342263310R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umývadla, ocel. kce.	kus	1,00000		0,00
8	416021121RTS	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	8,88000		0,00
		plné části podhledů učebe+detaily: do ceny zahrnout výztuhy z profilů: pro možnost kotvení promítacího plátna: vč. úpravy desek pro zapuštění plátna: m.č.335:4,23 Mezisoučet m.č.305:4,65 Mezisoučet		4,23000 4,23000 4,65000 4,65000		
9	399-01.R	D+M zúžené napojení na obvodový plášť, " žiletka " komplet skladba dle popisu PD 0,88*2,67	m2	2,34960 2,34960		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m kalkulováno na třetinu plochy: 126*1/3	m2	42,00000 42,00000		0,00
Díl:	994	Požární ochrana				0,00
11	994-01.R	D+M PHP práškový se schopností dle PBRS	ks	1,00000		0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 67,26+57,14	m2	124,40000 124,40000		0,00
13	931961115RTS	D+M dilatačního pásku podél stěn, tl.25 mm, dle popisu PD dilatace v drážce:2*(9,64+1,1)*0,1	m2	2,14800 2,14800		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
14	96-01.R	Demontáž integrovaného systému sedaček, přesun do skladu investora pro opětovné použití položka obsahuje demontáž řady sedadel: dle popisu v PD, ochranu proti poškození,:(např zabalení strečovou fólií),: přesun v rámci areálu a uskladnění systému: pro opětovné použití,: měrnou jednotkou je řada trojce sedadel.: 21*2	ks	42,00000 42,00000		0,00
15	96-02.R	Demontáž integrovaného systému sedaček, přesun do skladu investora pro opětovné použití položka obsahuje demontáž řady: pro imobilní posluchače: dle popisu v PD, ochranu proti poškození,:(např zabalení strečovou fólií),: přesun v rámci areálu a uskladnění systému: pro opětovné použití,: měrnou jednotkou je řada stolků s deskami: 3*2	ks	6,00000 6,00000		0,00
16	96-03.R	Demontáž stupňovité podlahy posluchárny, vč. odvozu a likvidace položka obsahuje demontáž hlediště dle PD: podlahy, stupňů, rampy, stojek a nosných OK.: měrnou jednotkou je půdorysný m2: 88,6	m2	88,60000 88,60000		0,00
17	96-04.R	Demontáž zábradlí, vč. odvozu a likvidace položka obsahuje demontáž kce. zábradlí: svislé trubky uříznout v rovině,osadit: záslepky z plechu + obnova nátěru: dle popisu v PD: měrnou jednotkou je metr běžný zábradlí: 9,7	bm	9,70000 9,70000		0,00
18	96-05.R	Demontáž konstrukce parapetu, vč. odvozu a likvidace položka obsahuje demontáž kce. parapetů:	bm	4,00000		0,00

		dle popisu v PD: měrnou jednotkou je metr běžný: (pouze nutná část v místě přerušení příčkou): 4		4,00000		
19	96-05.R	Odpojení a demontáž koncových prvků podhledů, vč.přesunu a uskladnění pro opětovné použití	sada	1,00000		0,00
20	767900020RTS	Demontáž podhledu kazetového, vč. rastru v místě budoucí m.č.305: 76,7 v místě budoucí m.č.355: 58,5*0,15	m2	85,47500 76,70000 8,77500		0,00
21	968061125RTS	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel, vč.odvozu a likvidace	kus	1,00000		0,00
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2	m2	1,80000 1,80000		0,00
23	776511820RTS	Odstranění koberců lepených, vč. soklíku skl.P01:34,37+2,78	m2	37,15000 37,15000		0,00
24	97005R	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	ks	1,00000		0,00
25	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm řezání podlahy pro vybourání drážky: 2*(9,64+1,1)	m	21,48000 21,48000		0,00
26	965041331R00	Bourání lehčených mazanin tl.10 cm drážky v podlaze: 0,1*(0,2*9,63+0,15*1,1)	m3	0,20910 0,20910		0,00
27	9622000.R	Vybourání otvoru v SDK příčce vč. konstrukce přípomoc ZTI pro napojení vody: nad podhledem ve 2.NP:1 v místě umyvadla m.č.335:1	m2	2,00000 1,00000 1,00000		0,00
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,40000		0,00
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,40000		0,00
30	979011311RTS	Svislá doprava suti a vybouraných hmot, stávajícími osobními výtahy	t	1,40000		0,00
31	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	1,40000		0,00
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,40000		0,00
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8*1,4	t	11,20000 11,20000		0,00
34	97999999.RR	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, směs	t	1,40000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,71000		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)				0,00
36	7675845.R	Demontáž, manipulace, uschování a opětovná montáž, podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm demontáž a opětovná montáž: manipulace v prostoru investora: podhledu v chodbě m.č.304 dle PD: 62 Mezisoučet podhled v učebně m.č. 335 dle PD: (odhad 85% plochy): 46 Mezisoučet m.č.311 - přípomoc SLP: 9 Mezisoučet prostory ve 2.NP - přípomoc ZTI: 25 Mezisoučet	m2	142,00000 62,00000 62,00000 46,00000 46,00000 9,00000 9,00000 25,00000 25,00000		0,00
37	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm podhled v učebně m.č. 335 dle PD: (odhad 15% plochy): 8	m2	74,00000 8,00000		0,00

		Mezisoučet		8,00000		
		podhled v učebně m.č. 305 dle PD:				
		66		66,00000		
38	767586201RTS	Podhled minerální, kazety 60x60 cm, tl. 19 mm, dle popisu PD	m2	74,00000		0,00
		čistá míra,ztráté dle schopností zhotovitele:				
		74		74,00000		
39	767586401RTS	D+M větrací štěrbin, ocel pozink.plech-y-tahokov, dle popisu PD	m2	4,80000		0,00
		čistá míra,ztráté dle schopností zhotovitele:				
		podhled v učebně m.č. 335 dle PD:				
		2		2,00000		
		Mezisoučet		2,00000		
		podhled v učebně m.č. 305 dle PD:				
		2,8		2,80000		
		Mezisoučet		2,80000		
40	Z/01a	D+M úprava parapet.desky vč. úpravy větrací mřížky, komplet dle popisu PD	ks	1,00000		0,00
41	Z/01b	D+M úprava parapet.desky vč. úpravy větrací mřížky, komplet dle popisu PD	ks	1,00000		0,00
42	Z/02a	D+M boční opláštění kastlu parapetu m.č.335, komplet dle popisu PD	ks	1,00000		0,00
43	Z/02b	D+M boční opláštění kastlu parapetu m.č.305, komplet dle popisu PD	ks	1,00000		0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot)				0,00
44	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy skl.PD1:	m2	36,93000		0,00
		m.č.305:34,15		34,15000		
		Mezisoučet		34,15000		
		m.č.335:2,78		2,78000		
		Mezisoučet		2,78000		
45	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou skl.PD1:	m2	36,93000		0,00
		m.č.305:34,15		34,15000		
		Mezisoučet		34,15000		
		m.č.335:2,78		2,78000		
		Mezisoučet		2,78000		
46	776981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah m.č.305,335:	m	2,00000		0,00
		1,1+0,9		2,00000		
47	776570010RAB	Podlaha povlaková textilní volně položená, soklík, koberec zátěžový (čtverce) skl.PD1:	m2	124,19000		0,00
		m.č.305:34,15		34,15000		
		Mezisoučet		34,15000		
		m.č.335:2,78		2,78000		
		Mezisoučet		2,78000		
		skl.PD2:				
		m.č.305:32,9		32,90000		
		Mezisoučet		32,90000		
		m.č.335:54,36		54,36000		
		Mezisoučet		54,36000		
Díl:	783	Nátěry (vč.přesunu hmot)				0,00
48	783-01.R	Nátěr betonových podlah protiskluzový, vč. penetrace skl.PD1:	m2	124,19000		0,00
		m.č.305:34,15		34,15000		
		Mezisoučet		34,15000		
		m.č.335:2,78		2,78000		
		Mezisoučet		2,78000		
		skl.PD2:				
		m.č.305:32,9		32,90000		
		Mezisoučet		32,90000		

		m.č.335:54,36 Mezisoučet		54,36000 54,36000		
Díl:	784	Malby (vč.přesunu hmot)				0,00
49	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x m.č.335:2,9*16,3-(2*1+0,9*2) 2*2,2+4,23 Mezisoučet m.č.305:2,9*17,3-1,1*2 4,65 Mezisoučet	m2	104,72000 43,47000 8,63000 52,10000 47,97000 4,65000 52,62000		0,00
Díl:	790	Vnitřní vybavení (vč.přesunu hmot)				0,00
50	OB/01	D+M nový skleněný obklad za umyvadlem m.č.305, komplet výrobek dle PD	ks	1,00000		0,00
51	OB/02	D+M stávající dřev. akustický obklad m.č.335, úprava výrobku - komplet dle popisu PD	ks	1,00000		0,00
52	790-01.R	Opětovná montáž sedacího systému pro studenty	sada	1,00000		0,00
Díl:	795	Stínící technika (vč.přesunu hmot)				0,00
53	795-01.R	D+M vnitřní i vnější stínící techniky, podrobněji viz samostatná nabídka	sada	1,00000		0,00

CELKEM						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

POZNÁMKY UCHAZEČE