

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	PODLAHA / SKLADBA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
N01001	HALA	85,4	4050	KAMENNÁ DLAŽBA – MRAMOR	TAPETA	TAPETA	KAMENNÝ OBKLAD
N01001a	ŠATNA	6,99	4050	KAMENNÁ DLAŽBA – MRAMOR	ŠTUKOVÁ OMITKA	OMITKA ŠTUKOVÁ	
N01001b	VRÁTNICE	6,27	4050	KAMENNÁ DLAŽBA – MRAMOR	TAPETA	TAPETA	
N01002	CHODBA	31,6	4200	KAMENNÁ DLAŽBA – MRAMOR	TAPETA	TAPETA	KAMENNÝ OBKLAD
N01003	PODATELNA	12,8	4050	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	
N01004	PRODEJNA	15,5	4050	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	
N01006	WC – MUŽI	4,7	4050	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD
N01011	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,3	4050	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD
N01012	WC – ŽENY	4,7	4050	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD
N01015	VÝTAH I	4,5	4050	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMITKA		
N01016	VÝTAH II	4,5	4050	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMITKA		
N01017	CHODBA	6,1	4200	KAMENNÁ DLAŽBA – MRAMOR	TAPETA	TAPETA	
N01029	CHODBA		4050	ZATĚŽOVÝ KOBEREC	TAPETA	TAPETA	
N01043	KUCHYNKA	4,35	4050	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	
1.01	WC INVALIDÉ	3,13	4050	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	
1.02	WC ŽENY	2,21	4050	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	
1.04	SKLAD	15,52	4050	KAMENNÁ DLAŽBA – MRAMOR	ŠTUKOVÁ OMITKA	TAPETA	

POZNÁMKY VŠEOBECNÉ BOURACÍ PRÁCE:


- VŠEKKÉ NEJISTOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTOROM KE SCHVÁLENÍ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PASPORTIZACE A DLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU
- PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ PROVÉST PODEPŘENÍ STROPNÍ K-CE, VLOŽENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTOROM KE SCHVÁLENÍ
- VŠEKKÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTRŽEN, ZAEVIDOVÁN A ULOŽEN NA SKLADKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN
- O ČEMŽ BUDE DOLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI
- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH NÁBYTKŮ VČETNĚ VESTAVĚNÝCH PROVEDE INVESTOR

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	NÁZEV PREFABRIKÁTU	POČET INP [ks]	CELKEM [ks]	SKLADEBNÝ ROZMĚR	POZN.
	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)		
⊕	3x1PE160-1400 – OSAZEN +2,200	1	1	1400 360 160	(*)

* – PO ODHODĚ S INVESTOREM JE MOŽNÉ POUŽÍT I PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY

PROVIZORNÍ PŘESUN VRÁTNICE



- B1) DEMONTÁŽ OBKLADU
- B2) OSKRAŠOVÁNÍ TAPETY
- B3) DEMONTÁŽ KOBERCE – NUTNÉ PUNDOPLNÉ OČIŠTĚNÍ PODLAHY OD LEPIDLA
- B4) DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ – VČETNĚ PRAHU, ŽARUVNĚ
- B5) DEMONTÁŽ DROBNÝCH PRVKŮ ZE ZDVA
- B6) DEMONTÁŽ SKLENĚNÉ PŘÍČKY/STĚNY
- B7) DEMONTÁŽ AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ
- B8) PROVEŠT DICHRAVU SOCHY
- B9) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY/PŘÍČKY + POZNÁMKA B/4
- B10) DEMONTÁŽ VRÁTNICE
- B11) VYBOURÁN ČÁSTI OBKLADU, OMITKY – PRO DEMONTÁŽ B/4
- B12) DEMONTÁŽ OSĚTLENÍ – PODROBNOSTI VIZ PŘÍLOHA ELEKTRO
- B13) DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES – PODROBNOSTI VIZ PŘÍLOHA VYTÁPĚNÍ
- B14) OSAZENÍ PŘEKLADU
- B15) VYBOURÁN OTVORŮ – NEJEDNĚ PROVÉST B/14
- B16) ELEKTROROZVADĚČ
- B17) DEMONTÁŽ SKŘÍNKY NA POŠTU
- B18) DEMONTÁŽ VZDUCHOVÉ CLONY
- B19) VYBOURÁN POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ PODLAHY – CCA 20% PLOCHY
- B20) DEMONTÁŽ SKŘÍNKY NA POŠTU
- B21) VYRŽÍVNUTÍ/DEMONTÁŽ DLAŽBY – PRO ZALOŽENÍ PILASTRŮ, PŘÍČKY
- B22) VYBOURÁNÍ ZDVA/PARAPETU STĚNY
- B23) DEMONTÁŽ ČISTIČI ROHOŽE + RÁMEČKU
- B24) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŘESUN VRÁTNICE NA PROVIZORNÍ MÍSTO

SKL

