


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍST. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHY KÓD | PODLAHY POPIS | POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN | PODHLEDY KÓD | PODHLEDY POPIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | SEMINÁRNÍ UČEBNA S314 | 61,65 | | ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC<br>KOBERCOVÝ SOKL | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ<br>OBKLAD KOBEREC V.3280mm<br>KER. OBKL. ZA UMYV. V.1500mm | | |

## LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ⓐ DEMONTÁŽ SVĚTEL
- ⓑ BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KRABIC, PODLAHOVÉHO ŽLABU
- ⓒ BOURÁNÍ PODLAHY PRO ULOŽENÍ CHRÁNIČEK 4xø50MM
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

## POZNÁMKA

- BUDE BOURÁNA NÁŠLÁPNÁ VRSTVA, ZBROUŠENO LEPIDLO POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU
- BUDOU ODSTRANĚNY KOBERCE NA STĚNÁCH
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ AVT TECHNIKY (PROJEKTOR, PLÁTNO, ....) BUDOU DEMONTOVÁNY A USCHOVÁNY
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZDEMONTOVÁNA, NATŘENA A OPĚT NAMONTOVÁNA
- STÁVAJÍCÍ TABULE BUDE ZDEMONTOVÁNA
- BOURÁNÍ PODLAHY PRO NOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY A KRABICE VIZ. SILNOPROUD
- BOURÁNÍ NIK PRO ROZVADĚČE VIZ. SILNOPROUD
- BUDOU ODSTRANĚNY SILIKONOVÉ VÝPLNĚ PO CELÉM OBVODU OKEN

| Revize | Datum | Jméno Podpis | Popis revize |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Projektant stav. části:

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO
PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 230 F +420 541 217 951

| | | |
|---|---|---|
| Hl. inženýr projektu | Ing.Hana Svobodová | |
| Architekt | Ing.arch.K.Steinhauserová | |
| Vypracoval | Ing.Jan Mynář | |

Projektant profese


Investor MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: XV. etapa ESF+ | Stupeň | DVD |
| | Datum | 01/2019 |
| | Formát | 4 A4 |
| | Zak. č. | 3286 |
| Část: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení | Měřítko | 1:50 |
| Název výkresu: Půdorys 4NP (výřez) - stávající stav, bourací práce | Č. výkresu | 101 |
| | Revize | 00 |