



PŮDORYS 1.PP



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POCCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
P01001	HALA	30,41	2,44	PVC PVC SOKL LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	PODHLÉD MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
P01004	SCHODIŠTĚ	9,49	2,60	PVC SOKL KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
P01006	CHODBA	30,99	2,44	PVC PVC SOKL LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	PODHLÉD MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
P01009	HALA	27,47	2,44	PVC PVC SOKL LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	PODHLÉD MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v 2,44 m	
P01015	CHODBA	39,12	2,44	PVC PVC SOKL LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	PODHLÉD MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v 2,44 m	
P01028	CHODBA	39,08	2,44	PVC PVC SOKL LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	PODHLÉD MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
P01035	HALA	19,70	2,44	PVC PVC SOKL LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	PODHLÉD MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v 2,44 m	
P01057	CHODBA	39,59	2,44	PVC PVC SOKL LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	PODHLÉD MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
P01080	SCHODIŠTĚ	4,76	2,60	PVC SOKL KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
P01081	ZÁDVEŘÍ	10,21	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL KERAM. 80 mm	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
P01097	SCHODIŠTĚ	10,00	2,60	PVC SOKL KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
	ZAVĚTRÍ (venkovní)	5,00	2,50	TERAČOVÁ DLAŽBA TERAC. SOKL 100 mm	VÁPENNÁ OMÍTKA VENKOVNÍ OMÍTKA		

SITUACE SCHÉMA



úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 =

AKCE: REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPĚŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		OBJEKT: BLOK A2	
MÍSTO STAVBY: Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		PROFESE: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	
GENERALNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezdružova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		AUTORIZACE:	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		DATUM: 08/2018	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		FORMÁT: 5 x A4	
		KOPIE:	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
		VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 1.PP	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL: ING. MAREK PUNČOCHÁŘ, mpuncochar@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 20079361/D.1.4.4	
		REVIZE: 12	