PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA		STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N02001	HALA	20,68	2,44	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N02020	CHODBA	29,47	2,44	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N02028	HALA	20,12	2,44	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N02059	CHODBA	38,94	2,44	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N02090	CHODBA	38,99	2,44	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N02098	HALA	19,88	2,44	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N02125	CHODBA	39,60	2,44	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N02152	SCHODIŠTĚ	18,10	2,81	P01	PVC SOKL KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02178	STUDOVNA	27,26	2,60	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N02180	STUDOVNA	27,26	2,60	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N02207	SCHODIŠTĚ	18,10	2,78	P01	PVC SOKL KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	

POZNÁMKA:

1) U VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY DO UBYTOVACÍ BUŇKY BUDOU NOVĚ NATŘENY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OSAZENY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRAHY A ZKONTROLOVÁNY A VYMĚNĚNY CETRIFIKOVANÉ ZPĚŇUJÍCÍ POŽÁRNÍ PÁSKY. TYTO PRÁCE BUDOU PROVEDENY U VŠECH VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY A JSOU ZAHRNUTY VE VÝKRESECH A VÝKAZECH PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

2) VSTUPNÍCH DVEŘE Z CHODBY DO KUCHYNĚK A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO TŘÍLŮŽKOVÉ POKOJE JSOU ZAHRNUTY V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH A VÝKAZECH.

3) STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO UBYTOVACÍ BUŇKY DVOULŮŽKOVÉ, TŘÍLŮŽKOVÉ A KUCHYŇKY SE SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM PRO TŘÍLŮŽKOVÉ POKOJE JSOU ZAHRNUTY V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH A VÝKAZECH.

4) STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU OPRAVENY tzv. SPONKOVÁNÍM - SEŠÍVÁNÍM POPRASKANÉHO BETONU V ROZSAHU cca 60% Z CELKOVÉ PLOCHY MÍSTNOSTI.

5) STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ SOKLY (dlaždice 100x00 mm) VE SCHODIŠTÍCH A HALÁCH BUDOU ZACHOVÁNY. BUDE Z NICH ODSTRANĚNA PVC LIŠTA, DLAŽDICE BUDOU OČIŠTĚNY, CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ DOPLNĚNY NOVÝMI KUSY (odhadované množství nových soklových dlaždic - 25 %). NA MEZIPODESTÁCH BUDE KERAMICKÝ SOKL DOPLNĚN V PLNÉM ROZSAHU.

6) U DVEŘÍ Z CHODBY DO BEZBARIÉROVÝCH BUNĚK BUDOU NOVĚ OSAZENY HLINÍKOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY (OSADIT JEDNOTNĚ V CELÉ ČÁSTI CHODBY).

7) STÁVAJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ BUŇKY č. 203-208 NEBJSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV.

LEGENDA MATERIÁLŮ

☐	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
🟥	NOVÉ KONSTRUKCE
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - DOZDÍVKY PARAPETU Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK P2-500 100x249x599 mm, PEVNOST V TLAKU 2,5 N/mm2, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
⊞	MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ 600 x 600x 19 mm
234	ČÍSLOVÁNÍ POKOJŮ

SITUAČNÍ SCHÉMA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: REKONSTRUKCE BLOKU A2
KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO

STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT: BLOK A2
PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY: Vinařská 5, Brno
pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4
DATUM: 08/2018
FORMÁT: 7 × A4
KOPIE:
AUTORIZACE:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR
INTAR a.s.
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
tel.: +420 543 422 211
www.intar.cz, info@intar.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
MĚŘÍTKO: 1:100

ZHOTOVITEL ČÁSTI:
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP
NOVÝ STAV

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.1
ČÍSLO VÝKRESU: 18
REVIZE: