







LEGENDA DEMONTOVANÝCH PRVKŮ

-  ZÁSUVKA DOMOVNÍ JEDNODUCHÁ IP 20 230 V ZAPUŠTĚNÁ
-  VYPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘÁZENÍ 1
-  VYPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘÁZENÍ 5
-  VYPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘÁZENÍ 6
-  SVÍTIDLO STROPNÍ ZAŘÍTKOVÉ V PODHLEDU

1. PRO OZNAČENÉ PRVKY V TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI BUDE PROVEDENA JEJICH KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VČ. EKOLOGICKÉ LIKVIDACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU.
2. STÁVAJÍCÍ KONCOVÉ PRVKY V UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTECH NVYZNAČENÉ V TOMTO VÝKRESU ZŮSTANOU ZACHOVÁNY BEZE ZMĚNY A ZŮSTANOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALAČNÍ OKRUHY PŮVODNÍ ELEKTROINSTALACE ČÍSLOVANÍ OKRUHŮ BUDE ZACHOVÁNO DLE STÁVAJÍCÍHO STÁVU.
3. PŮVODNÍ SILOVÉ PŘÍVODY PRO OSVĚTLENÍ UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ Z PATROVÉHO ROZVADĚČE VYVEDENÉ DO ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ (č.107 , 108)ZŮSTANOU ZACHOVÁNY A BUDOU VYUŽITY PRO NAPOJENÍ NOVÝCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV POD STEJNÝMI ČÍSLY OKRUHŮ KABELAŽE OD STÁVAJÍCÍCH SPINAČŮ KE SVÍTIDLŮM BUDOU DEMONTOVANY.

POZNÁMKA K DEMONTÁŽÍM ELEKTRO:



STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY CYKY J3x1,5 PRO FANCOILY FC151 , FC152
PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH FANCOILU PONECHAT A VYUŽIT PRO
NAPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ VZT č.34.02 A 34.03

DOTČENÝ PROSTOR - STÁVAJÍCÍ STAV

HH'

I

J

K

L

M

UKB G
UNIVERSITNÍ KANCELARIE
BRNO
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor: PALAČKOVÁ UNIVERZITA
Generální projektant: AID team a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. JIM BABANEK
Průběh zpracování: Ing. Vítězslav VLAŠEK

Realizace: 2017 - 07 - 31
01
02
03

Výpracoval: Ing. Vítězslav VLAŠEK
Vše projektoval: Ing. arch. JIM BABANEK

AID TEAM

Číslo zakázky: 3470-25

Stavba: UKB G - Drobné objekty

Stupeň: DVO

Název PS - 50: 50 T1Z - ANATOMICKÝ ÚSTAV

Číslo: 10 - ELEKTROINSTALACE

Název výkresu: DEMONTÁŽE IPP

Datum: 2019 - 07 - 31

Formát: B x A4
Měřítko: 1 : 50

UKB G DVO T1Z 10 002 00