



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP PODHLÉD (v případě, že je)	S.V. (m) PODHLÉD	POZNÁMKA
BVA05N01001	SCHODIŠTĚ	4,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	-	VÝETNĚ MALBY PODHLÉD SCHODIŠTĚVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N01001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	6,2	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	3,54	VÝETNĚ MALBY PODHLÉD SCHODIŠTĚVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N01002	ÚKLID S VÝVĚVOU	2,4	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,27	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV TĚB
BVA05N01003	WC ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,26	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV TĚB
BVA05N01004	WC MUŽI	4,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,27	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLÉDU DLE ÚPRAV TĚB
BVA05N01005	HALA	416	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,27	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01006	CHODBA	5,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,27	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01006a	VÝVYNOVÁČÍ SCHODIŠTĚ	4,4	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU		
BVA05N01007	SKLAD	7,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	3,25	
BVA05N01008	KANCELÁŘ	15,1	STÁVAJÍCÍ KOBEREČ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,23	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01009	KANCELÁŘ	18,8	STÁVAJÍCÍ KOBEREČ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,27	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01010	KANCELÁŘ	46,7	STÁVAJÍCÍ KOBEREČ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLÉD	3,27	ODHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01011	SERVER	5,4	ANTISTATICKÉ PVC / VINYL STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PRO KABELAŽ	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PRO KABELAŽ	3,27	
BVA05N01012	TELEFONNÍ MÍSTNOST	2,8	STÁVAJÍCÍ PVC STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV	STAV. STROP - BEZ ÚPRAV	3,27 2,80	
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,0					

POZN.: SPECIFIKACE SKLADĚB KONSTRUKCÍ VIZ. VÝKRES Č. 002-SKLADBY KONSTRUKCÍ  
TAM, KDE JE PŘEDPESANÁ NOVÁ MALBA STĚN, BUDE PROVEDENO DLE POTŘEBY VYSYPÁVÁNÍ PODKLADU TMELENÍM (PŘEDPOKLAD cca 20% PLOCHY).



POZNÁMKY:  
SVORKOVÉ ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DLE DOKUMENTACE VÝROBCE  
VŠECHNY KOVOVÉ SKŘÍŇE PŘIPOJIT NA ZEMNÍCI SBĚRNICI  
STÍNĚNÍ LINEK POSPOJOVAT  
UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH VÝVODŮ JE KOORDINOVÁNO S VÝVODY ELEKTROINSTALACE. VÝŠKA ZÁSUVEK STŘED 300 mm POKUD UŽIVATEL NE PD NESTANOVÍ JINAK.  
JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :  
PŘI SOUBĚHU DO 5m – ODSTUP 6 cm, PŘI SOUBĚHU NAD 5 m – ODSTUP 20 cm

REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS
01	03/2020	Ing. Aleš Pernica	REVIZE DOKUMENTACE DLE ZADÁNÍ INVESTORA	<i>Pernica</i>

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Aleš Pernica Plotky 52 679 11 Doubravice nad Svitavou	
Ing. arch. Bohumil Lancman	Ing. Aleš Pernica	Ing. Miroslav Kolář	DATUM : březen/2019	ZAKÁZKA ČÍS.: 022019
INVESTOR :	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	STUPEŇ P.D. : DPS	M:	1:50
STAVBA :	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO;BUDOVA E - II.etapa	VÝKRES:	PDORYS 1.NP	
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	PROFESE :	D1.4.5	VÝKRES ČÍSLO : II/03