

LEGENDA EPS

LEGENDA EKV, DR

	hlásič požáru-optickokouřový		el. mech. samozamykací zámek
	tlačítko provedení s krytem		ústředna+zesilovač MR
	multifunkční sířena EPS		reproduktor podhledový
	kabel EPS		
	kabel P, PH30-R, B2ca,s1,d1		

ROZVODY
V I. ETAPĚ JSOU ZHOTOVENY PRŮRAZY PRO STOUPACÍ VEDENÍ A STOUPACÍ VEDENÍ DO 1.PP
A ČÁSTEČNĚ JSOU PROVEDENY ROZVODY HLÁŠIČOVÝCH LINEK

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NEJSOU V I. ETAPĚ OSAZENA

POZNÁMKY:
KABELY JSOU NA PŘEDPOKLÁDANÝCH MÍSTECH HLÁŠIČŮ NEUKONČENÉ
V MÍSTNOSTECH S RASTROVÝMI PODHLEDY JSOU KABELY V PODHLEDU VEDENY
VOLNĚ PO STROPĚ

LEGENDA

-
- prostup do dalšího podlaží
-
- vedení v tr. pod omítkou/v podlaže
-
- vedení nad podhledem/na povrchu
-
- změna výšky rozvodů
-
- požární ucpávka dle požadavků PBŘ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STŘOP PODHLED (v případě, že je)	S.V. (m) STŘOP PODHLED	POZNÁMKA
BVA05N01001	SCHODIŠTĚ	4,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STŘOPU	-	VĚTRNÉ MALBY PODHLED SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N01001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	6,2	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STŘOPU	3,54	VĚTRNÉ MALBY PODHLED SCHODIŠTŮVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N01002	ÚNID S VÝLEVKOU	2,4	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,27 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N01003	WC ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,26 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N01004	WC MUŽI	4,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,27 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N01005	HALA	416	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,27 2,70	UCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01006	CHODBA	5,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,27 2,70	UCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01006a	VÝROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	4,4	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STŘOPU		
BVA05N01007	SKLAD	7,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	3,25	
BVA05N01008	KANCELÁŘ	15,1	STÁVAJÍCÍ KOBEREC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,23 3,00	UCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01009	KANCELÁŘ	18,8	STÁVAJÍCÍ KOBEREC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,27 3,00	UCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01010	KANCELÁŘ	46,7	STÁVAJÍCÍ KOBEREC	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,27 3,00	UCHRANA STAV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N01011	SERVER	5,4	ANTISTATICKÉ PVC / VINYL STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PRO KABELÁŽ	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PRO KABELÁŽ	3,27	
BVA05N01012	TELEFONNÍ MÍSTNOST	2,8	STÁVAJÍCÍ PVC STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV	STAV. STŘOP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,27 2,80	
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,0					

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Aleš Pernica Plotky 52 679 11 Doubravice nad Svitavou	
Ing. arch. Bohumil Lancman	Ing. Aleš Pernica	Ing. Milan Autrata	DATUM : leden/2020	ZAKÁZKA ČÍS.: 012020
			INVESTOR : Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	STUPEŇ P.D. : M: 1:50
STAVBA : MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO;BUDOVA E - 1.etapa		VÝKRES: PŮDORYS 1.NP		
OBSAH : ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD		PROFESE : D1.4.5	VÝKRES ČÍSLO : I/20	