

**K2 projekt, s.r.o.**

## VÝKAZ MATERIÁLU

PdF – vybudování menzy na Pořičí 7-9							
POPIS		PRŮŘEZ	Šířka [mm]	Délka [mm]	KS	Kg/m	Celkem
NOSNÁ KONSTRUKCE MEZIPATRA							19 201,5 kg
1	Podstropní nosník	I600		40,0 m		199,4 kg	7 976,0 kg
2	Podstropní nosní rohový	I260		17,2 m		41,8 kg	719,0 kg
2	Zábrana proti klopení	IPE180		35,1 m		18,8 kg	659,9 kg
3	Obvodový nosník mezipatra	UPE220		82,0 m		26,6 kg	2 181,2 kg
	Pásek pro TP	P 6	0,06	82,0 m		S235	231,7 kg
4	Středový nosník mezipatra	IPE220		28,9 m		26,2 kg	757,2 kg
5	Mezistředový nosník mezipatra	IPE180		57,9 m		18,8 kg	1 088,5 kg
	Pásek pro TP	P 6	0,06	115,8 m		S235	327,3 kg
6	Nosník - schodiště levé	MSH220x120x8,0		9,6 m		40,2 kg	385,9 kg
7	Schodnice	MSH300x100x8,0		14,8 m		47,7 kg	706,0 kg
8	Stupně	Uprof 300;80;6;12		27,0 m		20,5 kg	553,5 kg
9	Nosníky ZZ - hokejky	MSH160x80x8,0		41,5 m		27,6 kg	1 145,4 kg
10	Mezipatro ZZ	IPE160		28,9 m		15,8 kg	456,6 kg
11	Mezipatro ZZ	IPE140		15,8 m		12,9 kg	203,8 kg
12	Obvod ZZ	MSH160x80x5,0		17,7 m		17,8 kg	315,1 kg
13	Střecha ZZ	MSH160x160x6,3		29,2 m		30,1 kg	878,9 kg
							0,0 kg
T1	Táhlo Detan 48 S520	Ø 48		3,0 m	6 ks	14,2 kg	255,6 kg
T2	Táhlo Detan 36 S520	Ø 36		3,0 m	15 ks	8,0 kg	360,0 kg
	Kotevní prvky táhel Detan						0,0 kg
TRAPÉZOVÝ PLECH							
TR1	TRAPÉZOVÝ PLECH	35/207/0,63		160,2 m <sup>2</sup>			945,2 kg
CELKEM							20 146,7 kg
10% REZERVA							2 014,7 kg
CELKEM S REZERVOU							22 161,4 kg