


## TABULKA MÍSTNOSTÍ - 3NP

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | POPIS MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ATRIUM | | 160,47 | - | - (SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ FASÁDA) | - | - |
| 301 | CHODBA | | 529,01 | P5 ŽLUTÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3251 (V IRELAXAČNÍCH ZÓNÁCH ŠEDÉ LINOLEUM Č.3137) | N1,N5 VPC OMÍTKA / POHLEDOVÝ BETON / KOVOVÝ OBKLAD | H2 RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ | SOKL v=50 mm |
| 302 | CHODBA | | 52,26 | P5 ŽLUTÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3251 | N1 VPC OMÍTKA | H2 RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ | SOKL v=50 mm |
| 303 | SCHODIŠTĚ | | 34,04 | P5,P10, P12 ŽLUTÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3251 / STUPNĚ A PODESTY STĚRKA | N1 VPC OMÍTKA / POHLEDOVÝ BETON | H2 RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ / STĚRKA NA BETON | SOKL v=50 mm |
| 304 | OSOBNÍ VÝTAH | VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 5,24 | - - | - BEZPRAŠNÝ NÁTĚR | - - | - |
| 305 | LŮŽKOVÝ VÝTAH | SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - LŮŽKOVÝ VÝTAH | 6,90 | - - | - BEZPRAŠNÝ NÁTĚR | - - | - |
| 306 | SERVER | SERVEROVNA | 27,63 | P13 ANTISTATICKÉ ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3146 NA ROZEBRATELNÝCH DESKÁCH | N1 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 307 | ŠATNA | | 63,27 | P5 ŽLUTÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3251 | N1 VPC OMÍTKA | H2 RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ | SOKL v=50 mm |
| 308 | ŠATNA ŽENY | | 53,82 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 309 | SPRCHY ŽENY | | 12,95 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 310 | ATRIUM | | 239,46 | - - | - - (SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ FASÁDA) | - - | - |
| 311 | WC ŽENY | | 5,09 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 312 | KABINA S PŘEBALOVACÍM PULTEM | | 5,23 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 313 | PRACOVNA - TECHNIK | PRACOVNA TECHNIKA INTERAKTIVNÍ VÝUKY | 17,19 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 314 | PRACOVNA - TECHNIK | PRACOVNA TECHNIKA INTERAKTIVNÍ VÝUKY | 17,13 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 315 | PRACOVNA - EXTERNISTÉ | PRACOVNA EXTERNISTŮ | 17,13 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 316 | ŠATNA EXTERNISTÉ | ŠATNA PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY | 14,31 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 317 | SPRCHY EXTERNISTÉ | SPRCHY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY | 4,59 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 318 | WC EXTERNISTÉ | | 1,49 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 319 | DENNÍ MÍSTNOST | | 20,98 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N3 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK / KER.OBKLAD | H2 RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ | SOKL v=50 mm |
| 321 | PRACOVNA - EXTERNISTÉ | PRACOVNA EXTERNISTŮ | 17,13 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 322 | PRACOVNA - EXTERNISTÉ | PRACOVNA EXTERNISTŮ | 17,13 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 323 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | KONZULTAČNÍ ZÓNA | 43,75 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 324 | PŘÍPRAVA VÝUKY | MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY | 28,37 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 325 | PŘÍPRAVA VÝUKY | MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY | 33,82 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 326 | PŘÍPRAVA VÝUKY | MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY | 31,13 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 327 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU | 63,76 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 328 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU | 50,17 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 329 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU | 45,75 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 331 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU | 45,75 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 332 | ŠATNA MUŽI | | 57,83 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 333 | PŘEVLÉKACÍ KABINA IMOBILNÍ | | 5,42 | P12 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1 VPC OMÍTKA | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 334 | SPRCHY MUŽI | | 13,33 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 335 | WC MUŽI | | 3,12 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 336 | WC A SPRCHA IMOBILNÍ | | 5,60 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 337 | PŘEDSÍŇ | | 4,90 | P12 ŽLUTÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3251 | N1 VPC OMÍTKA | H2 RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ | SOKL v=50 mm |
| 338 | ÚKLID | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY | 2,08 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 339 | UMYVÁRNA MUŽI | | 8,80 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 341 | WC MUŽI | | 14,35 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 342 | UMYVÁRNA ŽENY | | 5,84 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 343 | WC ŽENY | | 7,43 | P3 STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE | N3 KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED | H6 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | - |
| 346 | PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST | HNÍZDOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - "FLIPPED CLASSROOM" | 94,18 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2,N3 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK / SKLENĚNÝ OBKLAD | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 347 | ZÁZEMÍ PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI | MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 20,45 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 348 | ZÁZEMÍ BASIC SKILLS | MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 27,56 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 349 | BASIC SKILLS | UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 48,90 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 351 | SCHODIŠTĚ | | 35,14 | P11,P12 STUPNĚ A PODESTY STĚRKA | N2,N6 NÁTĚR NA SDK / KOVOVÝ OBKLAD | H2 RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ | SOKL v=50 mm |
| 352 | OSOBNÍ VÝTAH | VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 6,50 | - - (SÁDROVLÁKNITÉ DESKY) | - - | - - | - |
| 353 | BASIC SKILLS | UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 56,01 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 354 | ZÁZEMÍ BASIC SKILLS | MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 21,11 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 355 | BASIC SKILLS | UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 68,19 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 357 | BASIC SKILLS | UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 63,14 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 358 | BASIC SKILLS | UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 40,91 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 359 | PBL | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU | 31,83 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 361 | PBL | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU | 27,71 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 362 | PBL | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU | 29,14 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 363 | PBL | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU | 30,55 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 364 | PBL | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU | 31,97 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 365 | PBL | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU | 33,39 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |
| 366 | PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST | HNÍZDOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - "FLIPPED CLASSROOM" | 102,55 | P5 ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 | N1,N2,N3 VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK / SKLENĚNÝ OBKLAD | H1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ | SOKL v=50 mm |

## VÝPIS PŘEKLADŮ KERAMICKÝCH – 3NP

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY (mm) DÉLKA | ŠÍŘKA | VÝŠKA | POČET [Ks] |
|---|---|---|---|---|
| KP 11,5/125 | 1250 | 115 | 71 | 27 |

## POZNÁMKY:

01 HRANA TEPELNÉ IZOLACE
02 HRANA BETONOVÉHO STROPU
03 AKUSTICKÉ ODDĚLENÍ V PODLAZE I VE STROPU V MÍSTĚ POSUVNÉ PŘÍČKY: DO PODLAHY VLOŽEN DILATAČNÍ PÁSEK (V PŘÍPADĚ PLOVOUCÍCH PODLAH VLOŽEN PÁSEK PŘES VŠECHNY VRSTVY PODLAHY), V PODHLEDU SDK PŘÍČKA
04 L-UHELNÍK 100×100×6 PRO ULOŽENÍ PŘEKLADU, KOTVENÝ Z BOKU DO KONSTRUKCI POMOCÍ DVOU CHEMICKÝCH KOTEV 2×M8, VRT d=10 mm, MIN HLOUBKA VRTU 82 mm
05 PŘEDĚL, NAD I POD PROSKLENÝMI STĚNAMI POMOCÍ SDK STĚN POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. AKUSTICKÉ POŽADAVKY MINIMÁLNĚ STEJNÉ JAKÉ VYKAZUJE PROSKLENÁ STĚNA. ODDILATOVÁNÍ OD PODLAHY POMOCÍ AKUSTICKÝCH OBVODOVÝCH PÁSKŮ
06 SOKL POD POJEZDOVÉ KOLEJNICE Z LITÉHO POTĚRU MIN PEVNOSTI C30, PEVNÉ SPOJENÝ SE STROPNÍ DESKOU. ŠÍŘKA 300 mm, VÝŠKA 100 mm
07 AUTOMATICKÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ NA FOTOBUŇKU. V PŘÍPADĚ POŽÁRU MUSÍ UMOŽŇOVAT RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ
08 PROSKLENÁ PŘÍČKA S MEZISKELNÍMI ŽALUZIEMI, RUČNĚ OVLÁDANÝMI
09 OTEVÍRAVÁ ČÁST OBKLADU
10 OTVOR VE STROPĚ
11 OCELOVÉ PŘEKLADY OPATŘENY POŽÁRNÍM SÁDROKARTONEM A POŽÁRNĚ DOTĚSNĚNY
12 HRANA ČELA PODHLEDU
13 NAD ZRCADLEM OBKLAD DO VÝŠKY PODHLEDU, S.H. = 1900 mm
14 VYVÝŠENÝ PODLAHOVÝ ZÁKLAD POD TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ULOŽENÝ NA AKUSTICKÝCH BLOCÍCH, VÝŠKA 100 mm
15 OSTĚNÍ ZE SÁDROKARTONU, DOTAŽENÉ AŽ KE SLOUPKO-PŘÍČKOVÉ FASÁDĚ/RÁMOVÉMU OKNU
16 OSTĚNÍ Z OMÍTATELNÉ DESKY, DOTAŽENÉ AŽ KE SLOUPKO-PŘÍČKOVÉ FASÁDĚ. U SLOUPKU POUŽÍT ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL PRO NAPOJENÍ OMÍTKY.
17 ZTUŽENÍ PŘÍČKY ZE ZBESILENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ PRO OSAZENÍ OKNA
18 VYNECHANÝ PROSTOR VE ZDĚNÉ PŘÍČCE PRO STOUPACÍ POTRUBÍ. OHRANIČENÝ HRÁZDĚNÍM. PO OSAZENÍ POTRUBÍ ZAKLOPIT OMÍTATELNOU DESKOU A PŘEOMÍTAT V ZEDNÉ ROVINĚ S NAVAZUJÍCÍ OMÍTKOU PŘÍČKY. MEZIPROSTOR VYPLNIT AKUSTICKOU IZOLACÍ.
19 ROZMĚRY REVIZNÍCH DVÍŘEK SLADIT S ROZMĚRY OBKLADU A UMÍSTĚNÍ SE SPÁROŘEZEM (KÓTY JSOU PŘIBLIŽNÉ)
20 PŘED VYLITÍM PODLAHY OPATŘIT OKRAJE L-UHELNÍKY VÝŠKY DLE TLOUŠŤKY PODLAHY

- VELIKOSTI VŠECH OTVORŮ V ŽB KONSTRUKCI JSOU ZAKOTOVÁNY V ČÁSTI "D101 - 02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE".
PROSTUPY BUDOU PO VLOŽENÍ POTRUBÍ POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- PŘI VYZDÍVÁNÍ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY VÝROBCŮ TVAROVEK
- PROSTUPY V PŘÍČKÁCH BUDOU PO INSTALACI POTRUBÍ A KABELŮ DOZDĚNY NEBO DOTĚSNĚNY I NAD ÚROVNÍ PODHLEDU
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROSTUPŮ PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VYZDÍVKY NAVAZUJÍCÍ NA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE KOTVIT STĚNOVÝMI SPONAMI
- AKUSTICKÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY BUDOU ZAKLÁDÁNY NA TĚŽKÉM ASFALTOVÉM PÁSU MIN. TLOUŠŤKY 3,5 mm NEBO ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ PODLOŽCE A BUDOU VYZDĚNY POD STROP (POVOLENY PRŮHYBY STROPU 1/250 ROZPĚTÍ). PROSTOR MEZI VRCHOLEM PŘÍČKY A SPODNÍ HRANOU STROPU BUDE VYPLNĚN MINERÁLNÍ VLNOU 40kg/m³, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍCH PŘÍČEK VYPLNĚN MINERÁLNÍ VLNOU 75kg/m³ A ALESPOŇ Z JEDNÉ STRANY OPATŘEN POŽÁRNÍM NÁTĚREM TL. 1 mm S PŘESAHEM MIN 10 mm NA KONSTRUKCI. SPÁRA BUDE NÁSLEDNĚ ZAKRÝTA PODHLEDEM
- SÁDROKARTONOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY A POŽÁRNÍ PŘEDSTĚNY ZAKLÁDAT NA STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
- SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY ZAKLÁDAT NA HRUBÉ PODLAZE
- NAVÁZNOST PŘÍČEK NA SLOUPKOPŘÍČKOVOU FASÁDU POMOCÍ SDK REDUKCE TLOUŠŤKY 50 mm (SKLADBA PS5)
- PŘECHOD SDK STĚNY NA ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ NEREZOVÉHO UHELNÍKU 20/18/2 mm (NUTA) NA CELOU VÝŠKU PŘÍČKY - VÝROBEK Z16 (NENÍ VYZNAČEN V PŮDORYSECH)
- HRÁZDĚNÍ ZDIVA POMOCÍ TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ U-20×50×4 PO MAX 3,0 m (VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY:) NEBO U-120×60× 5 PO MAX 2,5 m (KERAMICKÉ PŘÍČKY) DOPLNĚNÝCH O PÁSOVINY 70×4 DO TVARU "I" KOTVENÝCH V PATĚ I HLAVĚ. KE STĚNÁM PŘIVAŘENY V KAŽDÉ TŘETÍ LOŽNÉ SPÁŘE ŽEBŘÍČKY Z PODÉLNÝCH PRUTŮ PR. 10 (8) mm A PŘÍČNÝCH PRUTŮ PR. 6 mm. ŽEBŘÍČKY PLNĚ OMALTOVÁNY KLASICKOU MALTOU M10, SPÁRA MEZI OCELOVÝMI NOSNÍKY A CIHELNÝMI BLOKY VYPLNĚNA MALTOU V CELÉM ROZSAHU.

## LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE DIMENZE DLE ČÁSTI "02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE"
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 300 mm PEVNOSTI P10 NA MALTU M5 (MIN. VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI=0,20 W/mK, Rw = 35 (-2) dB, EW 15)
- ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC 20, PEVNOSTI P15, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU M10 A KLASICKOU MALTU M10 V MÍSTĚ VÝZTUŽNÝCH VODOROVNÝCH ŽEBŘÍČKŮ. HRÁZDĚNÉ (MINIMÁLNÍ VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,82 W/mK, Rw = 40 (-2) dB, EW 15, PEVNOST DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VLÁKNOCEMENTOVÝCH DESEK)
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 200 mm, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: Rw = 49 (-2) dB VČETNĚ OMÍTEK, EI 45 DP1)
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 115 mm, PEVNOSTI P10 NA MALTU M10, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: EI 45 DP1)
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK AKU TL. 115 mm, PEVNOSTI P10 NA MALTU M10, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: Rw = 47 (-2) dB VČETNĚ OMÍTEK, EI 45 DP1)
- ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY, TYP A TLOUŠŤKA SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN DLE VÝPISU SKLADEB. DO SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN NAMONTOVAT VÝZTUHY PRO ZAVĚŠENÍ INSTALAČNÍCH PŘEDMĚTŮ, MADEL, ZAVĚŠENÉHO NÁBYTKU,...
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- STĚNOVÉ PANELY S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY A POVRCHOVÝCH PLECHŮ Z POZINKOVANÉ OCELI DLE ČÁSTI "D101 - 04 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ"
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDENA HUTNENÁ VRSTVA TL. 170 mm, Edef,2=20MPa
- PŮVODNÍ ZEMINA

# KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | |
|---|---|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální dodavatel | Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s. |
| TDI | INVIH s.r.o. |
| Generální projektant | AID team a.s. |
| Přímý zpracovatel | |

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ SOPRAVY A POZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

| Revize | | |
|---|---|---|
| 00 | 2019 - 06 - 17 | |
| 01 | 2019 - 06 - 26 | Dopínění připomínek PLOD |
| 02 | 2019 - 11 - 08 | Změny viz oblačky KLUB |

| | |
|---|---|
| Vypracoval | Ing. Pavlína KLUBALOVÁ, Jitka NOVÁKOVÁ, Ing. Kateřina PLOŠKOVÁ |
| Ved. projektant | Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK |



±0,000 = 275,900 m n.m. BPV

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky | 3413 - 30 |
| Stavba | KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU |
| Stupeň | RDS |
| Název PS - SO | D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU |
| Část | 01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| Název výkresu | **PŮDORYS 3.NP** |
| Datum | 2019 - 11 - 08 |
| Formát | 16 × A4 |
| Měřítko | 1:50 |

| OBJEKT | STUPEŇ | OBJEKT - SO | ČÁST | ÚROVEŇ | VÝKRES |
|---|---|---|---|---|---|
| SIM | RDS | D 101 | 01 | 017b | 02 |