




LEGENDA ZNAČENÍ



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



LEGENDA VPUSTÍ




LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
2013	CHODBA	16.40
2015	WC ŽTP	4.51
2016	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.49
2017	WC ŽENY	4.62
2017a	PŘEDŠÍŇ	5.80
2046	WC MUŽI	3.61
2046a	WC MUŽI	2.72
2047	WC, SPRCHA ZAMĚSTNANCI	5.33
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		44.48

POZNÁMKA PROFESE ZTI-K

SVODNÁ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU BUDOV V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%. SVODNÁ POTRUBÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU BUDOV V MINIMÁLNÍM SPÁDU 1%. NAPAJENÍ SVISLÉHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BUDE PŘEDVEDENO POMOCÍ DVOU KOLEN 45° S MEZIKUSEM 250 mm NEBO ZVĚTŠENÍM DIMENZE A DVOU KOLEN 45°. ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ I DEŠTOVÉ BUDE PŘEDVEDENO Z POLYPROPYLENOVÝCH TVAROVEK TYPU HT POTRUBÍ NAD PODHLÉDY BUDE PŘEDVEDENO Z „TICHEHO„ POTRUBNÍHO SYSTÉMU. PRŮCHOD POTRUBÍ PŘE KONSTRUKCE BUDE PŘEDVEDEN PŘES CHRÁŇČIKU, PROSTOR MEZI POTRUBÍM A CHRÁŇČIKOU BUDE PRŮZNĚ VYPLNĚN. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE VE SPÁDU 3%. VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VYVEDENO 0,5 m NAD STŘEŠNÍ ROVINU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ ČISTIČÍ TVAROVKY BUDOU OSAZENY V 1.PP 1,0 m NAD PODLAHOU. POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VĚTRACÍ JEDNOTKY BUDE TYPU PPR A BUDE VEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,5%.



POZNÁMKA: PŘED ZAŘÍZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.




±0,000 = PODLAHA 1.PP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c	DATUM	PODPIS
	b		
	a		

INVESTOR:		Masarykova univerzita	
Masarykova univerzita		Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz	

PROJEKTANT:			 <div>TECHNICO architects &amp; engineers</div> <div>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/53 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</div>
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:	Dominik ČERNOCH		
	Martin PLEŠNÍK		
	Ing. Dominika GANCARČIKOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
-------------------	--	--	--

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP		FORMÁT DATUM STUPEŇ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626		6×A4 11/2020 DPS TO-568-DPS	
PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE		MĚŘÍTKO: 1 : 50	
		ČÍSLO VÝKRESU: 02-D.1.4.1.b.09.	