## ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

### ŘEZ A-A




### ŘEZ B-B




## LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- SDK PŘÍČKY - JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
- DOZDÍVKY - CPP tl. 100mm
- DOZDÍVKY - CPP tl. 150mm
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE



POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

## SKLADBY PODLAH:

**(P1) - KANCELÁŘE**

| | |
|---|---|
| VINYL | 3mm |
| DESKY SDK - 2×12,5mm LEPENÉ SÁDROVÝM TMELEM, SPÁRY PŘETMELENÉ | 2×12,5mm |
| KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY | 40mm |
| PODLAHOVÝ EPS 100 S | 60mm |
| VYROVNÁVACÍ KERAMICKÝ PODSYP frakce 1-4mm | 32mm |
| PE FÓLIE S PŘESAHEM OKRAJŮ min. 200mm | |
| STÁVAJÍCÍ STROPNÍ BETONOVÁ DESKA | |
| CELKEM | 160mm |

POZNÁMKA:
OBVOD MÍSTNOSTI BUDE OPATŘEN MINERÁLNÍM OBVODOVÝM PÁSKEM

**(P2) - KANCELÁŘE**

| | |
|---|---|
| VINYL | 3mm |
| DESKY SDK - 2×12,5mm LEPENÉ SÁDROVÝM TMELEM, SPÁRY PŘETMELENÉ | 2×12,5mm |
| KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY | 20mm |
| TEPELNÁ IZOLACE - PIR, $\lambda$=0,022 W/mK, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% DEF. 120kPa | 100mm |
| PE FÓLIE S PŘESAHEM OKRAJŮ min. 200mm | |
| VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA | 12mm |
| STÁVAJÍCÍ STROPNÍ BETONOVÁ DESKA | |
| CELKEM | 160mm |

POZNÁMKA:
OBVOD MÍSTNOSTI BUDE OPATŘEN MINERÁLNÍM OBVODOVÝM PÁSKEM

**(K1)**

KOTEVNÍ PLECH tl. 8mm + 2ks ŠROUBŮ DO BETONU

**(K2)**

KOTEVNÍ PLECH tl. 8mm + 2ks CHEMICKÝCH KOTEV DO ZDIVA + ŠROUBŮ M20

**(P3) - KANCELÁŘE**

| | |
|---|---|
| VINYL | 3mm |
| VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA | 10mm |
| STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY | |
| STÁVAJÍCÍ STROPNÍ BETONOVÁ DESKA | |
| CELKEM | 160mm |

**(P4) - CHODBA**

| | |
|---|---|
| STÁVAJÍCÍ TERACOVÁ DLAŽBA - DOPLNĚNÍ, OPRAVA | |
| STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY | |
| STÁVAJÍCÍ STROPNÍ BETONOVÁ DESKA | |
| CELKEM | 160mm |

±0,000 = PODLAHA 1.PP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

| ZMĚNY | | DATUM | | PODPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| c | | | | | |
| b | | | | | |
| a | | | | | |

INVESTOR:

Masarykova univerzita


Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
tel.: +420 549 491 011
e-mail: info@muni.cz


PROJEKTANT:

| | |
|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK |
| VYPRACOVAL: | Ing. Klára MOTYČKOVÁ |
| | Ing. Jana K. JAHODOVÁ |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULIČNÝ |


TECHNICO architects & engineers
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz


ČÁST DOKUMENTACE:

**D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant
Rekonstrukce kanceláří katedry psychologie 2.NP
K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626

**ŘEZ A-A - NOVÝ STAV**

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 8×A4 |
| DATUM | 11/2020 |
| STUPEŇ | DPS |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-568-DPS |
| MĚŘÍTKO: 1 : 50 | ČÍSLO VÝKRESU: 03-D.1.1.b.2.02. |