DÍLČÍ ŘEZOPOHLED A-Á



DÍLČÍ ŘEZ C-C´



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z MĚDĚNÉHO PLECHU, FALCOVANÁ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

DÍLČÍ ŘEZOPOHLED B-B´



PROFILY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ:

Pozednice	140/170 mm
Vazný trám	200/230 mm
Úžlabní krokev	150/180 mm
Sloupek	160/190 mm
Výměna krokve	140/140 mm
Vaznice	160/180 mm
Vzpěra	170/200 mm
Krokev	120/150 mm
Pásek	110/110 mm
Kleština	80/200 mm
Bednění	min. 24 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU FF MU, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		OBJEKT:	
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079371-4
		DATUM:	03/2021
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 772 k.ú. 610003 Město Brno	FORMÁT:	4 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	ŘEZY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079371-4/D.1.1.103
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	103
		REVIZE:	00