

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 05 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt G (Gorkého 7) – Bezbariérové záchody**

Oprávněné osoby:		
<b>Objednatel</b>	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: <a href="mailto:grof@rect.muni.cz">grof@rect.muni.cz</a>
<b>Uživatel</b>	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: <a href="mailto:tajemnik@phil.muni.cz">tajemnik@phil.muni.cz</a>  Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: <a href="mailto:janca@teiresias.muni.cz">janca@teiresias.muni.cz</a>
<b>Zhotovitel</b>	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 <a href="mailto:obchod@psvs-struktura.cz">obchod@psvs-struktura.cz</a>
<b>Pořadové číslo Změnového listu: 05</b>		
<b>Klasifikace Změny</b>	Změna De minimis	
<b>Původce Změny</b>	Objednatel - Masarykova univerzita	
<b>Datum zaevidování změny:</b>		
<b>1) Důvod a popis Změny:</b>	Na žádost objednatele, zhotovitel předložil návrh úpravy ústředního topení tak, aby stoupající vedení v celé výšce objektu byl schovaný ve stěně.	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL5 – Ústřední vytápění (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: +31 665,95 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL5 – Ústřední vytápění (položkový soupis) Příloha č. 2 - ZL5 - Půdorysy	
<b>Podpisová část:</b>		
Za Objednavatele:	Dne: 19.8.2021	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 19.8.2021	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**  
 Objekt: **03 Změnové listy invalidní WC**  
 Rozpočet: **03/05 ZL č. 5 Ústřední vytápění**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 751,85
PSV			23 914,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>31 665,95</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>31 665,95 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>6 649,85 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 38 315,80 CZK**

v

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

19.8.2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 360,23	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 015,25	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			450,80	1
733	Rozvod potrubí	PSV			9 380,66	30
735	Otopná tělesa	PSV			14 533,44	46
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			925,57	3
Cena celkem					31 665,95	100



## Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	03	Změnové listy invalidní WC
R:	03/05	ZL č. 5 Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 360,23</b>
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	5,50000	113,00	621,50

3\*1,5+1\*1 :

5,5

5,50000

2	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	12,65000	216,50	2 738,73
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

12,65 :

12,65

12,65000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 015,25</b>
3	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	5,50000	116,50	640,75

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

4	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	12,65000	130,00	1 644,50
---	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

5	972044251R00	Vybourání otv. strop duté tvar. 0,09 m2, nad 10 cm	kus	3,00000	100,00	300,00
6	972033271R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 45 cm	kus	1,00000	430,00	430,00

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>450,80</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------

7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,38530	1 170,00	450,80
---	--------------	---	---	---------	----------	--------

<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>9 380,66</b>
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

8	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	-40,00000	45,84	-1 833,60
---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

9	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	29,20000	45,84	1 338,53
---	-----------	---	---	----------	-------	----------

2\*12,6+4\*1 :

29,2

29,20000

10	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	-50,00000	396,55	-19 827,50
----	-----------	--	---	-----------	--------	------------

11	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	36,55000	396,55	14 493,90
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

12	783425513	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	-72,00000	128,75	-9 270,00
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

13	733191924	Zhotovení odbočky + zaslepení stáv. odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 / Cu 15x1 + napojení na stáv. rozvody	kus	-4,00000	400,00	-1 600,00
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

14	722181242RT5	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	11,00000	89,50	984,50
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

15	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	33,30000	565,25	18 822,83
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2\*16,65 :

33,3

33,30000

16	722181242RT6	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	33,30000	91,30	3 040,29
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

17	733166102R00	Zhot.ohybu slož.(etážky)na potrubí Cu D15,vytápění	kus	4,00000	57,00	228,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

18	733166103R00	Zhot.ohybu slož.(etážky)na potrubí Cu D18,vytápění	kus	2,00000	65,40	130,80
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

19	733165012R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na měkko D15-22mm 2 spoje	kus	10,00000	108,00	1 080,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

20	733165022R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na měkko D15-22mm 3 spoje	kus	8,00000	108,00	864,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

21	19633006R	Koleno 90° 5092 18mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	4,00000	51,60	206,40
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

22	1963302811R	T-kus 5130 R 18x15x18, redukovany	kus	8,00000	39,20	313,60
----	-------------	-----------------------------------	-----	---------	-------	--------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



## Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	03	Změnové listy invalidní WC
R:	03/05	ZL č. 5 Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	1963302835R	Nátrubek 5270, se zarážkou a konci, průměr 18	kus	6,00000	8,60	51,60
24	733161903R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 18 mm	kus	2,00000	172,00	344,00
25	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,59820	3,70	13,31
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>14 533,44</b>
26	73505	Otopné těleso 21K/6080	kus	-4,00000	2 768,64	-11 074,56
27	735157264R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	4,00000	6 402,00	25 608,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>925,57</b>
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,37395	706,00	264,01
29	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	0,37395	357,00	133,50
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37395	234,50	87,69
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,36555	16,00	53,85
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37395	331,00	123,78
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,12185	36,90	41,40
34	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,37395	295,50	110,50
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,36945	300,00	110,84





