

Název stavby:	SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J a G		
Číslo stavby:			
Oddíl / část díla:	Objekt G (Gorkého 7) – Bariérové záchody		
Číslo SoD SUB:			
Dodavatel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o.	IČ:	07794967

1. Po podrobnějším přezkoumání PD a skutečného stavu, bylo zjištěno nedostatek položkového výkazu výměr, který neobsahuje sekání rýh, jejich plentování a hrubé zapravení, včetně přesunů, odvozu a uložení sutě pro instalace ZTI (stupačky kanalizace, vody – teplá, studená, cirkulace). Konzultací s projektantem, bylo tímto sděleno, že tyto práce zahrnul do položek 83 a 84. (HZZ – hodinová zúčtovací sazba). HZZ neobsahuje dodávky potřebného materiálu (omítkové směsi, plné cihly), přesuny, dopravu a uložení vybourané suti. Samotný výpočet HZZ je chybný. Předloženým ZL2 dokládáme i rozbor jednotlivých položek z RTS, včetně výpočtu tzv. Normohodin. Z předloženého ZL byly položky 83 a 84 odečteny ve prospěch objednatele. Žádáme tímto o úhradu rozdílů, dle předloženého ZL2 z důvodů prokazatelné chybovosti projektu.

2. Ocenění změny:

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce: + 91 424,84 Kč bez DPH

Rozdíl, snížení celkové ceny díla o: +91 424,84 Kč bez DPH

3. Přílohy: ZL2 – Svislé kce – sekání a zapravení drážek- Bariérové WC (položkový soupis)

4. Klasifikace změny: Nezbytné, dodatečné

V Brně dne 19.8.2021

.....
zástupce zhotovitele, Milan Ščuka, MBA

Vyjádření objednatele:

Se změnou souhlasíme

V BRNĚ dne 19.8.2021

.....
zástupce objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**
 Objekt: **02 Změnové listy běžné WC**
 Rozpočet: **02/02 ZL č. 2 Sekání a zapravení drážek pro rozvody ZTI**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			91 424,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 424,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 424,84 CZK
Základní DPH	21 %	19 199,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 110 624,06 CZK

v BRNĚ dne 19.8.2021
 

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 332,80	31
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 055,08	18
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 819,19	40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 596,64	6
O01	Ostatní	HSV			-11 780,00	-13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 401,13	18
Cena celkem					91 424,84	100

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	02	Změnové listy běžné WC
R:	02/02	ZL č. 2 Sekání a zapravení drážek pro rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 332,80
1	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	1,95000	664,00	1 294,80
		Stoupačka KG DN 160 : 3,25*0,6 :				
		1,95		1,95000		
2	346244315R00	Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm	m2	10,12500	1 102,00	11 157,75
		9*0,9*1,25 :				
		10,125		10,13000		
3	346244312R00	Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 75 mm	m2	6,15000	733,00	4 507,95
		Stoupačka KG DN 160 : 0,4+2*0,25*(2*3,7+4,1) :				
		6,15		6,15000		
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	23,00000	127,50	2 932,50
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		Obezdívka KG DN 160 : 2*(2*3,7+4,1) :				
		23		23,00000		
5	346275111R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	3,00000	659,00	1 977,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000 :				
		3		3,00000		
6	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	10,70000	604,00	6 462,80
		Společná stoupačka kanalizace a vody :				
		0,4*(3,25+2*3,7+4,1) :				
		vodorovné rozvody kanalizace : 4*6*0,2 :				
		10,7		10,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 055,08
7	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS	m	65,60000	66,80	4 382,08
		Rozvody elektro : 4*(6+0,5+0,5+2*2,5+2*1,2+2) :				
		65,6		65,60000		
8	612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS zdicí maltou	m	38,00000	175,50	6 669,00
		Rozvody vody : 4*(6+3*0,5) : 4*(6+3+0,5)				
				38,00000		
9	612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS výplňovou nesmršlivou maltou	m	18,00000	278,00	5 004,00
		Vodorovné rozvody kanalizace : 4*4,5 :				
		18		18,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 819,19
10	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 5 cm	m	65,60000	84,90	5 569,44
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
11	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	36,60000	130,00	4 758,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
12	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	18,00000	240,00	4 320,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
13	974031487R00	Vysekání rýh zeď cihel. průduchy strop 30 x 30 cm	m	14,75000	670,00	9 882,50
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		3,25+2*3,7+4,1 :				
		14,75		14,75000		
14	972033171R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	9,00000	248,00	2 232,00
		3*3 :				

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	02	Změnové listy běžné WC
R:	02/02	ZL č. 2 Sekání a zapravení drážek pro rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9		9,00000		
15	974054208R00	Vyvtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná Vypínače, pneumatická tlačítka, nouzová tlačítka : 4*5 :	kus	20,00000	64,00	1 280,00
		20		20,00000		
16	974029185R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 20cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Stoupačka KG DN 160 : 3*3,25 : 9,75	m	9,75000	739,00	7 205,25
17	967031734R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm Geberit ve 3.NP : 3*0,8*1,25 : 3	m2	3,00000	524,00	1 572,00
				3,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 596,64
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,96156	1 128,00	5 596,64
Díl: O01		Ostatní				-11 780,00
19	O011	Stavební výpomoc Nepředvídatelné práce Stavební výpomoc z rozpočtu ZTI : -20 : -20	hod	-20,00000	309,00	-6 180,00
				-20,00000		
20	0012	Nepředvídané práce	hod	-14,00000	400,00	-5 600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 401,13
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,72315	678,00	4 558,30
22	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	6,72315	343,50	2 309,40
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	6,72315	226,00	1 519,43
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,50835	15,60	943,93
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,72315	318,00	2 137,96
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,89260	35,40	952,00
27	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	6,72315	292,00	1 963,16
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,72315	300,00	2 016,95